

Nabídkový rozpočet - Dodatek č. 1



Název projektu: 841-KCAA-024 - 10 Rekonstrukce části ZP hřbitova v Bučovicích

Objednatel: Město Bučovice Zhotovitel: STRABAG a.s.

Celkem [CZK] 67 533,75

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
SP: 1		Rekonstrukce části zpevněných ploch hřbitova v Bučovicích				67 533,75
		Dodatek č. 1				67 533,75
N1		Přechodné dopravní značení	kpl			
N2		Napojení na stávající kanalizaci	m			
N3		Odvodnění hrobů	m			
N4		Odstranění podbetonávky stávající dlažby	m			
N5		Napojení stávajících žlabů 3ks do kanalizace	ks			
N6		Obrubník San Marino	m			
33	5924_DOD	Vibrolisovaná dvouvrstvá betonová skladebná dlažba, bez fazet tl.60mm, strukturovaný povrch dlažebních bloků bez distančníků	m2			
		Změna přepravní vzdálenosti				
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3			
N7		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 2000 m	m3			
N8		Vodorovné přemístění dlažeb na vzdálenost do 2000 m	m3			
		Snížení nivelety chodníku				
5	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3			
6	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3			
N7		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 2000 m	m3			
N8		Vodorovné přemístění dlažeb na vzdálenost do 2000 m	m3			
		Chráničky sloupů VO				
N9		Chráničky sloupů VO	ks			
		Ruční zásyp krajnice za obrubou				
31	564761111RXX	Podklad z kameniva drčeného vel.16-32 mm, tl. 20 cm	m2			
15	181300010RAD	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 10 000 m	m2			
		Vodovod				
35	R_81918_1	Areálový rozvod vody PE 80, SDR 11-1,0 Mpa, 32 mmx3,0, vč. armatur, úprava vodoměrné šachty, zakončení vodovodu v zemních šachtě s ukončením kulovým uzávěrem a bajonetovou armaturou na připojení zahradní hadice	m			
		Mobiliář				
38	ozn M1	Parková lavička s opěradlem a područkami, ocelová konstrukce, sedák i opěradlo z dřevěných lamel (městské standardy)	ks			
39	ozn M2	Odpadkový koš se stříškou, ocelové tělo, opláštění dřevěnými lamelami 315x315x950mm, objem 50l (městské standardy)	ks			
		Materiál VO a NN				
1	28421140-2	Kabelová chráničkách s vodičem, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení.	m			
		Chránička D+M	m			
		Kabel D+M	m			
1	45112000-5	Výkop a zához rýhy hl. 80 cm š. 40 cm, včetně zřízení kabelového lože, fólie, vytýčení, s úpravou terénu.	m			

Nabídkový rozpočet - Dodatek č. 1

Název projektu: 841-KCAA-024 - 10 Rekonstrukce části ZP hřbitova v Bučovicích

Objednatel: Město Bučovice Zhotovitel: STRABAG a.s.



Celkem [CZK]

67 533,75

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
----	-------------	---------------------	----	----------	----------	----------

V Kroměříži, dne 9. 8. 2018

Radovan Sklář, stavbyvedoucí PJ Vyškov