

Rámcová smlouva "Drobná údržba u ST Brno v roce 2017-2019"

Soupis prací

termín plnění: září, říjen 2018

CES objednatele: E639-S-5312/2017

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
1	012002000	Geodetické práce	%			15 000,00
2	030001000	Zařízení a vybavení staveniště	%			15 000,00
3	040001000	Inženýrská činnost	%			15 000,00
4	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t			418 000,00
5	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t			541 500,00
6	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t			7 424,00
7	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t			1 276,00
8	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus			13 000,00
9	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus			72 000,00
10	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t			665 000,00
11	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t			11 000,00
12	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t			25 920,00
13	5901005010	Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji.	km			2 416,50

14	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 3 do 5 cm.	m2			4 500,00
15	5905025110	Doplnění stezky šterkodrtí souvislé.	m3			15 540,00
16	5905050050	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "c".	km			1 171 197,00
17	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji.	m3			397 600,00
18	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce.	m3			10 280,00
19	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji.	km			31 038,60
20	5906130390	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "d".	km			298 947,90
21	5906140190	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "c".	km			229 919,76
22	5907010080	Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "d".	m			6 890,40
23	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49.	kus			7 000,00
24	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49.	kus			14 640,00
25	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové.	m			68 400,00
26	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49.	svar			279 000,00
27	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d".	m			24 702,00
28	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d".	m			30 072,00
29	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t			546 000,00
30	5955101020	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené šterkodrt' frakce 0/32	t			129 600,00
31	5955101030	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené drt' frakce 8/16	t			24 600,00
32	5956101000	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm	kus			10 960,00
33	5956119110	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4400x260x160	kus			5 622,00

34	5956119115	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4500x260x160	kus			11 498,00
35	5956119120	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4600x260x160	kus			11 754,00
36	5956119125	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4700x260x160	kus			12 010,00
37	5957134010	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,60 m	kus			111 060,00
38	5958134040	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus			2 160,00
39	5958134080	Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus			6 912,00
40	5958140000	Železniční svršek-upevňovadla Podkladnice žebrová tv. S4	kus			3 224,00
41	5958140005	Železniční svršek-upevňovadla Podkladnice žebrová tv. S4pl	kus			10 360,00
42	5958158005	Železniční svršek-upevňovadla Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus			80 000,00
43	5958158075	Železniční svršek-upevňovadla Podložka z penefolu pod podkladnici 390/170/5	kus			936,00
44	5962107000	Návěstidla a traťové značky Piktogramy zákaz vstupu	kus			2 000,00
45	5962113005	Návěstidla a traťové značky Sloupek ocelový pozinkovaný 60 mm	m			2 000,00
46	5962114020	Návěstidla a traťové značky Výstroj sloupku víčko plast 60 mm	kus			60,00
47	5962114000	Návěstidla a traťové značky Výstroj sloupku objímka 50 až 60 mm kompletní	kus			360,00
48	5957128085	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky asymetrické levé	m			69 000,00
49	5957128090	Železniční svršek-kolejnice Lepený izolovaný styk tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky asymetrické pravé	m			69 000,00
50	5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek.	m			6 320,00
51	5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek.	m			23 046,00
52	5914075110	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,15 m.	m2			217 120,00
53	5914120030	Demontáž nástupiště úrovňového Tischer jednostranného.	m			55 632,00
54	5914130070	Montáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 150.	m			197 220,00
55	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy.	m3			68 580,00

