

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Oprava pěších komunikací na hřbitově**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____


Zhotovitel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval: 

Rozpis ceny			Celkem
HSV			296 719,00
PSV			
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			296 719,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	296 719,00 CZK
Základní DPH	21 %	63 311,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **359 030,00 CZK**

v _____ dne 20.08.2018


Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 101	Oprava pěších komunikací na hřbitově	0				
01	Oprava pěších komunikací na hřbitově I.	0				
Celkem za stavbu		0	296 719	63 311	359 030	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				5
11	Přípravné a přidružené práce	HSV				0
13	Hloubené vykopávky	HSV				0
16	Přemístění výkopku	HSV				7
17	Konstrukce ze zemin	HSV				6
18	Povrchové úpravy terénu	HSV				
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				0
4	Vodorovné konstrukce	HSV				0
5	Komunikace	HSV				0
56	Podklad.vrstvy komunikací a zp	HSV				8
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV				4
8	Trubní vedení	HSV				0
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV				0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				0
96	Bourání konstrukcí	HSV				0
97	Prorážení otvorů	HSV				0
99	Staveništní přesun hmot	HSV				8
767	Konstrukce zámečnické	PSV				0
VN	Vedlejší náklady	VN				0
ON	Ostatní náklady	ON				0
Cena celkem					296 719,52	100

Položkový rozpočet

S:	18/12	Oprava pěších komunikací na hřbitově
O:	SO 101	Oprava pěších komunikací na hřbitově I. etapa část 3
R:	01	Oprava pěších komunikací na hřbitově I. etapa část 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						18 392,64
1	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3			
2	1222022031R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 Ručně	m3			

Díl: 16 Přemístění výkopku						21 903,00
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3			
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			
Díl: 17 Konstrukce ze zemin						17 867,70
12	583314004R	Kamenivo těžené frakce 4/8 B Jihomor. kraj	t			
13	58337345R	Štěrkopísek frakce 0-32 C	t			

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						3 322,78
15	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2			
16	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2			
17	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3			
19	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3			

Díl: 56 Podklad.vrstvy komunikací a zp						24 070,00
30	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2			

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací						40 800,00
31	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2			
33	59245020R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2			

Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						63 568,00
56	917862111R00	Osazení stojat. obrub.beť. s opěrou,lože z C 12/15	m			
57	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní	kus			

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						106 795,40
62	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t			