

Počet listů: 6

**Oprava odvodňovacích žlabů - rekapitulace rozpočtu**

Č.stav. části	Název části stavby	číslo CE	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
1	Zpevněné plochy - nástupiště	02-10-05/502			
2	Zpevněné plochy - SO 01	02-10-05/501			
3	Zpevněné plochy - nákladní vjezd	02-10-05/502			
4	Zpevněné plochy - dozorčí parku	02-10-05/502			
5	Lokální poškození zpevněných ploch	02-10-05/502			
	<b>CENA CELKEM</b>				

**Oprava odvodňovacích žlabů - Cena celkem po CE**

1	Cena celkem - Komunikace betonová	02-10-05/501			
2	Cena celkem - Zpevněné plochy - živice	02-10-05/502			

**Oprava odvodňovacích žlabů - zpevněné plochy nástupiště, výkaz výměr- cenová nabídka**

ČP	Kód položky	Popis	MD	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
		<b>Práce a dodávky</b>					
1	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mm	m	77,000			
2	113107152	Odstranění podkladu z kameniva těžkého tl 200 mm strojně	m2	290,500			
3	113107445	Odstranění podkladu živičných tl do 250 mm při překozech strojně	m2	290,500			
4	113107443	Odstranění krytů živičných tl do 150 mm strojně	m2	244,300			
5	113202111.1	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	99,000			
6	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	340,000			
7	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	m2	340,000			
8	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	290,500			
9	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	244,300			
10	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	244,300			
11	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	244,300			
12	597961111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z prefabrikátů s vyplněním spár záplivkou a zatřením	m	77,000			
13	59227017	žlabovka betonová příkopová 300x670x150mm	m	78,000			
14	916231213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	99,000			
15	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	101,000			
16	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu tl do 150 mm	m	96,000			
17	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	322,800			
18	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 756,800			
19	171201211.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (živičné, betonové, kamenivo, zemina)	t	322,800			
20	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	457,500			

Oprava odvodňovacích žlabů - zpevněné plochy před SO 01, výkaz výměr- cenová nabídka

Čp	Kód položky	Popis	Mj	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
		<b>Práce a dodávky</b>					
1	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních beton. panelů 3 ks (1,5x3x0,2m/1ks)	m2	13,500			
2	291211111	Zřízení plochy ze silničních beton. panelů do lože tl 50 mm z kameniva 3 ks (1,5x3x0,2m/1ks)	m2	13,500			
3	977311114	Rezáni stávajících betonových mazanla nevyztužených tl do 200 mm (spáry panelů pro jejich demontáž)	m	13,000			
4	979051112	Očištění panelů se spárováním z MC pro zpětné uložení	m2	13,500			
5	999141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci MC se zatřením	m	24,000			
6	112151011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 200 mm	kus	1,000			
7	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000			
8	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů do 10 km D kmene do 200 mm	kus	1,000			
9	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	8,600			
10	113107111	Odstranění podkladů z kameniva těžšího tl 100 mm ručně	m2	32,800			
11	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	32,000			
12	113107131	Odstranění ploch z betonu prostého tl do 150 mm ručně (chodník, okap. přídlažba)	m2	22,800			
13	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	74,300			
14	175101201	Obsypání objektu kamenivem 22-63 s urovnáním bez hutnění	m3	2,800			
15	58333680	kamenivo těžší hrubé prané frakce 22-63	t	5,600			
16	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	32,800			
17	247531111	Obsyp objektu z kameniva hrubého 8-16mm (podklad okap. chodníku)	m3	3,000			
18	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	32,000			
19	59217023	obrubník betonový chodníkový 100x15x25cm	m	32,000			
20	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl do 100 mm C20-25	m2	22,800			
21	596841220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	17,800			
22	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	5,000			
23	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	18,800			
24	59245601	dlažba desková betonová 50x50x5cm přírodní	m2	6,000			
25	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	31,390			
26	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,569			
27	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	190,570			
28	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	19,569			

### Oprava odvodňovacích žlabů - nákladní vjezd, výkaz výměr- cenová nabídka

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
		<b>Práce a dodávky</b>					
1	113105113	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vyspávané MC (pro další použití)	m2	54,000			
2	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	45,000			
3	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm (odvodňovací žlab)	m2	54,000			
4	58380124	kostka dlažební žula drobná	t	2,000			
5	599632111	Vyplnění spár dlažebních kostek z lom. kamene MC se zatřením	m2	54,000			
6	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	180,000			
7	113107443	Odstranění živičného krytu tl do 150 mm strojně	m2	540,000			
8	113107445	Odstranění podkladu živičných tl do 250 mm při překozech strojně	m2	594,000			
9	113107152	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 200 mm strojně	m2	594,000			
10	113107111	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 100 mm ručně	m2	8,600			
11	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	8,600			
12	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	5,000			
13	894211141	Vpust' uliční z dílců DN 450 nebo 500 D 400 s kalovým košem a mříží D/M, vč. odstranění stávajících vpustí	kus	5,000			
14	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí	kus	5,000			
15	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	594,000			
16	564762111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 200 mm	m2	594,000			
17	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva cementem MZK tl 200 mm	m2	594,000			
18	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	540,000			
19	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	540,000			
20	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	540,000			
21	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplvkou	m	180,000			
22	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	801,200			
23	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	710,077			
24	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 788,000			
25	171201211.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (živičné, betonové, kamenivo, zemina)	t	710,077			

**Oprava odvodňovacích žiabů - zpevněné plochy dozorčí parku, výkaz výměr- cenová nabídka**

Čp	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
		<b>Práce a dodávky</b>					
1	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu tl do 150 mm	m	21,500			
2	113107445	Odstranění podkladu živičných tl. do 250 mm při překopech strojně	m2	192,000			
3	113107443	Odstranění krytu živičných tl do 150 mm strojně	m2	192,000			
4	113107152	Odstranění podkladu z kameniva těžkého tl 200 mm strojně	m2	192,000			
5	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zúžněním	m2	192,000			
6	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	m2	192,000			
7	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	192,000			
8	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	192,000			
9	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	192,000			
10	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní AC. 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	192,000			
11	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou	m	21,500			
12	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	262,800			
13	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	218,700			
14	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 312,200			
15	171201211.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (živičné, betonové, kamenivo, zemina)	t	212,600			

**Oprava odvodňovacích žlabů - lokální poškození zpevněných ploch, výkaz výměr- cenová nabídka**

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
		<b>Práce a dodávky</b>					
1	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu tl do 150 mm	m	33,000			
2	113107443	Odstranění podkladu živičných tl do 150 mm strojně	m2	40,000			
3	113107445	Odstranění podkladu živičných tl. do 250 mm při překopech strojně	m2	30,000			
4	113107111	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 100 mm ručně	m2	18,000			
5	113202111.1	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	22,000			
6	915231213	Osazení obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	22,000			
7	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	22,000			
8	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK do tl 200 mm	m2	30,000			
9	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emuze v množství 0,70 kg/m2	m2	40,000			
10	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	40,000			
11	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACI 16 (AB+I) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	40,000			
12	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplvkou	m	33,000			
13	175101201	Obsypání objektu kamenivem 22-63 s urovnáním bez hutnění	m3	2,900			
14	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	25,600			
15	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	153,600			
16	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	33,700			
17	171201211.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (živičné, betonové, kamenivo, zemina)	t	25,600			



# NABÍDKOVÝ ROZPOČET (rekapitulace)

Strana : 1  
Tisťeno dne : 15.08.2018  
Databáze:  
Nabídka číslo:

**Stavba: N19-014-0134 PS 0210 - Oprava odvodňovacích žlabů, SO-501, 502 Kasárna  
Jindřichův Hradec**

Odbytová cena bez DPH	DPH celkem	Odbytová cena s DPH
--------------------------	------------	------------------------

- SO 1 Zpevněné plochy - nástupiště
- SO 2 Zpevněné plochy - SO 01
- SO 3 Zpevněné plochy - nákladní vjezd
- SO 4 Zpevněné plochy - dozorčí parku
- SO 5 Lokální poškození zpevněných ploch

**STAVBA CELKEM**

Nabídku zpracoval:

Předáno dne :



# NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1  
 Tištěno dne : 15.08.2018  
 Databáze:  
 Nabídka číslo:

**Stavba: N19-014-0134 PS 0210 - Oprava odvodňovacích žlabů, SO-501, 502 Kasárna Jindřichův Hradec**

## SO 1 Zpevněné plochy - nástupiště

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	986008212 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvámic š do 800 mm	77,000	m		
2	113107152 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně	290,500	m2		
3	113107445 Odstranění podkladu živičných tl do 250 mm při překozech strojně	290,500	m2		
4	113107443 Odstranění krytů živičných tl do 150 mm strojně	244,300	m2		
5	113202111.1 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	99,000	m		
6	181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	340,000	m2		
7	564762111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	340,000	m2		
8	564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	290,500	m2		
9	573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	244,300	m2		
10	577154111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	244,300	m2		
11	577165112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	244,300	m2		
12	597961111 Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z prefabrikátů s vyplněním spár zálivkou a zatřením	77,000	m		
13	59227017 žlabovka betonová příkopová 300x670x150mm	78,000	m		
14	916231213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	99,000	m		
15	59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	101,000	m		
16	919735113 Řezání stávajícího živičného krytu tl do 150 mm	96,000	m		
17	997013501 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	322,800	t		
18	997013509 Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	1 756,800	t		
19	171201211.1 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (živičné, betonové, kamenivo, zemina)	322,800	t		
20	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	457,500	t		

**CELKEM**

Sazba DPH  
21,00

DPH celkem

Odbytová cena bez DPH :

Odbytová cena s DPH :

## SO 2 Zpevněné plochy - SO 01

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních beton. panelů 3 ks (1,5x3x0,2m/1ks)	13,500	m2		
2	291211111 Zřízení plochy ze silničních beton. panelů do lože tl 50 mm z kameniva 3 ks (1,5x3x0,2m/1ks)	13,500	m2		
3	977311114 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených tl do 200 mm (spáry panelů pro jejich demontáž)	13,000	m		
4	979051112 Očištění panelů se spárováním z MC pro zpětné uložení	13,500	m2		
5	599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci MC se zatřením	24,000	m		



**Stavba: N19-014-0134 PS 0210 - Oprava odvodňovacích žlabů, SO-501, 502 Kasárna Jindřichův Hradec**

6	112151011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 200 mm	1,000 kus
7	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypaním jámy	1,000 kus
8	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů do 10 km D kmene do 200 mm	1,000 kus
9	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	8,800 m3
10	113107111	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm ručně	32,800 m2
11	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	32,000 m
12	113107131	Odstranění ploch z betonu prostého tl do 150 mm ručně (chodník, okap. předlažba)	22,800 m2
13	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuňněním	74,300 m2
14	175101201	Obsypání objektu kamenivem 22-63 s urovnáním bez hutnění	2,800 m3
15	58333680	kamenivo těžené hrubé prané frakce 22-63	5,600 t
16	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	32,800 m2
17	247531111	Obsyp objektu z kameniva hrubého 8-16mm (podklad okap. chodníku)	3,000 m3
18	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	32,000 m
19	59217023	obrubník betonový chodníkový 100x15x25cm	32,000 m
20	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl do 100 mm C20-25	22,800 m2
21	596841220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	17,800 m2
22	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	5,000 m2
23	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	18,800 m2
24	59245601	dlažba desková betonová 50x50x5cm přírodní	6,000 m2
25	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	31,390 t
26	997013501	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	19,569 t
27	997013509	Příplatek k odvozu suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	190,570 t
28	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	19,569 t

CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH
	21,00	[REDACTED]	Odbytová cena s DPH

**SO 3 Zpevněné plochy - nákladní vjezd**

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	113105113	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vyspárované MC (pro další použití)	54,000	m2	
2	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živčnou směsí nebo MC	45,000	m2	
3	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm (odvodňovací žlab)	54,000	m2	
4	58380124	kosťka dlažební žula drobná	2,000	t	
5	599632111	Vypínění spár dlažebních kostek z lom. kamene MC se zatřením	54,000	m2	



# NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 3  
Tiskeno dne : 15.08.2018  
Databáze:  
Nabídka číslo:

**Stavba: N19-014-0134 PS 0210 - Oprava odvodňovacích žlabů, SO-501, 502 Kasárna Jindřichův Hradec**

6	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	180,000 m
7	113107443	Odstranění živičného krytu tl do 150 mm strojně	540,000 m2
8	113107445	Odstranění podkladu živičných tl do 250 mm při překopech strojně	594,000 m2
9	113107152	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně	594,000 m2
10	113107111	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm ručně	8,600 m2
11	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	8,600 m2
12	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	5,000 m3
13	894211141	Vpusť uliční z dílců DN 450 nebo 500 D 400 s katovým košem a mříží D/M, vč. odstřemění stávajících vp	5,000 kus
14	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpuslí	5,000 kus
15	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	594,000 m2
16	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	594,000 m2
17	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva cementem MZK tl 200 mm	594,000 m2
18	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	540,000 m2
19	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	540,000 m2
20	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	540,000 m2
21	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	180,000 m
22	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	801,200 t
23	997013501	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se stožením	710,077 t
24	997013509	Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	3 780,000 t
25	171201211.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (živičné,betonové,kamenivo,zemina)	710,077 t

<b>CELKEM</b>	<b>Sazba DPH</b>	<b>DPH celkem</b>	<b>Odbytová cena bez DPH :</b>
	21,00		<b>Odbytová cena s DPH :</b>

## SO 4 Zpevněné plochy - dozorčí parku

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	21,500 m		
2	113107445	Odstranění podkladu živičných tl. do 250 mm při překopech strojně	192,000 m2		
3	113107443	Odstranění krytu živičných tl do 150 mm strojně	192,000 m2		
4	113107152	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně	192,000 m2		
5	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	192,000 m2		
6	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	192,000 m2		
7	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	192,000 m2		
8	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	192,000 m2		
9	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	192,000 m2		
10	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	192,000 m2		



# NABÍDKOVÝ ROZPOČET

## (položkový rozpis)

Strana : 4

Tiskeno dne : 15.08.2018

Databáze:

Nabídka číslo:

**Stavba: N19-014-0134 PS 0210 - Oprava odvodňovacích žlabů, SO-501, 502 Kasárna Jindřichův Hradec**

11	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	21,500 m
12	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	262,800 t
13	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	218,700 t
14	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	1 312,200 t
15	171201211.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (živičné, betonové, kamenivo, zemina)	212,600 t

<b>CELKEM</b>	<b>Sazba DPH</b>	<b>DPH celkem</b>	<b>Odbytová cena bez DPH :</b>
	<b>21,00</b>		<b>Odbytová cena s DPH :</b>

### SO 5 Lokální poškození zpevněných ploch

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu tl do 150 mm	33,000 m			
2	113107443	Odstranění podkladu živičných tl do 150 mm strojně	40,000 m2			
3	113107445	Odstranění podkladu živičných tl. do 250 mm při překopech strojně	30,000 m2			
4	113107111	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm ručně	18,000 m2			
5	113202111.1	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	22,000 m			
6	916231213	Osazení obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	22,000 m			
7	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	22,000 m			
8	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK do tl 200 mm	30,000 m2			
9	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	40,000 m2			
10	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	40,000 m2			
11	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	40,000 m2			
12	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	33,000 m			
13	175101201	Obsypání objektu kamenivem 22-63 s urovnáním bez hutnění	2,900 m3			
14	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	25,600 t			
15	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	153,600 t			
16	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	33,700 t			
17	171201211.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (živičné, betonové, kamenivo, zemina)	25,600 t			

<b>CELKEM</b>	<b>Sazba DPH</b>	<b>DPH celkem</b>	<b>Odbytová cena bez DPH :</b>
	<b>21,00</b>		<b>Odbytová cena s DPH :</b>

<b>STAVBA CELKEM</b>	<b>Sazba DPH</b>	<b>DPH celkem</b>	<b>Odbytová cena bez DPH :</b>	
	<b>21,00</b>		<b>Odbytová cena s DPH :</b>	

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . . .