

Zadávací rozpočet

Stavba : Oprava silnice II/101 Brandýs n/L Stará Boleslav

Staničení: 104,000 - 106,237

Zadavatel: KSÚS

Zhotovitel:

Datum: 25.6.2018

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
------	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	221		Frézování vozovky s odvozem. Tl. 80mm	m3	1 288,512	797,89	1 028 090,84
2	221		Úprava krajnice tl. do 100 mm š do 0,5m recyklátem	m2	1 200,000	95,11	114 132,00
				Kč			1 142 222,84

5 Komunikace

3	221		Spojovací postřik do 0,5kg/m2	m2	16 106,400	13,88	223 556,83
4	221		Podélná a příčná spára, profrézování a zalití v ohrusné vrstvě	m	830,000	86,52	71 811,60
5	221		Napojení na stávající komunikace	m2	90,000	939,68	84 571,20
6	221		Vyrovnávka z asfaltbetonu prům tl. 30 mm	t	1 642,853	1 971,60	3 239 048,97
7	221		Ohrusná vrstva ACO 11 v tl. 50 mm	m2	16 106,400	344,88	5 554 775,23
8	221		Výšková úprava revizních šachet, vpustí a šoupat	ks	44,000	2 703,69	118 962,36
				Kč			9 292 726,19

9 Ostatní práce a konstrukce

9	221		Obnova VDZ, barva a def plast hladký (V4, V1 a 3x přechody pro chodce)	m2	2 237,000	396,54	887 059,98
10	221		VDZ symbol na vozovce (A12a) termoplast, barva	ks	2,000	8 327,37	16 654,74
11	221		Obnova světelné signalizace u V7	kpl	1,000	30 041,01	30 041,01
12	221		Protiskluzový nátěr Rocbinda	m2	120,000	1 081,48	129 777,60
12	221		DIO během výstavby	Kč	1,000	174 237,84	174 237,84
							1 237 771,17

HSV Celkem

Kč

11 672 720,20

DPH 21%

Kč

2 451 271,24

Celkem vč.DPH 21%

Kč

14 123 991,44