

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**  
č. objednatele: ..... / č. zhotovitele: 163013.....

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen občanský zákoník):

**1. SMLUVNÍ STRANY**

**1.1. Objednatel: Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko**

Sídlo: Palackého nám. 160, 572 01 Polička

IČO: **601 257 48**

Zastoupený: Mgr. Alešem Mlynářem, ředitelem

*(dále jen objednatel)*

a

**1.2. Zhotovitel: PP-GROUP.cz s.r.o.**

Sídlo: Pasecká 378, 539 44 Proseč

IČO: **288 29 913**

DIČ: **CZ28829913**

Zastoupený: Janem Tomáškem, jednatelem, Michalem Javůrkem, jednatelem,

Karlem Javůrkem, jednatelem

Telefon, e-mail: 775 109 795, [vasikova@pp-group.cz](mailto:vasikova@pp-group.cz)

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30241

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: XXXXXXXXXX

*(dále jen zhotovitel)*

**NA ZÁKLADĚ DOHODY SMLUVNÍCH STRAN SE MĚNÍ:**

**článek 4. CENA DíLA**

následovně:

**4.1.** Objednatel se zavazuje, že za provedené dílo v rozsahu dle čl. 2 smlouvy zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu díla, při jejímž sjednání smluvní strany vycházejí z položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohy č. 1 až 7. Cena je sjednána dohodou smluvních stran takto:

**Dodatek č. 1 SOD**

Práce dle původní CN (příloha č. 8) 195 003,30 Kč

Méněpráce (příloha č. 1) - 43 475,00 Kč

Vícepráce (příloha č. 2-7) 154 087,82 Kč

---

**Cena celkem bez DPH 305 616,12 Kč**

<b>Rekapitulace</b>	
Smlouva o dílo	
Dodatek č. 1 SOD	290 000,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>305 616,12 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>595 616,12 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>125 079,36 Kč</b>
	<b>720 695,48 Kč</b>

- 4.2. Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, cenová nabídka je zpracována dle PD a obsahuje veškeré požadavky, náklady a podmínky zadavatele obsažené ve Výzvě k předložení nabídek.
- 4.3. Bude-li objednatel požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci, jedná se o požadované vícepráce nad rámec smlouvy o dílo. Obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu.
- Oceňování víceprací: Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, které použil pro sestavení položkového rozpočtu včetně příslušných přírážek. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v položkovém rozpočtu – příloze č. 1 této smlouvy, budou oceněny dle cenové soustavy ÚRS nebo RTS.
- 4.4. V případě, že některé práce z položkového rozpočtu nebudou realizovat popř. objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění, dojde k odečtení cenového rozdílu a smluvní cena bude upravena dodatkem ke smlouvě.
- 4.5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.6. Je-li předmětem díla provedení stavebních nebo montážních prací (odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43) a je-li objednatel plátcem DPH, který používá předmět díla k ekonomické činnosti, budou tyto práce fakturovány v režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.


**Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.**

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Poličce dne 10.10.2016

Za objednatele:



Sdružení majitelů  
skupinového vodovodu  
Poličko  
Palackého nám. 160  
572 11 POLIČKA

Mgr. Aleš Mlynář, ředitel

V Proseči dne 10.10.2016


Za zhotovitele:

PP-GROUP.cz s.r.o.  
Pasecká 378, 539 44 Proseč  
IČO: 288 10 913  
T  
w




Jan Tomášek, jednatel

PP-GROUP.cz s.r.o.  
Pasecká 378, 539 44 Proseč  
IČO: 288 10 913



Karel Javůrek, jednatel



Michal Javůrek, jednatel

## REKAPITULACE MÉNĚ A VÍCEPRACÍ

příloha	KvetVod,DPS - Květná - výměna vodovodu směr okály, dl. 250 m, DPS	
1	Změna rozsahu prováděných prací	-43 475,00
2	Přípojky vodovodu	50 304,69
3	Přepojení vodovodu	4 632,00
4	Provizorní přepojení vodovodu	6 543,00
5	Překop komunikace u Okálů	10 710,79
6	Přetřídění zemin	67 917,78
7	Předláždění chodníku	13 979,56
	<b>CELKEM bez DPH</b>	<b>110 612,82</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>3</b>	<b>Změna rozsahu prováděných prací</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu	JKSO	
<b>2</b>	<b>Změna rozsahu prováděných prací</b>	SKP	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Měrná jednotka	
<b>2016/047</b>	<b>Vodovod Květná</b>	Počet jednotek	
<b>Projektant</b>		Náklady na m.j.	
		Typ rozpočtu	
<b>Objednatel</b>			
<b>Dodavatel</b>		Zakázkové číslo	
<b>Rozpočtoval</b>	PP-GROUP.cz s.r.o.	Počet listů	
<b>Rozpis ceny</b>			
<b>Název</b>			<b>Celkem</b>
HSV			-42 895,00
PSV			-580,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-43 475,00</b>
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno:		Jméno:	Jméno:
Datum:		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 15 %			0,00 CZK
DPH 15 %			0,00 CZK
Základ pro DPH 21 %			-43 475,00 CZK
DPH 21 %			-9 130,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>-52 605,00 CZK</b>

Popis :

Stavba :	2016/047 Vodovod Květná	Rozpočet :	3
Objekt :	2 Změna rozsahu prováděných prací	Změna rozsahu prováděných prací	

## REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	Typ dílu	Celkem
1 Zemní práce	HSV	-19 028,84
4 Vodorovné konstrukce	HSV	-1 113,60
8 Trubní vedení	HSV	-22 009,00
9 Ostatní konstrukce, bourání	HSV	-232,00
99 Staveništní přesun hmot	HSV	-511,56
744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	PSV	-580,00
<b>CELKEM OBJEKT</b>		<b>-43 475,00</b>

## Položkový rozpočet

S:	2016/047	Vodovod Květná
O:	2	Změna rozsahu prováděných prací
R:	3	Změna rozsahu prováděných prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
<b>Díl: 1</b>						<b>-19 028,84</b>
		<b>Zemní práce</b>				
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m -1*29*0,8*0,1	m3	-2,32000	35,00	-81,20
2	132201212R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 (-1*1,2*0,8*29)*0,4	m3	-11,13600	119,00	-1 325,18
3	132301212R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 (-1*0,8*29*1,2)*0,6	m3	-16,70400	199,00	-3 324,10
4	132201209R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 (-1*11,136)/2	m3	-5,56800	15,00	-83,52
5	132301209R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 (-1*16,704)/2	m3	-8,35200	25,00	-208,80
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m -1*1,2*0,8*29	m3	-27,84000	69,00	-1 920,96
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m -1*(11,136+16,704-16,472)	m3	-11,36800	180,00	-2 046,24
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km -1*(6*11,368)	m3	-68,20800	3,00	-204,62
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	-11,36800	10,00	-113,68
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštění -1*(0,71*0,8*29)	m3	-16,47200	88,00	-1 449,54
11	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu -1*(0,8*29*0,39)	m3	-9,04800	215,00	-1 945,32
12	180403111R00	Založení parterového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 -1*(29*0,8)	m2	-23,20000	13,00	-301,60
13	181301101R00	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-23,20000	16,00	-371,20
14	151931102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pažicemi boxy v hornině středně tlačivé -2*(29*1,2)	m2	-69,60000	8,00	-556,80
15	151931112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pažicemi boxy v hornině středně tlačivé	m2	-69,60000	3,00	-208,80
16	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	-3,10000	88,00	-272,80
17	583373100	šterkopisek frakce 0-4 třída B -9,048*2	t	-18,09600	255,00	-4 614,48
<b>Díl: 4</b>						<b>-1 113,60</b>
		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
18	451572111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného -1*(29*0,8*0,1)	m3	-2,32000	480,00	-1 113,60
<b>Díl: 8</b>						<b>-22 009,00</b>
		<b>Trubní vedení</b>				
19	891213111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 50	kus	-3,00000	180,00	-540,00
20	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	-3,00000	805,00	-2 415,00
21	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	-29,00000	7,00	-203,00
22	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	-3,00000	230,00	-690,00
23	871241141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm	m	-29,00000	13,00	-377,00

24	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	-29,00000	10,00	-290,00
25	286136000	potrubí dvouvrstvé PEHD, SDR 11, 90x8,2	m	-29,00000	155,00	-4 495,00
26	319421405	Speciální spojka 1"	kus	-3,00000	340,00	-1 020,00
27	422249079	Rohový ventil litinový pro domovní přípojky s ISO výstupem pro potrubí z PE DN 1 1/4" - 1"	kus	-3,00000	2 415,00	-7 245,00
28	422735470	navrtávací pasy se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-5/4"	kus	-3,00000	665,00	-1 995,00
29	422910498	Zemní souprava přípojková teleskopická pro dom. šoupátka hl. 1,2-1,7m	kus	-3,00000	672,00	-2 016,00
30	422914200	poklop litinový -ventilový	kus	-3,00000	241,00	-723,00
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>-232,00</b>
31	979097119	Likvidace stávajícího vodovodu	m	-29,00000	8,00	-232,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-511,56</b>
32	278623T10	Poplatek za skládku - ostatní zemina -1,8*11,368	t	-20,46240	25,00	-511,56
				-20,46240		
<b>Díl: 744</b>		<b>Elektromontáže - rozvody vodičů měděných</b>				<b>580,00</b>
33	744731210R00	Montáž kabel Cu sdělovací sk.2 2-7x1,5 mm umístěný volně	m	-29,00000	11,00	-319,00
34	341110600	kabel silový s Cu jádrem 4x1,5 mm2	m	-29,00000	9,00	-261,00



## Položkový rozpočet

S:	2016/047	Vodovod Květná
O:	4	Přípojky vodovodu
R:	1	Přípojky vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
<b>Díl: 1</b>						<b>13 801,68</b>
		<b>Zemní práce</b>				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 ((1,5*1,2*1,3)*0,4)*4	m3	3,74400 3,74400	490,00	1 834,56
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 ((1,5*1,2*1,3)*0,6)*4	m3	5,61600 5,61600	590,00	3 313,44
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 3,744+5,616	m3	9,36000 9,36000	69,00	645,84
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	9,36000	180,00	1 684,80
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 9,36*6	m3	56,16000 56,16000	3,00	168,48
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	9,36000	10,00	93,60
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (1*1,5*1,3)*4	m3	7,80000 7,80000	88,00	686,40
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny (0,2*1,2*1,5)*4	m3	1,44000 1,44000	351,50	506,16
9	58337310R	Štěrkopisek frakce 0-4 tř.B 1,44*2	T	2,88000 2,88000	255,00	734,40
10	58337369R	Štěrkopisek frakce 0-63 B 7,8*2	T	15,60000 15,60000	265,00	4 134,00
<b>Díl: 4</b>						<b>540,00</b>
		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
11	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm (0,1*1,5*1,2)*4	m3	0,72000 0,72000	750,00	540,00
<b>Díl: 8</b>						<b>34 675,70</b>
		<b>Trubní vedení</b>				
12	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	2,00000	220,00	440,00
13	857601101RT1	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80, hrdlové, pružný spoj, ve výkopu	kus	1,00000	332,50	332,50
14	871171121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm	m	6,00000	14,10	84,60
15	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	4,00000	380,00	1 520,00
16	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00000	242,00	242,00
17	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,00000	290,00	1 160,00
18	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00000	748,00	748,00
19	8502451212	Výřez nebo výsek na potrubí 63	kus	4,00000	630,00	2 520,00
20	28613086.MR	Elektroredukce d 63- 40 mm PE 100 ELGEF Plus	kus	4,00000	242,00	968,00
21	28613103.MR	Elektrospojka d 40 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	4,00000	87,10	348,40
22	28613125.MR	Elektro T-kus KIT d 63mm rovnoramenný PE100 SDR11	kus	4,00000	492,00	1 968,00
23	28613421R	Trubka tlaková PipeLife PE100 40 x 3,7 mm PN16 tyč	m	6,00000	41,20	247,20
24	42200000	hawle 6300 spojka hrdlo hrdlo 63-63	kus	1,00000	732,00	732,00
26	42228256R	HAWLE šoupátko 2600 DN 6/4" pro dom.příp. - voda	kus	4,00000	2 975,00	11 900,00
27	42273601R	Hydrant podzemní PN 16 DN 80 krycí hloubka 1250	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00
28	422913301R	Souprava zemní AVK teleskopická DN 40-50, max.1,1m	kus	4,00000	931,00	3 724,00
29	42291352R	Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový	kus	4,00000	375,00	1 500,00
30	552518000	koleno přírubové s patkou pro připojení k hydrantu PP80	kus	1,00000	982,00	982,00
31	55260055R	Příruba zaslepovací Duktus XG DN80mm závit 2"	kus	1,00000	759,00	759,00
<b>Díl: 99</b>						<b>444,91</b>
		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
32	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	20,22304	22,00	444,91
<b>Díl: D96</b>						<b>842,40</b>
		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
33	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina 9,36*1,8	t	16,84800 16,84800	25,00	421,20
34	979097116	Poplatek obci za uložení na skládku	t	16,84800	25,00	421,20

**50 304,69**

## Položkový rozpočet

S:	2016/047	Vodovod Květná
O:	5	Přepojení vodovodu
R:	1	Přepojení vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	8	Trubní vedení				<b>4 632,00</b>
1	850245121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80	kus	1,00000	2 447,60	2 447,60
2	877242121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm	kus	6,00000	93,90	563,40
3	28613088.MR	Elektroredukce d 90- 63 mm PE 100 ELGEF Plus	kus	1,00000	373,00	373,00
4	28653335.AR	Koleno 45° elektrosvařovací ELGEF Plus d 90 mm	kus	2,00000	624,00	1 248,00

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	1	<b>Provizorní přepojení vodovodu</b>	JKSO
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP
6	<b>Provizorní přepojení vodovodu</b>		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek
2016/047	<b>Vodovod Květná</b>		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval	PP-GROUP.cz s.r.o.		Počet listů
<b>Rozpis ceny</b>			
<b>Název</b>			<b>Celkem</b>
HSV			6 543,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 543,00
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum : PP-G Pasecká IČO: 288 2 Te ww	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK
DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %		6 543,00 CZK
DPH	21 %		1 374,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>GENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>7 917,00 CZK</b>

Popis :

Stavba :	2016/047 Vodovod Květná	Rozpočet :	1
Objekt :	6 Provizorní přepojení vodovodu		Provizorní přepojení vodovodu

## REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	Typ dílu	Celkem
8 Trubní vedení	HSV	6 543,00
<b>CELKEM OBJEKT</b>		<b>6 543,00</b>

## Položkový rozpočet

S:	2016/047	Vodovod Květná
O:	6	Provizorní přepojení vodovodu
R:	1	Provizorní přepojení vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	8	Trubní vedení				<b>6 543,00</b>
1	857244121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80	kus	1,00000	408,00	408,00
2	874001001	Přepojení vodovodu	kpl	1,00000	3 270,00	3 270,00
3	552599939R	Tvarovka přír. s přír. odb. Duktus T DN80/80mm	kus	1,00000	2 865,00	2 865,00

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>Překop komunikace u Okálů</b>		JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>3</b>	<b>Překop komunikace u Okálů</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>2016/047</b>	<b>Vodovod Května</b>		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	PP-GROUP.cz s.r.o.		Počet listů	
<b>Rozpis ceny</b>				
<b>Název</b>			<b>Celkem</b>	
HSV			10 710,79	
PSV			0,00	
MON			0,00	
Vedlejší náklady			0,00	
Ostatní náklady			0,00	
Celkem			10 710,79	
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno:		Jméno:		Jméno:
Datum:		Datum:		Datum:
Podpis:		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15 %		0,00 CZK
DPH		15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH		21 %		10 710,79 CZK
DPH		21 %		2 249,00 CZK
Zaokrouhlení				0,21 CZK
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>12 960,00 CZK</b>

Popis :

Stavba :	2016/047 Vodovod Květná	Rozpočet :	1
Objekt :	3 Překop komunikace u Okálů	Překop komunikace u Okálů	

## REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl		Typ dílů		Celkem
1	Zemní práce	HSV		4 833,60
5	Komunikace	HSV		5 425,48
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		451,71
<b>CELKEM OBJEKT</b>				<b>10 710,79</b>

## Položkový rozpočet

S:	2016/047	Vodovod Květná
O:	3	Překop komunikace u Vokálů
R:	1	Překop komunikace u Vokálů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>4 833,60</b>
1	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	6,00000	88,00	528,00
2	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	4,20000	169,00	709,80
3	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	4,20000	99,00	415,80
4	58337369R	Štěrkopísek frakce 0-63 B	T	12,00000	265,00	3 180,00
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>5 425,48</b>
5	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.20 cm	m2	4,20000	331,78	1 393,48
6	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	4,20000	230,00	966,00
7	565176211	podklad z obalového kameniva OKH II 100 mm š do 3m	m2	4,20000	480,00	2 016,00
8	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4,20000	250,00	1 050,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>451,71</b>
9	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km (4,2*0,3)*1,8	t	2,26800	110,00	249,48
10	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km 2,268*15	t	34,02000	1,50	51,03
11	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina (4,2*0,2)*1,8	t	1,51200	25,00	37,80
12	979097116	Poplatek obci za uložení na skládku	t	1,51200	25,00	37,80
13	979099141	Poplatek za skládku - asfalt, suť (4,2*0,1)*1,8	t	0,75600	100,00	75,60



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>Pratřídění zemin</b>		JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>7</b>	<b>Pratřídění zemin</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>2016/047</b>	<b>Vodovod Květná</b>		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	PP-GROUP.cz s.r.o.		Počet listů	
<b>Rozpis ceny</b>				
<b>Název</b>			<b>Celkem</b>	
HSV			67 917,78	
PSV			0,00	
MON			0,00	
Vedlejší náklady			0,00	
Ostatní náklady			0,00	
Celkem			67 917,78	
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno:		Jméno:		Jméno:
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	15 %			0,00 CZK
DPH	15 %			0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %			67 917,78 CZK
DPH	21 %			14 263,00 CZK
Zaokrouhlení				0,22 CZK
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>82 181,00 CZK</b>

Popis :

Stavba :	2016/047 Vodovod Květná	Rozpočet :	1
Objekt :	7 Přetřídění zemin	Přetřídění zemin	

## REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl		Typ dílu		Celkem
1	Zemní práce	HSV		66 531,78
4	Vodorovné konstrukce	HSV		403,20
99	Přesun hmot	HSV		982,80
	<b>CELKEM OBJEKT</b>			<b>67 917,78</b>

## Položkový rozpočet

S:	2016/047	Vodovod Květná
O:	7	Přetřídění zemin
R:	1	Přetřídění zemin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>66 531,78</b>
1	132201212R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 (0,8*1,3*21)*-0,4	m3	-8,73600	119,00	-1 039,58
2	132301212R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 (0,8*1,3*21)*-0,6	m3	-13,10400	199,00	-2 607,70
3	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 1,2*1,3*21	m3	32,76000	1 441,00	47 207,16
4	132201209R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 8,736/-2	m3	-4,36800	15,00	-65,52
5	132301209R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 13,104/-2	m3	-6,55200	25,00	-163,80
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m (8,736+13,104)*-1	m3	-21,84000	69,00	-1 506,96
7	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	32,76000	107,00	3 505,32
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-21,84000	180,00	-3 931,20
9	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	32,76000	343,50	11 253,06
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 6*-21,84	m3	-131,04000	3,00	-393,12
11	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km 32,76*6	m3	196,56000	39,00	7 665,84
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	32,76000	10,00	327,60
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	-21,84000	10,00	-218,40
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním -1*(0,9*0,8*21)	m3	-15,12000	88,00	-1 330,56
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (0,9*1,2*21)	m3	22,68000	88,00	1 995,84
16	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny (0,3*1,2*21)	m3	7,56000	215,00	1 625,40
17	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny -1*(0,3*0,8*21)	m3	-5,04000	215,00	-1 083,60
18	583373100	šterkopisek frakce 0-4 třída B -5,04*2	t	-10,08000	255,00	-2 570,40
19	583373100	šterkopisek frakce 0-4 třída B 7,56*2	t	15,12000	255,00	3 855,60
20	583373690	šterkopisek frakce 0-63 třída B 22,68*2	t	45,36000	265,00	12 020,40
21	583373690	šterkopisek frakce 0-63 třída B -15,12*2	t	-30,24000	265,00	-8 013,60
<b>Díl:</b>	<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>403,20</b>
22	451572111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného 0,1*1,2*21	m3	2,52000	480,00	1 209,60
23	451572111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného -1*(0,1*21*0,8)	m3	-1,68000	480,00	-806,40
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>982,80</b>

24	278623T10	Poplatek za skládku - ostatní zemina -21,84*1,8	t	-39,31200	25,00	-982,80
25	278623T10	Poplatek za skládku - ostatní zemina 32,76*1,8	t	58,96800	25,00	1 474,20
26	979097116	Poplatek obci za uložení na skládku	t	58,96800	25,00	1 474,20
27	979097116	Poplatek obci za uložení na skládku	t	-39,31200	25,00	-982,80

## Položkový rozpočet

S:	2016/047	Vodovod Květná
O:	8	Předláždění chodníku
R:	1	Předláždění chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
<b>Díl: 1</b>						<b>755,00</b>
	1 113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	7,00000	45,00	315,00
	2 113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	11,00000	40,00	440,00
<b>Díl: 5</b>						<b>4 400,00</b>
	3 596831111RT2	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MV, včetně dlaždic betonových HBB 30/30/3,3 cm	m2	16,00000	275,00	4 400,00
<b>Díl: 91</b>						<b>2 880,50</b>
	4 916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	7,00000	131,00	917,00
	5 917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	11,00000	178,50	1 963,50
<b>Díl: 96</b>						<b>3 576,00</b>
	6 965043441RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2, ručně mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem	m3	2,40000	1 490,00	3 576,00
<b>Díl: 97</b>						<b>379,80</b>
	7 979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	18,00000	21,10	379,80
<b>Díl: M46</b>						<b>864,00</b>
	8 460030058RT3	Vytrhání beton. dlaždic, lože MC, zalité spáry, z plochy nad 10 m2	m2	16,00000	54,00	864,00
<b>Díl: D96</b>						<b>1 124,26</b>
	9 979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	127,27500	1,50	190,91
	10 979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	8,48500	110,00	933,35

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: KvetVod

**Stavba:** Květná - výměna vodovodu směr okály, dl. 250 m, DPS

KSO:

Místo: obec Květná

CC-CZ:

Datum: 12.08.2016

Zadavatel:

Sdružení majitelů skupinového vodovodu Politčsko

Uchazeč:

PP-GROUP.cz s.r.o.

IČ:

DIČ:

IČ: 28829913

DIČ: CZ28829913

Projektant:

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy ÚRS.

Technické parametry vodárenských zařízení musí odpovídat min. parametrům Hawle

**Cena bez DPH**

**485 003,30**

DPH	základní snižena	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 485 003,30 0,00	Výše daně 101 850,69 0,00
-----	---------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

**Cena s DPH**

**V CZK**

**586 853,99**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: KvetVod

**Stavba:** Květná - výměna vodovodu směr okály, dl. 250 m, DPS

Místo: obec Květná

Datum: 12.08.2016

Zadavatel: Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko  
Uchazeč: PP-GROUP.cz s.r.o.

Projektant: Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

KvetVod,DPS Květná - výměna vodovodu směr okály, dl. 250 m, DPS

485 003,30 586 853,99

485 003,30 586 853,99

STA

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Květná - výměna vodovodu směr okály, dl. 250 m, DPS

Objekt:

**KvetVod,DPS - Květná - výměna vodovodu směr okály, dl. 250 m, DPS**

KSO:

Místo:

obec Květná

Zadavatel:

Sdružení majitelů skupinového vodovodu Potičsko

Uchazeč:

PP-GROUP.cz s.r.o.

Projektant:

Vodárenská společnost Chrudím, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.08.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 28829913

DIČ: CZ28829913

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**485 003,30**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
485 003,30  
0,00

Sazba daně

21,00%  
15,00%

Výše daně  
101 850,69  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**586 853,99**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Květná - výměna vodovodu směr okály, dl. 250 m, DPS

Objekt:

KvetVod,DPS - Květná - výměna vodovodu směr okály, dl. 250 m, DPS

Místo:

obec Květná

Datum: 12.08.2016

Zadavatel:

Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poříčsko

Uchazeč:

PP-GROUP, cz s.r.o.

Projektant:

Vodárenská společnost Chrudim,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**485 003,30**

HSV - Práce a dodávky HSV

**478 843,30**

1 - Zemní práce

252 262,94

4 - Vodovodné konstrukce

11 882,16

5 - Komunikace

15 796,54

8 - Trubní vedení

145 866,60

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

53 035,06

99 - Přesun hmot

50 007,25

VRN3 - Vedlejší a ostatní náklady

28 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

**6 160,00**

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

6 160,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Květná - výměna vodovodu směr okály, dl. 250 m, DPS

Objekt:

**KvetVod,DPS - Květná - výměna vodovodu směr okály, dl. 250 m, DPS**

Místo:

obec Květná

Datum: 12.08.2016

Zadavatel:

Sdružení majitelů skupinového vodovodu Potičsko

Uchazeč:

PP-GROUP.cz s.r.o.

Projektant:

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**485 003,30**

## Práce a dodávky HSV

D HSV

478 843,30

D 1

Zemní práce

252 262,94

1 K 113107162

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm

4,800

169,00

811,20

PP

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm

WV

Wiz. příloha č. D.2. Stavební situace, D.3. Podélné profily vodovodu, D.4. Vzorové uložení

W

řad-silnice

WV

6\*0,8

4,800

2 K 113107163

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm

40,000

235,00

9 400,00

CS ÚRS 2016 01

PP

Odstranění podkladu nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:  
 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky noždrou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m<sup>2</sup> jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m<sup>2</sup> pro odstranění strojně. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7211 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového laže a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými posádky nebo nálety. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění stýněných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73. Zarovnění stýněných ploch částí C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnění stýněných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714 . . -718 . a -724 . nete použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

W Viz. příloha č. D.2. Stavební situace, D.3. Podélné profily vodovodu, D.4. Vzorové uložení"

W "Řád-polní cesta"

W 50\*0,8

3	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m <sup>2</sup> živých tl 100 mm	m <sup>2</sup>	4,800	99,00	475,20	
	PP		Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m <sup>2</sup> živých tl 100 mm					

W Viz. příloha č. D.2. Stavební situace, D.3. Podélné profily vodovodu, D.4. Vzorové uložení"

W "Řád-silnice"

W 6\*0,8

4	K	113151114	Odstranění živického krytu frézováním pl do 500 m <sup>2</sup> tl 50 mm	m <sup>2</sup>	4,800	32,00	192,00	
	PP		Odstranění živického krytu frézováním pl do 500 m <sup>2</sup> tl 50 mm					

W Viz. příloha č. D.2. Stavební situace, D.3. Podélné profily vodovodu, D.4. Vzorové uložení"

W "Řád-silnice"

W 6\*1

5	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevín a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	kus	6,000	18,00	234,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------	----------------

PP Odstraňování náletových křovin, dřevín a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel

W "viz. příloha č. B.1. Souhrnná technická zpráva"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV				13,000			
6	K	11211111	Spálení větví všech druhů stromů	kus	13,000	250,00	3 250,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmeně přes 0,10 m na hromadách					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na likvidaci ohniště. 2. Cena lze použít i pro pálení netroubil z profezavek, 1 ks odpovídá 400 m <sup>2</sup> netroubil. 3. Množství měrných jednotek se určuje v kusech stromů.					
	WV		"viz. příloha č. B.1. Souhrnná technická zpráva"					
	WV	13			13,000			
7	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	200,000	18,00	3 600,00	
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min					
8	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	20,000	5,00	100,00	
	PP		Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min					
9	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně ložených kabelů	m	0,800	212,16	169,73	
	PP		Dočasné zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně ložených kabelů					
	WV		"viz. příloha č. D.3. Podélné profily vodovodu"					
	WV	1*0,8			0,800			
10	K	120001101	Příplatek za zřízení vykopávkou v blízkosti podzemního vedení	m3	1,302	390,00	507,78	
	PP		Příplatek za zřízení vykopávkou v blízkosti podzemního vedení					
	WV	0,8*1,05*1,55			1,302			
11	K	121101101	Sejmnutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	20,160	35,00	705,60	
	PP		Sejmnutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m					
	WV		"viz. příloha č. D.2. Stavební situace, D.3. Podélné profily vodovodu, D.4. Vzorové uložení"					
	WV	252*0,8*0,1			20,160			
12	K	132201202	Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	154,112	119,00	18 339,33	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hloubení zaplavených i nezaplavených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopu ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopu na přílepkém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při technicko-technických mělkoracích se oceňuje: a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m<sup>3</sup>, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo stříže pro přířez a podélná zpevnění dna a břehů pod objemem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce žles, stupňů, boků, předprací, prahů, odháněk, výhonů a pro zaklady zdi, dlažeb, rovinanin, plátek a bari, pro jakoukoliv šířku rýh, při objemu do 100 m<sup>3</sup> cenami přistupnými pro objem výkopu do 100 m<sup>3</sup> a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m<sup>3</sup> cenami přistupnými pro objem výkopu přes 100 m<sup>3</sup>. 3. Náklady na svlépě přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201. Dolamování hloubených výkopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV "viz. příloha č. D.2., Stavební situace, D.3. Podélné profily vodovodu, D.4. Vzorové uložení"

VV "Fad"

VV 6\*0,8\*1,7-6\*0,8\*0,3

VV 252\*0,8\*1,7-252\*0,8\*0,1

VV 50\*0,8\*1,7-50\*0,8\*0,3

VV Součet

VV hlryh\*0,4

13 K 132201209 Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3

PP Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3

VV (hlryh\*0,4)/2

14 K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m<sup>3</sup>

PP Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m<sup>3</sup>

6,720  
322,560  
56,000  
385,280  
154,112

15,00

77,056

m3

m3

1 155,84

77,056

231,168

m3

m3

46 002,43

CS URS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m<sup>3</sup>, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo stříže pro příčné a podélné zpevnění ota a břehů pod obrápcem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stuhů, boků, předpřehů, prahů, odhránek, výhonů a pro zakládání zdí, diazeb, rovnání, plátů a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m<sup>3</sup> cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m<sup>3</sup> a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m<sup>3</sup> cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 m<sup>3</sup>. 3. Náklady na svazie přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepíše-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201. Dolamování hloubených výkopovek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny netze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV			hlřyh 0,6		231,168			
15	K	132301209	Příplatek za leplivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	115,584	25,00	2 889,60	
PP			Příplatek za leplivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4					
VV			(hlřyh 0,6)/2		115,584			
16	K	151931102	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pažicímí boxy v hornině středně tlačivé	m2	1 047,200	8,00	8 377,60	
PP			Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pažicímí boxy v hornině středně tlačivé					
VV			"viz. příloha č. D.2. Stavební situace, D.3. Podélné profily vodovodu, D.4. Vzorové uložení"					
VV			308*1,7*2		1 047,200			
17	K	151931112	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pažicímí boxy v hornině středně tlačivé	m2	1 047,200	3,00	3 141,60	
PP			Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pažicímí boxy v hornině středně tlačivé					
VV			"viz. příloha č. D.2. Stavební situace, D.3. Podélné profily vodovodu, D.4. Vzorové uložení"					
VV			308*1,7*2		1 047,200			
18	K	161101101	Svazie přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	385,280	69,00	26 584,32	
PP			Svazie přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m					
VV			hlřyh		385,280			
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	121,880	180,00	21 938,40	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se stoblením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Poznámka k souboru cen:**  
 1. Ceny nebe použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopek na místo neprístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na rozhraní výkopku na násypů; toto rozhraní se oceňuje cenami souboru cen 171. 0... Uložení sypání do násypů a 171 20-120/Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překřadit výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překřadání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neutěženého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dobývku materiálů, tyto se oceňují ve specifikaci.

**Poznámka k položce:**  
 skládka počítána v Bystřem u Políčky - 25 km od stavby

VV		hlých:266,5*3,1		121,880					
20	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	731,280	3,00	2 193,84	CS ÚRS 2016 01	

**PP** Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých datších 1 zpočatých 1 000 m

**Poznámka k souboru cen:**  
 1. Ceny nebe použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopek na místo neprístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na rozhraní výkopku na násypů; toto rozhraní se oceňuje cenami souboru cen 171. 0... Uložení sypání do násypů a 171 20-120/Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překřadit výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překřadání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neutěženého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dobývku materiálů, tyto se oceňují ve specifikaci.

**Poznámka k položce:**  
 skládka počítána v Bystřem u Políčky - 16 km od stavby

VV		hlých:266,5*3,1		121,880					
21	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	121,880	10,00	1 218,80		
PP		Uložení sypání na skládky							

**Poznámka k položce:**  
 hlých:266,5\*3,1

22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypánínou se zhrutněním	m3	266,503	88,00	23 452,26		
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	--	--

**PP** Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypánínou se zhrutněním

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	WV		hlýňh-94,137-24,64		266,503			
23	M	583373690	šterkapisek frakce D-63 třída B	t	6,240	265,00	1 653,60	
	PP		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkapisový šterkapisový ČSN 72 1511-2 frakce 0-63 tř. B					
	WV		6*1,04		6,240			
24	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	94,137	215,00	20 239,46	
	PP		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu					
	WV		"viz. příloha č. D.2. Stavební situace, D.3. Podélné profily vodovodu, D.4. Vzorové uložení"					
	WV		308*0,8*0,39-(PI*0,045*0,045*308)		94,137			
25	M	583373100	šterkapisek frakce D-4 třída B	t	188,274	255,00	48 009,87	
	PP		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkapisový šterkapisový ČSN 72 1511-2 frakce 0-4 tř. B					
	WV		94,137*2		188,274			
26	K	180403111	Založení parterového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	201,600	13,00	2 620,80	
	PP		Založení parterového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5					
	WV		"viz. příloha č. D.2. Stavební situace, D.3. Podélné profily vodovodu, D.4. Vzorové uložení"					
	WV		252*0,8		201,600			
27	K	181301101	Rozprostření ornice tl vstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	201,600	16,00	3 225,60	
	PP		Rozprostření ornice tl vstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5					
	WV		"viz. příloha č. D.2. Stavební situace, D.3. Podélné profily vodovodu, D.4. Vzorové uložení"					
	WV		252*0,8		201,600			
28	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	20,160	88,00	1 774,08	
	PP		osivo směs travní krajinná - rovinná					
	WV		201,6/10		20,160			
	D	4	Vodorovné konstrukce				11 882,16	
29	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	24,640	480,00	11 827,20	
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého					
	WV		"viz. příloha č. D.2. Stavební situace, D.3. Podélné profily vodovodu, D.4. Vzorové uložení"					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"řad"					
	WV		308*0,8*0,1		24,640			
30	K	452313121	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,026	1 700,00	44,20	
	PP		Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop					
	WV		"viz. příloha č. D.6. Betonové zajišťovací bloky"		0,026			
	WV		1*0,026		0,026			
	WV		Součet		0,026			
31	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	0,069	156,00	10,76	
	PP		Bednění podkladních bloků otevřený výkop					
	WV		0,026*2,67		0,069			
	D	5	Komunikace				15 796,54	
32	K	564871116	Podklad ze šterhotité ŠD tl. 300 mm	m2	40,000	230,00	9 200,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze šterhotité ŠD s rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění tl. 300 mm					
	WV		"viz. příloha č. D.2. Stavební situace, D.3. Podélné profily vodovodu, D.4. Vzorové uložení"					
	WV		"řad-polní cesta"		40,000			
	WV		50*0,8		4,800	480,00	2 304,00	
33	K	565176211	Podklad z obalového kamenniva OKH II 100 mm š do 3m	m2				
	PP		podklad z obalového kamenniva OKH II 100 mm š do 3m					
	WV		"viz. příloha č. D.2. Stavební situace, D.3. Podélné profily vodovodu, D.4. Vzorové uložení"					
	WV		"řad-silnice"		4,800			
	WV		6*0,8		4,800	331,78	1 592,54	
34	K	567132115	Podklad z kamenniva zpevňeného cementem KSC I tl 200 mm	m2				
	PP		Podklad z kamenniva zpevňeného cementem KSC I tl 200 mm					
	WV		"viz. příloha č. D.2. Stavební situace, D.3. Podélné profily vodovodu, D.4. Vzorové uložení"					
	WV		"řad-silnice"		10,800	250,00	2 700,00	
	WV		6*0,8		10,800	250,00	2 700,00	
35	K	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) Lř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu					
WV			"viz. příloha č. D.2. Stavební situace, D.3. Podélné profily vodovodu, D.4. Vzorové uložení"					
WV			"řad-silnice"		10,800			
WV			6*1,8					
D	B		Trubní vedení				145 866,60	
36	K	850245121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub tlakových do DN 80	kus	1,000	2 447,60	2 447,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Výřez nebo výsek na potrubí z trub tlakových DN 80					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny výřezu nebo výseku na potrubí z trub tlakových jsou určeny pro dva řezy nebo sekly prováděné na potrubí dodatečně. 2. V cenách jsou započítány náklady na: a) ohlášení uzavření vody, b) uzavření a otevření šoupat, c) vypuštění a napuštění vody, d) odevzdání potrubí, e) strojní nebo ruční výřez potrubí, f) nutné úpravy výkopu v prostoru provádění.					
37	K	857242121	Montáž tlitnových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop do DN 80	kus	4,000	220,00	880,00	
PP			Montáž tlitnových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop do DN 80					
P			Poznámka k položce: viz. příloha č. D.5 Kladěcké schéma					
38	M	552518000	koleno přírubové s patkou pro připojení k hydrantu PP80	kus	1,000	982,00	982,00	
P			Poznámka k položce: viz. příloha č. D.5 Kladěcké schéma					
39	M	552518044	TP kus 80/500	kus	1,000	1 365,00	1 365,00	
PP			TP kus 80/500					
P			Poznámka k položce: viz. příloha č. D.5 Kladěcké schéma					
40	M	552518069	X 80 s jistěním proti posunu	kus	2,000	1 842,00	3 684,00	
P			Poznámka k položce: viz. příloha č. D.5 Kladěcké schéma					
89	K	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyethylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	14,000	15,00	210,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž potrubí z trubek z tlakového polyethylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm					
P			Poznámka k položce: viz. příloha č. D.6 Výpis vodovodních odboček					
WV			"D.8. Výpis vodovodních odboček"					
WV			14		14,000			
90	M	286136521	potrubí vodovodní PE 32x4,4 PN12,5	m	14,000	22,00	308,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			potrubí vodovodní PE 32x4,4 PN12,5					
P			<i>Poznámka k položce: D.8. Výpis vodovodních odboček</i>					
41	K	871241141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm	m	308,000	13,00	4 004,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách potrubí nejsou započteny nakládky na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; zvláště lze dohodnout u trub polyetylénových ve výšce 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výšce 3 %; b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou určeny i pro plošné kolektory průměrných okruhů tepelných čerpadel.</i>					
P			<i>Poznámka k položce: viz. příloha č. D.5 Kladěcké schéma</i>					
42	M	286136000	potrubí dvovrstvé PEHD, SDR 11, 90x8,2	m	308,000	155,00	47 740,00	CS ÚRS 2016 01
43	K	857242000	připojení vodovodních přípojek	kus	7,000	500,00	3 500,00	
PP			připojení vodovodních přípojek - práce včetně potřebných spojek					
P			<i>Poznámka k položce: viz. příloha č. D.5 Kladěcké schéma</i>					
44	K	891213111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky	kus	7,000	180,00	1 260,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky					
P			<i>Poznámka k položce: viz. příloha č. D.5 Kladěcké schéma</i>					
87	M	319421405	Speciální spojka 1"	kus	7,000	340,00	2 380,00	
PP			Speciální spojka pro spojení potrubí vodovodní přípojky - nový kus vodovodní přípojky (materiál PE) se starou vodovodní přípojkou (materiál ocel/titina/požink)					
P			<i>Poznámka k položce: D.8. Výpis vodovodních odboček</i>					
88	M	422249079	Rohový ventil litinový pro domovní přípojky s ISO výstupem pro potrubí z PE DN 1 1/4" - 1"	kus	7,000	2 415,00	16 905,00	
PP			Rohový ventil litinový pro domovní přípojky s ISO výstupem pro potrubí z PE DN 1 1/4" - 1"					
P			<i>Poznámka k položce: D.8. Výpis vodovodních odboček</i>					
46	M	422910498	Zemní souprava přípojková teleskopická pro dom. šoupátka tl. 1,2-1,7m	kus	7,000	672,00	4 704,00	
PP			Zemní souprava přípojková teleskopická pro dom. šoupátka tl. 1,2-1,7m					
P			<i>Poznámka k položce: viz. příloha č. D.5 Kladěcké schéma</i>					
47	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	380,00	380,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80					
P			<i>Poznámka k položce: viz. příloha č. D.5 Kladěcké schéma</i>					
48	M	42243970	šoupátko vodárenské DN80x180 mm	kus	1,000	2 866,00	2 866,00	
PP			šoupátko vodárenské DN80x180 mm, litinové					
P			<i>Poznámka k položce: viz. příloha č. D.5 Kladěcké schéma</i>					
49	M	472910730	souprava zemní pro šoupátka DN 80 mm při Rd 1,5 m	kus	1,000	1 283,00	1 283,00	
PP								
P			<i>Poznámka k položce: viz. příloha č. D.5 Kladěcké schéma</i>					
50	M	422910722	univerzální podkladová deska pro šoupata	kus	1,000	135,00	135,00	
P			<i>Poznámka k položce: viz. příloha č. D.5 Kladěcké schéma</i>					
51	K	891247211	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,000	480,00	480,00	
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80					
P			<i>Poznámka k položce: viz. příloha č. D.5 Kladěcké schéma</i>					
52	M	422735960	hydrant nadzemní	kus	1,000	27 225,00	27 225,00	
P			<i>Poznámka k položce: viz. příloha č. D.5 Kladěcké schéma</i>					
53	K	891247279	Demontáž hydrantů DN 80	kus	1,000	200,00	200,00	
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80					
P			<i>Poznámka k položce: viz. příloha č. D.5 Kladěcké schéma</i>					
54	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub do DN 80	kus	7,000	805,00	5 635,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p><b>Poznámka k souboru cen:</b>  1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupatěk ceny - 1111 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav šoupatěk, b) u hlavních ventilů ceny - 3111 na osazení zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny - 9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrů, šoupatěk, ventilů, montážních vozítek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupatkových koleček, šoupatkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . . . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35 . . . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obšyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze šlétku nebo šlétkopísku; obšyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . . . 1 Láze pod potrubí, stopy a drabné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, šoupatkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových částí A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 . . . 5113 nejsou započteny náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.</p>								
P			<b>Poznámka k položce:</b> viz. příloha č. D.5 Kladěcké schéma					
86	M	422735470	navrtávací pasy se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-514"	kus	7,000	665,00	4 655,00	CS ÚRS 2016 01
P			<b>Poznámka k položce:</b> D.8. Výpis vodovodních odboček					
56	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	308,000	10,00	3 080,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
PSC			<b>Poznámka k souboru cen:</b> 1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku.					
57	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	308,000	7,00	2 156,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
PSC			<b>Poznámka k souboru cen:</b> 1. Ceny - 2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoli druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen - 1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího cerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen - 2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zastřešovací příruby, na zastřešení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,					
58	K	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	kus	2,000	1 720,00	3 440,00	
PP			Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách					
59	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	7,000	230,00	1 610,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Osazení poklopů litinových ventilových					
P			<b>Poznámka k položce:</b> viz. příloha č. D.5 Kladěcké schéma					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	M	422914020	poklop litinový -ventilový	kus	7,000	241,00	1 687,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
poklop litinový -ventilový								
P	<i>Poznámka k položce:</i> viz. příloha č. D.5 Kladečské schéma							
61	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	290,00	290,00	
PP								
Osazení poklopů litinových šoupátkových								
P	<i>Poznámka k položce:</i> viz. příloha č. D.5 Kladečské schéma							
62	M	422913520	poklop litinový -šoupátkový	kus	1,000	375,00	375,00	
P								
<i>Poznámka k položce:</i> viz. příloha č. D.5 Kladečské schéma								
<b>D 9</b>								
<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>								
63	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	12,000	45,00	540,00	
PP								
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm								
WV	"viz. příloha č. D.2. Stavební situace, D.3. Podélné profily vodovodu, D.4. Vzorové uložení"							
WV	"fad-silnice"							
WV	6*2							
64	K	979082213	Vodovorná doprava suti po suchu do 1 km	t	18,771	110,00	2 064,81	
PP								
Vodovorná doprava suti po suchu do 1 km								
65	K	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodovorné dopravy suti po suchu do 1 km	t	282,000	1,50	423,00	
PP								
Příplatek ZKD 1 km u vodovorné dopravy suti po suchu do 1 km								
WV	18,8*15							
282,000								
<b>D 99</b>								
<b>Přesun hmot</b>								
66	K	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	243,800	25,00	6 095,00	50 007,25
PP								
Poplatek za skládku - ostatní zemina								
WV	hlýňh-266,5*3,1							
WV	121,880							
WV	243,800							
67	K	979097116	Poplatek obci za uložení na skládku	t	243,800	25,00	6 095,00	
PP								
Poplatek obci za uložení na skládku								
68	K	979097119	Likvidace stávajícího vodovodu	m	308,000	8,00	2 464,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Likvidace stávajícího vodovodu zahrnuje demontáž, odvoz na skládku a skládkovné					
69	K	979099141	Poplatek za skládku - asfalt, sut'	t	18,771	100,00	1 877,10	
PP			Poplatek za skládku - asfalt, sut'					
70	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	248,916	22,00	5 476,15	
PP			Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop					
D	VRN3		Vedlejší a ostatní naklady				28 000,00	
71	K	000000011	Vytyčení stavby	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Vytyčení stavby					
72	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
73	K	11111111.1	Aktreditovaný bakteriologický rozbor vody	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			Rozbor vody					
74	K	111111110.1	Geodetické zaměření	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP			Geodetické zaměření					
75	K	111111113	vytyčení sítí	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP			vytyčení sítí					
76	K	111111115	Projednáni vstupů na cizí pozemky s jejich vlastníky resp. uživateli	soub	1,000	500,00	500,00	
PP			Projednáni vstupů na cizí pozemky s jejich vlastníky resp. uživateli					
77	K	111111117	Projednáni výměny nevyhovujících přípojek s jejich vlastníky	soub	1,000	500,00	500,00	
PP			Projednáni výměny nevyhovujících přípojek s jejich vlastníky					
78	K	111111142	Pasportizace stavu komunikace a přilehlých nemovitostí v okolí stavby	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	
79	K	111111146	Dokumentace skutečného provedení	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP			Dokumentace skutečného provedení					
80	K	111111149	Uvedení pozemků a staveb dotčených akcí do odpovídajícího stavu	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP			uvedení pozemků a staveb dotčených akcí do odpovídajícího stavu vč. protokolárního předání jejich vlastníkům či správcům					
81	K	111111156	dočasné přístavení čisterny	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP			dočasné přístavení čisterny					
82	K	111111172	Zajištění archeologického dozoru a dohledu	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zajištění archeologického dozoru a dohledu					
83	K	111111179	Zábor veřejného prostranství	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP			Zábor veřejného prostranství					
<b>D</b>	<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>6 160,00</b>	
D	744		Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				6 160,00	
84	K	744731210	Montáž kabel Cu sdělovací sk.2-2x1,5 mm umístěný volně	m	308,000	11,00	3 388,00	
PP			Montáž kabel Cu sdělovací sk.2-2x1,5 mm umístěný volně					
P			Poznámka k položce: "viz. příloha č. D.2. Stavební situace, D.3. Podélné profily vodovodu, D.4. Vzorové uložení"					
VV		308			308,000			
85	M	341110600	kabel silový s Cu jádrem 4x1,5 mm <sup>2</sup>	m	308,000	9,00	2 772,00	
P			Poznámka k položce: "viz. příloha č. D.2. Stavební situace, D.3. Podélné profily vodovodu, D.4. Vzorové uložení"					