

Švandovo divadlo - změna převáděcích kladek						Úprava položek - nové řešení							
						Celkem za všechny položky				62 751 Kč			
Díl:	D.2.1.1.1 Dekorační tah M1 -M14 (14 ks)				kpl	14	323 596,00		kpl	14			51 576 Kč
	1.7.	převáděcí kladka průměr 60 včetně kluzného pouzdra	ks	42,00000	462,00	19 404 Kč	ks	0	0 Kč	0 Kč		-19 404 Kč	
	R-pol	převáděcí kladka průměr 180 - dvojkladka					ks	14	5 070 Kč	70 980 Kč		70 980 Kč	
Díl:	D.2.1.1.2 Dekorační tah M15 Nosná ocelová konstrukce sestavena z hutních profilů a nosných pochozích roštů o hmotnosti 35 kg				kpl	1	21 706,00		kpl	1			3 807 Kč
	2.7.	převáděcí kladka průměr 60 včetně kluzného pouzdra	ks	3,00000	421,00	1 263 Kč	ks	0	0 Kč	0 Kč		-1 263 Kč	
	R-pol	převáděcí kladka průměr 180 - dvojkladka					ks	1	5 070 Kč	5 070 Kč		5 070 Kč	
Díl:	D.2.1.1.7 Osvětlovací baterie č.1 a č.2 Nosná ocelová konstrukce sestavena z hutních profilů a nosných pochozích roštů o hmotnosti 120 kg				kpl	2	74 000,00						7 368 Kč
	7.9.	převáděcí kladka průměr 60 včetně kluzného pouzdra	ks	6	462,00	2 772 Kč	ks	0	0 Kč	0 Kč		-2 772 Kč	
	R-pol	převáděcí kladka průměr 180 - dvojkladka					ks	2	5 070 Kč	10 140 Kč		10 140 Kč	

méněpráce
vícepráce

-23 439 Kč
86 190 Kč

Dílo:	Rekonstrukce jevištních a technologických zařízení smíchovské scény
Smlouva:	ze dne 10.7.2018
Reg.č. stavby:	
Objekt:	Švandovo divadlo na Smíchově
Objednatel:	Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, 150 00 Praha 5
Zhotovitel:	EST Stage Technology se sídlem Komenského 427, 664 53 Újezd u Brna IČ: 29230128

Název změnového listu: Změna převáděcích kladek

Popis změny	Změnu vyvolal: Dokončení demontážních a odstrojovacích pracích
	Popis změny: Jedná se o změnu počtů a průměru převáděcí kladky. Vzhledem k odbourání všech částí, bylo nutné upřesnit polohu motorů a změnit počet kladek, avšak zachovat jejich funkci pro tahové tyče. Bylo proto navrženo kladku jako dvojitou s průměrem 180mm, aby jsme mohli lano vyvést z nové polohy uchycení motorů na vodičko tahové stěny.
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Jedná se o jediné možné řešení vzhledem k místu vyčleněnému pro tahy
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Rozhodnutí bylo možno udělat až po kompletní vybourání a odstrojení jevištního prostoru
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o komplexní dodávku včetně montáže lanového systému a nelze za celek ztratit záruky
	Způsob projekčního zpracování: bez projekčního zpracování

Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: zvýšení ceny díla							
	Ocenění změny předložil: EST Stage Technology a.s. Ve formě: kalkulace							
	Náklady na změnu	<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>vícepráce</td><td>méněpráce</td></tr><tr><td>Stavební náklady</td><td>86 190 Kč -23 439 Kč</td></tr><tr><td>Projekční náklady</td><td>nejsou předmětem tohoto ZL</td></tr></table>	vícepráce	méněpráce	Stavební náklady	86 190 Kč -23 439 Kč	Projekční náklady	nejsou předmětem tohoto ZL
	vícepráce	méněpráce						
	Stavební náklady	86 190 Kč -23 439 Kč						
	Projekční náklady	nejsou předmětem tohoto ZL						
	Úprava smluvní ceny: zvýšení							
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č. bez DPH: 19 698 080 Kč							
	Zvýšení: 86 190 Kč							
	Snížení: -23 439 Kč							
	Nová cena: 19 760 831 Kč							
	Zhotovitel:	<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Podpis:</td><td>Datum:</td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table>	Podpis:	Datum:				
Podpis:	Datum:							
Objednatel:								
TDS:								
AD:								

Termíny	Termín předání PD změny: září 2018
	Termín realizace změn: říjen 2018
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez vlivu na termín dokončení

Přílohy	Přílohy protokolu:
	1) Kalkulace

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Datum:	
Vyjádření:	Za objednatele:
	Podpis: _____ Datum: _____
	Za TDS:
	Podpis: _____ Datum: _____
	Za AD:
Podpis: _____ Datum: _____	
Další vyjádření:	
Podpis: _____ Datum: _____	