

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2018-105

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno:

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger [REDAKCE]

- ve věcech organizačních: [REDAKCE]

- za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624):

- ve věcech technických:

- [REDAKCE]
- [REDAKCE]

- ve věcech BOZP: [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. BRINGSTAV, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29276

Sídlo: Křehlíkova 74, 627 00 Brno

IČ: 25512111

DIČ: CZ25512111

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zastoupená: Petrem Brzobohatým, jednatelem společnosti

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Petr Brzobohatý, jednatel, [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: drwsthm
Adresa pro doručování: Křehlíkova 74, 627 00 Brno

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky "Odstranění závad z prohlídek BOZP, posádka Vyškov" tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění odstranění závad z prohlídek BOZP v posádce Vyškov s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: "Odstranění závad z prohlídek BOZP, posádka Vyškov", kterým se rozumí souhrn plnění uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí smlouvy.
- 2.2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo

požadovanou úroveň výsledné kvality či parametry díla;

e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.

Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.

- 2.4. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „**vícepráce**“).
- 2.6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3

Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

5 052 625,32 Kč bez DPH

(slovy: **pětmilionůpadesátdvatisícšestsetdvacetpět korun českých třicet dva haléřů**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 1 061 051,32 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 6 113 676,64 Kč.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.5. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a změny

materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.

- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací.
 - v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle obvyklých cen, maximálně do výše cen podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12. 1. smlouvy vyříditi si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- Termín zahájení stavebních prací (díla): **do 3 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště**
- Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 29. března 2019**
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
- Místem plnění jsou budovy v posádce Vyškov CE: 06-33-03, 06-33-21, 06-33-25, 06-33-14, 06-34-01, 06-34-16,

Článek 5 Podmínky provádění díla

- Objednatel pověřil jako svého zástupce:
 - k předání staveniště;
 - poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - převzetí dokončeného dílaosobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o

- tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
 - 5.4. Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
 - a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
 - 5.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
 - 5.6. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, přípojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
 - 5.7. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
 - 5.8. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště-pracoviště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné geodetické vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost.
 - 5.9. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
 - 5.10. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
 - 5.11. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště.
 - 5.12. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č.

- 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.13. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.14. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.
- 5.15. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr **elektrické energie a vody**. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.16. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.17. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.18. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.19. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.20. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.21. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a předpisy souvisejícími. Veškeré

materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

- 5.22. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.23. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),
 - provede po dokončení stavebních prací konečný úklid.
- 5.24. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem **prokazatelně** vyzvat písemně e-mailem na adresu: [REDAKCE]

[REDAKCE] a záznamem do stavebního-montážního deníku TDO (kontaktní osoba) k provedení kontroly. Jestliže se TDO nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

Článek 6

Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu

a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínech sjednaných pro předání díla v čl. 4. 3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převzetí díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí celého dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojitě vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0624 Vyškov

Záhlaví faktury bude vyplněno:

Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694

**Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce: Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov**

- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4.** Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7.** Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8.** Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9.** Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10.** Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4. 1. nebo 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané ceny

- díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové ceny díla s DPH.
- 11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7. 2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.18. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace nebo poddodavatel bude vykonávat práce uvedené v zadávacích podmínkách, které má plnit přímo zhotovitel, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.6. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.
- 11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu převjímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši ve výši 5 000,- Kč.
- 11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.12. nebo čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.9. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.23. a 5.24. smlouvy a objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky; nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek

- majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
 - nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - neodstranění objednatelům zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

- 14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
- 14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za účelem plnění právní povinnosti, které se na objednatele vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

14.10. Tato smlouva má 15 očíslovaných stran.

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č.1: položkový rozpočet (Cenová kalkulace) – počet listů: 16

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger
Vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika – Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

za zhotovitele:

Petr

Brzoboh

Petr Brzobohatý

objednatel

BRINGSTAV, s.r.o.

Digitální podepsal Petr
Brzobohatý
DN: cn=CZ,
2.5.4.97#nTRCZ-25512111,
o=BRINGSTAV, s.r.o. [C.25512111],
ou=1, cn=Petr Brzobohatý,
sp=Brzobohatý, givenName=Petr,
serialNumber=P43295,
title=objednatel
Datum: 2018.09.11 18:37:45
+02'00'

Výkaz výměr - Oprava BOZP, kasárna Dědice

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
	06-34-01-255 RVS - Výměna ventilů topení				
1	demontáž PVC podlahy	m2	6,00		
2	demontáž soklů podlahy	m	4,00		
3	vybourání podlahy tl.20cm	m2	4,00		
4	osekání omítek lokální	m2	3,00		
5	demontáž radiátoru 19 článků	ks	1,00		
6	demontáž zásuvka 240V	ks	2,00		
7	demontáž zásuvka 480V	ks	1,00		
8	oprava omítek lokální včetně zapucování	m2	3,00		
9	Nový olejový nátěr steny	m2	3,00		
10	dobetonování podlahy tl.20cm	m2	4,00		
11	nové dopojení hydroizolace	m2	4,00		
12	výměna ventil uzavírací šikmý 5/4	ks	4,00		
13	demontáž a výměna topemářského ocelového potrubí 5/4	m	8,00		
14	vypuštění, napuštění systému	ks	1,00		
15	dodávka a montáž nového PVC	m2	6,00		
16	dodávka a montáž soklových lišt PVC	m	4,00		
17	vybourání dlažby	m2	2,00		
18	dodávka a montáž nové dlažby	m2	2,00		
19	vnitrostaveništní přesun suti	kpl	1,00		
20	vývoz a uložení suti na skládku	kpl	1,00		
21	vnitrostaveništní přesun materiálu	kpl	1,00		
	06-33-03-3 sklad MU 4.1 haly Úpalí Kancelář				
22	demontáž PVC podlahy	m2	31,00		
23	odstranění starého lepidla	m2	31,00		
24	vyrovnání podlahy nivelační stěrkou	m2	31,00		
25	demontáž soklů podlahy PVC	m	23,00		
26	demontáž prahů	ks	3,00		
27	dodávka a montáž nového PVC	m2	31,00		
28	dodávka a montáž soklů podlahy PVC	m	23,00		
29	dodávka a montáž prahů	ks	3,00		
	Chodba				
30	demontáž PVC podlahy 2 vrstvy	m2	9,00		
31	demontáž soklů podlahy	m	16,00		
32	očistění podlahy od starého lepidla	m2	9,00		
33	vyrovnání podlahy nivelační stěrkou	m2	9,00		
34	dodávka a montáž nového PVC	m2	9,00		
35	montáž soklů podlahy PVC	m	16,00		
36	vnitrostaveništní přesun suti	kpl	1,00		
37	vývoz a uložení suti na skládku	kpl	1,00		
38	vnitrostaveništní přesun materiálu	kpl	1,00		
	06-33-25-016 Srubový tábor srub dozorčího				
39	Demontáž složeného tříkřídleho okna včetně ocelového rámu 1,9x1,48 m rám 9cm - dřevěná sendvičová stěna	m2	2,82		
40	Dod. Okno 1,45 x 0,65 m - jednokřídlové otvíravo - sklopné, včetně venkovního a vnitřního parapetu, hloubka profilu 75 mm /rám sedmikomorový/, profil tl.3mm kvalitativní třídy A , křídlo 1450 x650mm - otvíravé, sklopné, sít proti hmyzu, okenní žaluzie hliníkové, zasklení okna provedeno izolačním dvousklem, součinitel prostupu tepla U=1,1W/m2K1, barva rámu vnitřní a vnější části okna bílá, utěsnění připojovací spáry parotěsnou zábranou, přesné zaměření oken a parapetů provede zhotovitel, souč.prostupu tepla celé výplně dveřního otvoru U=1,1, okna opatřena CE štítkem, dle ČSN EN 14351-1, doložení certifikátu, před montáží bude objednateli doložen vzorek rámu oken	ks	3,00		
41	montáž oken do soustavy spojených 3 ks oken	ks	3,00		
42	zapravení spoje okno vs. stěna po namontování s doplněním izolace a olistováním	kmpl	1,00		
43	dodávka spojovacího materiálu na montáž okna	kmpl	1,00		
	06-33-14 - Pěší střelnice - provozní budova				
44	demontáž PVC	m2	25,00		
45	vyrovnání podlahy nivelační stěrkou	m2	25,00		
46	dodávka a montáž nové dlažby	m2	25,00		
47	oprava omítek lokální do 40% včetně vyspravení	m2	98,00		
48	omítka stropu jádrová + štuk	m2	25,00		
49	nátěr zárubní	ks	2,00		
50	zakrytí podlah a oken, dveří	m2	30,00		
51	penetrace pod malbu	m2	123,00		
52	vymalování místnosti min. dvounásobně včetně stropu např. Primalex	m2	123,00		
53	demontáž střešní krytiny přístřešku	m2	3,00		
54	demontáž ocelové konstrukce přístřešku vstup 3x6m	m2	18,00		
55	bourání ocelových sloupků	ks	6,00		
56	bourání zvetralých základů 05 x 0,5 x 0,9	ks	6,00		
57	betonování nových základů 0,5 x 0,5 x 0,9	ks	6,00		
58	dodávka a montáž ocelových sloupků profil jackel 10 x 10cm tl.6mm vč. nátěru sloupků	ks	6,00		
59	dodávka a montáž dřevěné střešní konstrukce vč. Podbití, pojistné hydroizolace a laťování	m2	18,00		
60	dodávka a montáž střešní krytiny z kovových šablon např. Maslen nebo Ranilla	m2	18,00		

61	dodávka a montáž oplechování přístřešku z pozink. Plechu r.š. 33cm	m	13,00
62	dodávka a montáž odvodňovacího systému přístřešku z pozink. Plechu, žlab r.š. 25 - 2 x 3m + 2x kotlík + 2 x svod DN 70 dl. 2,2 m	kmpl	1,00
63	nátěr dřevěné konstrukce přístřešku proti škůdcům a povětrnostním vlivům	m2	6,00
	věž		
64	demontáž ocelové konstrukce přístřešku 1,5x1 m	m2	1,50
65	demontáž střešní krytiny	m2	1,50
66	demontáž ocelových sloupků	ks	2,00
67	dodávka a montáž sloupků jackel 60 x 60 mm tl.6 dl. 2,5 m	ks	2,00
68	dodávka a střešní konstrukce z ocelových prvků jackel 60 x 30 x 5 mm	m2	1,50
69	dodávka a montáž střešní krytiny z kovových šablon např. Maslen nebo Ranilla	m2	1,50
70	nátěr kovové konstrukce přístřešku	m2	1,00
71	vnitrostaveništní přesun suti	kpl	1,00
72	vývoz a uložení suti na skládku	kpl	1,00
73	vnitrostaveništní přesun materiálu	kpl	1,00
	06-34-01-14 sklad M.U.		
74	demontáž oken 150*150 otevíravovýklopné dvoukřídle tl. Stěny 60 cm	ks	2,00
75	demontáž parapet vnitřní	ks	2,00
76	demontáž parapet venkovní	ks	2,00
77	demontáž sítí oken	ks	4,00
78	demontáž žaluzie meziokení	ks	4,00
	dod. Okno 1,5 x 1,5 m - dvoukřídlové otevíravo - sklopné, včetně venkovního a vnitřního parapetu, hloubka profilu 75 mm /rám sedmikomorový/, profil tl.3mm kvalitativní třídy A , křídlo 750 x1500mm - otevíravé, sklopné, síť proti hmyzu, okenní žaluzie hliníkové, zasklení okna provedeno izolačním dvousklem, součinitel prostupu tepla U=1,1W/m2K1, barva rámu vnitřní a vnější části okna bílá, utěsnění připojovací spáry parotěsnou zábranou, přesné zaměření oken a parapetů provede zhotovitel, souč.prostupu tepla celé výpíně dveřního otvoru U=1,1, okna opatřena CE štítkem, dle ČSN EN 14351-1, doložení certifikátu, před montáží bude objednateli doložen vzorek rámu oken		
79		ks	2,00
80	dodávka a montáž žaluzie vnitřní	ks	4,00
81	demontáž mříže	ks	2,00
82	výroba a montáž mříže 1,7 x 1,7 m	ks	2,00
83	ukotvení mříže do fasády	ks	2,00
84	zapravení ostění	m2	5,40
85	oprava stěn včetně zednické vysrávky omítek do 35% plochy	m2	83,00
86	oškrábání omítek	m2	83,00
87	izolační nátěr	m2	83,00
88	penetrace stěn a stropů	m2	83,00
89	výmalba stěn min. dvounásobná např. Primalex	m2	83,00
90	Zakrývání oken a podlah	m2	35,00
91	pomocné lešení	m2	15,00
	nájezdová rampa		
92	vybourání dlažby	m2	16,00
93	vybourání podkladového betonu tl.15cm	m2	8,00
94	očištění ocelových prvků	m2	8,00
95	Dodávka a montáž rýhovaného plechu tl. Min. 7mm pro nájezdovou část rampy	m2	11,00
96	nátěr ocelových konstrukcí	m2	19,00
97	Doplnění dlažby vstupu	m2	8,00
98	oprava bezpečnostního šrafování žlutočerné	m	2,00
	zadní schodiště		
99	vybourání schodiště 5*0,3*0,18 m - 9 stupňů, podesta 5*1,4 m	m2	13,50
100	demonáž rohože na čištění obuvi	ks	1,00
101	dodávka a montáž rohože na čištění obuvi	ks	1,00
102	bednění schodiště montáž + demontáž	m2	10,50
103	výstuž schodiště Kari DN 10 oko 10 x 10cm	m2	14,00
104	betonování schodiště	m3	2,70
105	oprava fasády omítka dvouvrstvá exterierní se zapucováním	m2	15,00
	střecha		
106	demontáž plechové krytiny	m2	66,00
107	demontáž pojistné hydroizolace	m2	66,00
108	vyspravení bednění střechy do 40%	m2	66,00
109	montáž pojistné hydroizolace	m2	66,00
110	dodávka a montáž plechové krytiny	m2	66,00
111	demontáž oplechování atiky r.š. 33cm	m	24,00
112	montáž oplechování atiky r.š. 33cm	m	24,00
113	demontáž podbití	m2	11,00
114	dodávka a montáž podbití střechy	m2	11,00
	střecha 2		
115	demontáž plechové krytiny	m2	66,00
116	demontáž pojistné hydroizolace	m2	66,00
117	vyspravení bednění střechy do 40%	m2	66,00
118	montáž pojistné hydroizolace	m2	66,00
119	dodávka a montáž plechové krytiny	m2	66,00
120	demontáž oplechování atiky r.š. 33cm	m	24,00
121	montáž oplechování atiky r.š. 33cm	m	24,00
122	demontáž podbití	m2	11,00
123	dodávka a montáž podbití střechy	m2	11,00
124	vyčištění okapů	m	250,00
125	vytmelení okapů	m	250,00
126	práce vysokozdvížná plošina	hod.	20,00
127	demontáž svodů okapu průměr 100	m	24,00

128	dodávka a montáž svodů průměr 100	m	24,00
129	výměna kotlíků okapů	ks	3,00
130	výtoková kolena svodů	ks	3,00
131	výměna okapních žlabů rš.33cm	m	20,00
132	vyměna háků okapů demontáž + dodávka a montáž	ks	21,00
133	vnitrostaveništní přesun suti	kpl	1,00
134	vývoz a uložení suti na skládku	kpl	1,00
135	vnitrostaveništní přesun materiálu	kpl	1,00
06-34-01-045 Štáb VÚ 8660			
136	vybourání betonové podesty schodiště 1x2 m tl.20cm	m2	2,00
137	demontáž roštu na obuv	ks	1,00
138	dodávka a montáž roštu na obuv	ks	1,00
139	demontáž prahu dveří	ks	1,00
140	dodávka a montáž prahu dveří š. 1,4m	ks	1,00
141	bourání degradovaného betonu obezdívky schodiště 8x1,6 m	m2	12,80
142	bednění schodiště a obezdívky montáž + demontáž	m2	14,80
143	dodávka kari sítě průměr 6 mm 10x10 cm	m2	10,00
144	dobetonování podesty a schodiště	m3	0,75
145	lokální oprava schodnic dobetonováním	m2	4,00
146	vnitrostaveništní přesun suti	kpl	1,00
147	vývoz a uložení suti na skládku	kpl	1,00
148	vnitrostaveništní přesun materiálu	kpl	1,00
06-34-01-091 - 095 - ROTE - kancelář			
149	demontáž a likvidace PVC podlahy 4,9x5,4 m	m2	26,50
150	očištění od starého lepidla	m2	26,50
151	vyrovnání nivelační stěrkou	m2	26,50
152	dodávka a montáž PVC	m2	26,50
153	dodávka a montáž soklových lišt PVC	m	19,00
154	demontáž uvolněných a degradovaných omítek	m2	56,00
155	dodávka a montáž vnitřních omítek stěn dvourvrstevných - jádro + štuk	m2	56,00
156	Oškrábání a očištění omítek stěn a stropů	m2	42,56
157	Penetrace pod malby stěny, stropy	m2	98,56
158	izolační nátěr	m2	40,00
159	výmalba stěn a stropů min. dvounásobná např. Primalex	m2	98,56
160	lešení lehké pomocné do 2 m výšky	kpl	1,00
ROTE montážní jámy dílna 8,6x1,1x1,7 m, 5 ks			
161	odmastění povrchů 33m2 x 5ks	m2	165,00
162	penetrace povrchů	m2	165,00
163	nátěr omyvatelný olejivzdorný včetně podlah	m2	215,00
164	malba bezpečnostního šrafování žlutočerné	m	97,00
165	rozěbrání roštů podlah	m	43,00
166	zpětná montáž roštů podlahy	m	43,00
167	nátěr oceiových prvků Syntetický základ + min. dvounásobný nátěr	m2	62,00
168	osekání uvolněných a degradovaných omítek	m2	164,90
169	vyšpravení omítek montážních jam do 20% plochy	m2	164,90
170	vnitrostaveništní přesun suti	kpl	1,00
171	vývoz a uložení suti na skládku	kpl	1,00
172	vnitrostaveništní přesun materiálu	kpl	1,00
ROTE budova 177 - dílna			
Kancelář 1			
173	odstranění starého PVC 4,9x2,7	m2	13,30
174	odstranění původního lepidla	m2	13,30
175	dodávka a montáž nivelační vyrovnávací stěrka do 5mm	m2	13,30
176	dodávka a montáž nového PVC	m2	13,30
177	dodávka a montáž soklových lišt PVC	m	15,20
178	osekání uvolněných a degradovaných omítek stěn a stropu	m2	52,00
179	dodávka a montáž omítek dvourvrstevných stěn a stropu se zapucováním	m2	52,00
180	izolační nátěr	m2	52,00
181	Oškrábání a očištění omítek stěn a stropů	m2	52,00
182	výmalba stěn včetně penetrace	m2	52,00
Šatna			
183	demontáž oken 150*150 otevírávo sklopné dvoukřídle	ks	1,00
184	demontáž oken 80*150 otevírávo sklopné dvoukřídle	ks	1,00
185	dod. Okno 1,5 x 1,5 m - dvoukřídlové otvírávo - sklopné, včetně venkovního a vnitřního parapetu, hloubka profilu 75 mm /rám sedmikomorový, profil tl.3mm kvalitativní třídy A , křídlo 750 x1600mm - otvíravé, sklopné, síť proti hmyzu, okenní žaluzie hliníkové, zasklení okna provedeno izolačním dvousklem, součinitel prostupu tepla U=1,1W/m2K1, barva rámu vnitřní a vnější části okna bílá, utěsnění připojovací spáry parotěsnou zábranou, přesné zaměření oken a parapetů provede zhotovitel, souč.prostupu tepla celé výplně dveřního otvoru U=1,1, okna opatřena CE štítkem, dle ČSN EN 14351-1, doložení certifikátu, před montáží bude objednateli doložen vzorek rámu oken	ks	1,00
186	dod. Okno 0,8x 1,5 m - jednokřídlové otvírávo - sklopné, včetně venkovního a vnitřního parapetu, hloubka profilu 75 mm /rám sedmikomorový, profil tl.3mm kvalitativní třídy A , křídlo 800 x1600mm - otvíravé, sklopné, síť proti hmyzu, okenní žaluzie hliníkové, zasklení okna provedeno izolačním dvousklem, součinitel prostupu tepla U=1,1W/m2K1, barva rámu vnitřní a vnější části okna bílá, utěsnění připojovací spáry parotěsnou zábranou, přesné zaměření oken a parapetů provede zhotovitel, souč.prostupu tepla celé výplně dveřního otvoru U=1,1, okna opatřena CE štítkem, dle ČSN EN 14351-1, doložení certifikátu, před montáží bude objednateli doložen vzorek rámu oken	ks	1,00
187	Uprava ostění otvorů oken včetně osekání omítky a zřízení nové vč. Zapucování (50% interier, 50% exterieur)	m2	7,00

188	Osatranění starého PVC 2,5x4 m	m2	10,00
189	odstranění původního lepidla	m2	10,00
190	vyrovnání podlahy nivelační stěrkou	m2	10,00
191	pokládka a dodávka nového PVC	m2	10,00
192	montáž a dodávka soklových lišt	m	13,00
193	lokální oprava stěn do 20%	m2	54,20
194	penetrace stěn pod malby	m2	54,20
195	výmalba stěn min. dvounásobná např. Primalex	m2	54,20
196	lešení lehké pomocné do 2 m výšky	kpl	1,00
	kancelář 2		
197	odstranění starého PVC 5,3x2,5 m	m2	13,30
198	odstranění starého lepidla	m2	13,30
199	vyrovnání podlahy nivelační stěrkou	m2	13,30
200	dodávka a montáž nového PVC	m2	13,30
201	dodávka a montáž soklových lišt	m	15,60
202	demontáž uvolněných a degradovaných omítek	m2	15,00
203	dodávka a montáž dvouvrstvých interierových omítek včetně jejich zapucování	m2	15,00
204	Oškrábání a očištění maleb	m2	66,05
205	výmalba stěn min. dvounásobná např. Primalex	m2	66,05
206	lešení lehké pomocné do 2 m výšky	kpl	1,00
	kuchyně		
207	osekání uvolněných interierových omítek	m2	55,00
208	dodávka a montáž dvouvrstvých interierových omítek včetně jejich zapucování	m2	55,00
209	izolační nátěr	m2	38,00
210	výmalba stěn včetně penetrace	m2	55,00
211	oprava omítek stropů včetně penetrace	m2	16,00
212	výmalba stropů	m2	16,00
213	demontáž umyvadla š. 60cm	ks	1,00
214	demontáž a zapojení elektrického průtokového ohřivače vody, nad umyvadlo, se zásobníkem .5 litrů, 230V, 2000W, včetně vodovodní baterie	ks	1,00
215	dodávka a montáž a zapojení elektrického průtokového ohřivače vody, nad umyvadlo, se zásobníkem min.5 litrů, 230V, 2000W, včetně vodovodní baterie	ks	1,00
216	dodávka , montáž a napojení nového umyvadla š.60cm např. Lyra	ks	1,00
217	oškrábání a očištění starý olejový nátěr	m2	3,50
218	Oškrábání a očištění maleb	m2	76,24
219	výmalba stěn min. dvounásobná např. Primalex včetně penetrace	m2	76,24
220	lešení lehké pomocné do 2 m výšky	kpl	1,00
221	ubourání hlavice komínu	m3	0,50
222	ubourání komínu	m3	4,50
223	oprava střešní krytiny z asfaltových pásů se sklotextilní mřížkou	m2	3,00
224	doplnění bednění střechy po komínu	m2	2,50
225	vnitrostaveništní přesun suti	kpl	1,00
226	vývoz a uložení suti na skládku	kpl	1,00
227	vnitrostaveništní přesun materiálu	kpl	1,00
	ROTE budova 91		
228	dodávka a montáž aretace na zavření vrat	ks	20,00
229	nátěr ocelových vrat a rámu 3,6x3 m - 10 ks oboustraně syntetický min. dvounásobný	m2	216,00
230	očištění ocelových vrat a rámu 3,6x3 m - 10 ks oboustraně	ks	216,00
231	nátěr ocelové konstrukce budovy 30x0,7m syntetický min. dvounásobný	m2	21,00
232	demontáž plechové střešní krytiny	m2	363,00
233	dodávka a montáž střešní krytiny z vinitého plechu	m2	363,00
234	očištění ocelové nosné konstrukce střechy budovy z profilu I12 dl.5,5m	ks	7,00
235	očištění ocelové nosné konstrukce budovy z profilu I12 dl. 12m	ks	12,00
236	nátěr ocelové nosné konstrukce střechy budovy z profilu I12 dl.5,5m	ks	7,00
237	nátěr ocelové ocelové konstrukce střechy z profilu I12 x 12m	ks	12,00
238	dodávka a montáž pozink. hřebene střechy	m	33,00
239	očištění ocelových profilů I14 x 4 m stojek budovy	ks	10,00
240	nátěr ocelových profilů I14 x 4m stojek budovy	ks	10,00
241	hranu každého křídla vrat opatřit bezpečnostním šrafováním 3,3 m - 20 ks (žlutočerné)	m	66,00
242	vnitrostaveništní přesun suti	kpl	1,00
243	vývoz a uložení suti na skládku	kpl	1,00
244	vnitrostaveništní přesun materiálu	kpl	1,00
	06-34-01-120 - schodiště		
245	Odstranění sešlapaných protiskluzových nálepek bezpečnostního šrafování schodiště - žluto černé	m	32,30
246	Dodávka a montáž protiskluzových nálepek bezpečnostního šrafování schodiště - žluto černé	m	32,30
	06-34-01-271 - B-Matt		
	m.č.313		
247	Očištění a oškrábání maleb stěn a stropů	m2	157,15
248	Penetrace pod malby stěn a stropů	m2	157,15
249	Malba bílá stěna a stropů min. dvounásobná např. Primalex	m2	157,15
250	Zakrývání podlah	m2	68,59
251	Zakrývání nábytku	m2	30
252	Lešení lehké pomocné	kpl	1
253	Izolační nátěr stěn a stropů	m2	3
	m.č.314		
254	Demontáž koberce lepeného včetně soklů	m2	46,2
255	Očištění podkladu	m2	46,2
256	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky do 15mm tloušťky	m2	46,3
257	Dodávka a montáž koberce - lepení	m2	46,2
258	Dodávka a montáž soklů koberce - lepení	m	26,4
	m.č.315		

259	Demontáž koberce lepeného včetně sokiů	m2	68,2
260	Očištění podkladu	m2	68,2
261	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky do 15mm tloušťky	m2	68,2
262	Dodávka a montáž koberce - lepení	m2	68,2
263	Dodávka a montáž soklů koberce - lepení	m	32,1
	m.č.317		
264	Demontáž koberce lepeného včetně sokiů	m2	46,97
265	Očištění podkladu	m2	46,97
266	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky do 15mm tloušťky	m2	46,97
267	Dodávka a montáž koberce - lepení	m2	46,97
268	Dodávka a montáž soklů koberce - lepení	m	26,6
	m.č.319		
269	Očištění a oškrábání maleb stěn a stropů	m2	154,6
270	Penetrace pod malby stěn a stropů	m2	154,6
271	Malba bílá stěna a stropů min. dvounásobná např. Primalex	m2	154,6
272	Zakrývání podlah	m2	67
273	Zakrývání nábytku	m2	30
274	Lešení lehké pomocné	kpl	1
275	Izolační nátěr stěn a stropů	m2	2
276	vnitrostaveništní přesun suti	kpl	1,00
277	vývoz a uložení suti na skládku	kpl	1,00
278	vnitrostaveništní přesun materiálu	kpl	1,00
	06-34-01-239 poliklinika		
	místnost 19 archiv		
279	oškrcení omítky po zatečení	m2	3,00
280	oprava vnitřní omítky dvouvrstvě včetně jejího zapucování	m2	3,00
281	izolační nátěr	m2	3,00
282	vyspravení omítek lokální	m2	10,00
283	oškrábání a očištění maleb	m2	78,68
284	výmalba místností min. dvounásobná např. Primalex včetně penetrace	m2	78,68
285	Zakrývání podlah a oken	m2	25,00
	Vstupní schodiště ubytovací část		
286	Demontáž poškozených a uvolněných gumových hran schodišťových stupňů	m	276,00
287	Demontáž PVC krytiny schodišťových stupňů	m2	129,80
288	Očištění podkladu PVC	m2	129,80
289	Penetrace podkladu PVC	m2	129,80
290	Dodávka a montáž PVC krytiny schodišťových stupňů včetně hran stupňů	m2	129,80
	ambulance 1		
291	lokální vyřezání PVC	m2	4,00
292	lokální očištění starého lepidla	m2	4,00
293	dodávka a montáž nového PVC	m2	4,00
	ambulance 4		
294	lokální vyřezání PVC	m2	4,00
295	lokální očištění starého lepidla	m2	4,00
296	dodávka a montáž nového PVC	m2	4,00
	Suterén úložna dokumentace		
297	Bourání obezdívky stoupaček kanalizace zdivo cihelné tl. 10cm	m2	1,75
298	Demontáž revizních dvířek stoupaček	ks	1,00
299	obourání kanalizační stoupačky ve stropě / podlaze pro napojení na stávající rozvod	ks	1,00
300	Demontáž svislého kanalizačního potrubí litinového DN 125 včetně čistícího kusu	m	3,50
301	Dodávka a montáž nového svislého kanalizačního PVC potrubí DN 125 včetně čistícího kusu	m	3,50
302	Obezdívka stoupaček z porobetonových tvárců např. Ytong tl. 10cm	m2	1,75
303	Dodávka a montáž revizních dvířek 40 x 40cm	ks	1,00
304	Dodávka a montáž dvouvrstvých omítek včetně vložení skiotextilní mřížky a jejich zapucování	m2	1,75
305	Dodávka a montáž lešení lehké pomocné	m2	2,50
306	Očištění a oškrábání maleb	m2	62,40
307	Penetrace pod malby	m2	62,40
308	Malba stěn a stropů min. dvounásobná např. Primalex	m2	62,40
309	Zakrývání podlah a nábytku	m2	25,00
310	vnitrostaveništní přesun suti	kpl	1,00
311	vývoz a uložení suti na skládku	kpl	1,00
312	vnitrostaveništní přesun materiálu	kpl	1,00
	06-34-01-244 - učební blok A		
	schodiště 1 podesta 1. - 2.NP		
313	Demontáž dlažby + podkladního betonu tl. 7cm	m2	12,20
314	Demontáž soklu dlažby v.10cm	m	2,50
315	Dodávka a montáž adhezni můstek	m2	12,20
316	Dodávka a montáž betonového potěru tl.7cm s vloženou sítí KARI DN 8mm oko 10 x 10cm	m2	12,20
317	Dodávka a montáž keramické dlažby	m2	12,20
318	Dodávka a montáž soklíku keramické dlažby výška 10cm	m	2,50
	schodiště 2 podesta 3.NP u výtahu		
319	Demontáž dlažby + podkladního betonu tl. 7cm	m2	51,25
320	Demontáž soklu dlažby v.10cm	m	12,50
321	Dodávka a montáž adhezni můstek	m2	51,25
322	Dodávka a montáž betonového potěru tl.7cm s vloženou sítí KARI DN 8mm oko 10 x 10cm	m2	51,25
323	Dodávka a montáž keramické dlažby	m2	51,25
324	Dodávka a montáž soklíku keramické dlažby výška 10cm	m	12,50
325	Zařiznutí dilatace spar dlažby pro vložení dilatačních lišt	m	7,00
326	dodávka a montáž dilatačních lišt	m	7,00
327	Učební blok A - přesun suti	kpl	1,00
328	Učební blok A - vývoz a uložení suti na skládku	kpl	1,00

329	Učební blok A - přesun materiálu	kpl	1,00
	06-34-01-245 učební blok B - vstup 1		
330	oprava dlažby podstupnic schodiště 2,5x0,15m - 3 ks + boky 1x0,5 m	m2	2,65
331	odbourání obkladu	m2	2,65
332	odbourání lepidla obkladu	m2	2,65
333	oprava podkladu obkladu	m2	2,65
334	dodávka a montáž nového obkladu podstupnic	m2	2,65
335	vnitrostaveništní přesun suti	kpl	1,00
336	vývoz a uložení suti na skládku	kpl	1,00
337	vnitrostaveništní přesun materiálu	kpl	1,00
	06-34-01-255 budova kateder		
	místnost 461 2,85x5,6x3,25m		
338	oškrábání a očištění maleb	m2	51,88
339	demontáž uvolněných omítek	m2	9,70
340	dodávka montáž omítek dvouvrstevých štukových včetně jejich zapucování	m2	9,70
341	izolační nátěr	m2	9,70
342	zakrytí podlah a oken, dveří	m2	20,00
343	Penetrace pod maľby	m2	61,50
344	výmalba stěn a stropů min. dvounásobná např. Primalex	m2	61,50
	místnost 462 2,85x5,6x3,25m		
345	oškrábání a očištění maleb	m2	49,88
346	demontáž uvolněných omítek	m2	11,70
347	dodávka montáž omítek dvouvrstevých štukových včetně jejich zapucování	m2	11,70
348	izolační nátěr	m2	11,70
349	zakrytí podlah a oken, dveří	m2	20,00
350	Penetrace pod maľby	m2	61,50
351	výmalba stěn a stropů min. dvounásobná např. Primalex	m2	61,50
	místnost 452		
352	vybourání zdiva cihelného tl. 15cm	m2	3,00
353	demontáž odpadního potrubí PVC DN 70	m	3,00
354	výměna potrubí odpadu umyvadla DN 70	m	3,00
355	oprava zazdžením vybouraného zdiva z porobetonových tvárcí tl. 15cm	m2	3,00
356	oprava omítek	m2	3,00
357	izolační nátěr	m2	3,00
358	Zakrývání oken a podlah	m2	25,00
359	oškrábání a očištění maleb	m2	68,50
360	penetrace stěn a stropů pod malby včetně vysprávek do 20% plochy	m2	68,50
361	Výmalba stěn a stropů min. dvounásobná např. Primalex	m2	68,50
362	vnitrostaveništní přesun suti	kpl	1,00
363	vývoz a uložení suti na skládku	kpl	1,00
364	vnitrostaveništní přesun materiálu	kpl	1,00
	06-34-01-258 - učební blok C		
	sociální zařízení 1.,4.,5.NP		
365	Demontáž umyvadla	ks	3,00
366	Demontáž batejí	ks	3,00
367	Demontáž WC mísy a nádržky	ks	12,00
368	Demontáž dveřních křidel	ks	18,00
369	Demontáž revizních dvířek 30 x 30 cm	ks	6,00
370	Demontáž zásobníků na toaletní papír a utěrky	ks	15,00
371	Demontáž mydelniček	ks	6,00
372	Demontáž pisoárů	ks	15,00
373	Demontáž svítidel	ks	15,00
374	Demontáž vypínačů	ks	9,00
375	Demontáž radiátorů	ks	6,00
376	Vypustění systému topení	ks	3,00
377	Demontáž rozvodů topení	m	24,00
378	Demontáž obkladů	m2	134,22
379	Demontáž dlažeb	m2	51,75
380	Demontáž omítek	m2	261,00
381	Bourání zdiva příček , zdivo z plynosilikátových tvárcí tl. 10cm	m2	117,45
382	Bourání skladby podlah	m2	51,75
383	Demontáž stávající hydroizolace	m2	186,00
384	Bourání drážek pro rozvody vody a odpadů	m	105,00
385	Demontáž soklíků dlažeb	m	24,00
386	Navrtání konstrukčních trnů na provázání zdiva	m	63,00
387	Dodávka a montáž konstrukčních trnů roxor 8 dl. 25 cm	ks	630,00
388	Vyrovnání stávajícího podkladu pod hydroizolaci	m2	51,75
389	Penetrace podkladu pod hydroizolaci	m2	186,00
390	Dodávka a montáž hydroizolace - 2x bitumenová folie se sklotextilní mřížkou např. Hydrobit	m2	186,00
391	Dodávka a montáž stěn mobilních příček včetně dveří (4 ks dveří)	m2	117,45
392	Dodávka a montáž ocelových zárubní (80L - 1x)	ks	3,00
393	Vyspravení drážek vodo	m	105,00
394	Dodávka a montáž omítek hrubých včetně vyrovnání pod obklady a štukovou omítku	m2	234,48
395	Dodávka a montáž štukových omítek	m2	221,82
396	Dodávka a montáž obkladů keramických	m2	234,48
397	Dodávka a montáž potěru tl. 7cm	m2	51,75
398	Dodávka a montáž dlažeb	m	51,75
399	Dodávka a montáž soklíků dlažeb	m	24,00
400	Dodávka a montáž revizních dvířek 30 x 30 cm	ks	6,00
401	Dodávka a montáž dveřních křidel 80L, kování klika klika, zámek dozický	ks	6,00
402	Nátěr zárubní	ks	3,00

403	Nátěr radiátorů - 60 článků 60 x 20 cm	ks	6,00
404	Montáž rozvodů topení k radiátorům	m	24,00
405	Montáž radiátorů včetně dodávka termostatických regulačních hlavíc	ks	6,00
406	Penetrace stěn a stropů pod malby	m2	276,00
407	Malba bílá např. Primalex	m2	276,00
408	Akrylování	m	180,00
409	Rozvody vody k zařiz. Předmětům, včetně příslušenství	m	75,00
410	Rozvody odpadů	m	45,00
411	Vývody vodo	ks	63,00
412	Dodávka a montáž baterií umyvadlových	ks	3,00
413	Dod. A mont. Rohových ventilů	ks	33,00
414	Dodávka a montáž pisoárů	ks	15,00
415	Dodávka a montáž WC mísa včetně nádržky a příslušenství	ks	1,00
416	Kompletace	ks	1,00
417	tlaková zkouška nových rozvodů	ks	1,00
418	Dodávka a montáž mýdelniček	ks	6,00
419	Dodávka a montáž zásobníků na toal. Papír a utěrky	ks	15,00
420	Silikonování	m	168,00
421	Dodávka a montáž svítidel nástěnných vč. Žárovek	ks	15,00
422	Dodávka a montáž vypínačů	ks	9,00
423	Lešení lehké pomocné	m2	120,00
424	Přesun vybouraného materiálu	kpl	1,00
425	přesun materiálu	kpl	1,00
426	Vývoz a uložení suti na skládku	kpl	1,00
06-34-01-265			
místnost 303			
427	demontáž dveřního křídla 80P	ks	1,00
428	vybourání zárubně 80P	ks	1,00
429	dodávka a montáž zárubně 80P	ks	1,00
430	nátěr zárubně	ks	1,00
431	dodávka a montáž dveřního křídla 80P včetně zámku FAB a kování klika - klika	ks	1,00
432	oprava omítek po bourání, zazdění zárubně včetně jejich zapucování	m2	6,00
433	oprava olejový nátěr sTěn po bourání / zazdění zárubně	m2	2,00
434	izolační nátěr	m2	2,00
435	oškrábání a očištění maleb	m2	56,00
436	zakrývání podlah a nábytku	m2	20,00
437	penetrace stěn a stropů pod malby včetně vysprávek do 20% plochy	m2	56,00
438	vymalování místnosti 2,5x5x3, malba bílá min. dvounásobná např. Primalex	m2	56,00
místnost 318			
439	demontáž dveřního křídla 80P	ks	1,00
440	vybourání zárubně 80P	ks	1,00
441	dodávka a montáž zárubně 80P	ks	1,00
442	nátěr zárubně	ks	1,00
443	dodávka a montáž dveřního křídla 80P včetně zámku FAB a kování klika - klika	ks	1,00
444	oprava omítek po bourání, zazdění zárubně včetně jejich zapucování	m2	6,00
445	oprava olejový nátěr sTěn po bourání / zazdění zárubně	m2	2,00
446	izolační nátěr	m2	2,00
447	oškrábání a očištění maleb	m2	56,00
448	zakrývání podlah a nábytku	m2	20,00
449	penetrace stěn a stropů pod malby včetně vysprávek do 20% plochy	m2	56,00
450	vymalování místnosti 2,5x5x3	m2	56,00
místnost 118			
451	demontáž starého PVC	m2	24,50
452	očištění starého lepidla	m2	24,50
453	vyrovnání podlahy nivelační stěrkou	m2	24,50
454	dodání a montáž nového PVC	m2	24,50
455	dodávka a montáž soklových lišt	m	20,50
456	demontáž prahů	ks	3,00
457	dodávka a montáž nových prahů	ks	3,00
458	oškrábání a očištění maleb	m2	85,25
459	zakrývání podlah a nábytku	m2	30,00
460	penetrace stěn a stropů pod malby včetně vysprávek do 20% plochy	m2	85,25
461	vymalování místnosti 3,7 x 6,5	m2	85,25
místnost 117			
462	demontáž starého PVC	m2	24,50
463	očištění starého lepidla	m2	24,50
464	vyrovnání podlahy nivelační stěrkou	m2	24,50
465	dodání a montáž nového PVC	m2	24,50
466	dodávka a montáž soklových lišt	m	20,50
467	demontáž prahů	ks	3,00
468	dodávka a montáž nových prahů	ks	3,00
469	oškrábání a očištění maleb	m2	85,25
470	zakrývání podlah a nábytku	m2	30,00
471	penetrace stěn a stropů pod malby včetně vysprávek do 20% plochy	m2	85,25
472	vymalování místnosti 3,7 x 6,5	m2	85,25
místnost 130			
473	otlučení . odstranění degradovaných omítek	m2	13,00
474	oprava omítek včetně jejich zapucování	m2	13,00
475	izolační nátěr	m2	8,00
476	Odstranění a oškrábání maleb	m2	60,10
477	penetrace stěn a stropů pod malby včetně vysprávek do 20% plochy	m2	73,10

478	výmalba bílá min. dvounásobná např. Primalex	m2	73,10
479	odstranění starého PVC	m2	18,50
480	odstamění starého lepidla	m2	18,50
481	vyrovnání podlahy nivelační stěrkou	m2	18,50
482	dodávka a montáž PVC	m2	18,50
483	dodávka a montáž soklových lišt PVC	m	18,20
	místnost 131		
484	stržení koberce	m2	19,00
485	odstranění starého PVC	m2	19,00
486	odstamění starého lepidla	m2	19,00
487	vyrovnání podlahy nivelační stěrkou	m2	19,00
488	dodávka a montáž PVC	m2	19,00
489	dodávka a montáž soklových lišt PVC	m2	19,00
490	demontáž prahů	ks	3,00
491	dodávka a montáž dubového prahu lakovaného bezbarvým lakem	ks	3,00
	místnost 134		
492	odstranění starého PVC	m2	22,00
493	odstamění starého lepidla	m2	22,00
494	vyrovnání podlahy nivelační stěrkou	m2	22,00
495	dodávka a montáž PVC	m2	22,00
496	dodávka a montáž soklových lišt PVC	m2	20,00
497	demontáž prahů	ks	2,00
498	dodávka a montáž dubového prahu lakovaného bezbarvým lakem	ks	2,00
	místnost 134/1		
499	odstranění starého PVC	m2	14,00
500	odstamění starého lepidla	m2	14,00
501	vyrovnání podlahy nivelační stěrkou	m2	14,00
502	dodávka a montáž PVC	m2	14,00
503	dodávka a montáž soklových lišt PVC	m2	17,00
	místnost 107		
504	odstranění starého PVC	m2	24,50
505	odstamění starého lepidla	m2	24,50
506	vyrovnání podlahy nivelační stěrkou	m2	24,50
507	dodávka a montáž PVC	m2	24,50
508	dodávka a montáž soklových lišt PVC	m	20,00
509	vybourání zárubně 90P	ks	1,00
510	dodávka a montáž zárubně 90P včetně nátěru	ks	1,00
511	demontáž dveřního křídla 90P	ks	1,00
512	dodávka a montáž dveřního křídla 90P včetně zámku FAB a kování klika - klika	ks	1,00
513	demontáž poškozeného radiátoru 12 článků	ks	1,00
514	dodávka a montáž radiátoru 12 článků včetně termostatické hlavice	ks	1,00
515	demontáž dveřního prahu	ks	1,00
516	dodávka a montáž dveřního prahu buk lakovaný čirým lakem	ks	1,00
517	oškrábání a očištění maleb	m2	84,25
518	zakrývání podlah a nábytku	m2	30,00
519	penetrace stěn a stropů pod malby včetně vysprávek do 20% plochy	m2	84,25
520	vymalování místnosti	m2	84,25
	předělávka koupelen 1NP, 2.NP, 4.NP		
521	Demontáž vodovodních baterií	ks	54,00
522	demontáž umyvadel	ks	48,00
523	Demontáž rozvodů odpadů	m	30,00
524	Vybourání a demontáž rozvodů vodo	m	54,00
525	Bourání drážek pro nové rozvody vodo	m	60,00
526	Demontáž revizních dvířek	ks	9,00
527	Demontáž doplňků (fontánka, držák na utěrky)	ks	18,00
528	Demontáž zrcadel	ks	12,00
529	Vypustění a napustění systému vodo	ks	1,00
530	Demontáž zástěny sprchového koutu	ks	6,00
531	Demontáž vaniček sprchových koutů	ks	6,00
532	Demontáž radiátorů	ks	6,00
533	Vypustění a napustění systému topení	ks	1,00
534	demontáž obkladů	m2	123,60
535	Demontáž dlažby	m2	82,56
536	Demontáž podkladu dlažby tl. 7cm	m2	82,56
537	demontáž hydroizolací	m2	206,16
538	demontáž omítek	m2	268,00
539	Vyspravení drážek po instalacích vodo	m	60,00
540	Vyrovnání podkladu pod hydroizolací podlah	m2	82,56
541	Dodávka a montáž omítek jádrových pod obklady	m2	123,60
542	Dodávka a montáž penetrace pod hydroizolací	m2	206,16
543	Dodávka a montáž hydroizolace - např. 2 x Hydrobit	m2	206,16
544	Dodávka a montáž hydroizolačního nátěru stěn a podlah spchových koutů včetně podkladní penetrace např. Schomburg	m2	42,00
545	Dodávka a montáž omítek - fajnová	m2	143,40
546	Dodávka a montáž obkladů keramických včetně rohových lišt a zaspárování	m2	123,60
547	Dodávka a montáž dlažeb keramických včetně zaspárování	m2	82,56
548	zpětná montáž radiátorů	ks	6,00
549	Nátěr potrubí topení	m	15,00
550	Vývody vodo	ks	96,00
551	rozvod vody DN 25 včetně provedení izolace potrubí např. Mivalon	m	60,00
552	Dodávka a Montáž umyvadel š. 50 např. Lyra	ks	48,00

553	Předělávka a rozvody odpadů	m	30,00
554	Zřízení podlahových vpustí sprchových koutů	ks	6,00
555	silikonování	m	75,00
556	Dodávka a montáž boxu sprchového koutu 80 x 80 cm	ks	6,00
557	Zkouška těsnosti kanalizace	ks	1,00
558	Dodávka a Montáž umyvadlových baterií	ks	48,00
559	Dodávka a montáž sprchových baterií	ks	6,00
560	Oprava olejový nátěr stěn	m2	36,00
561	Nátěr zárubní	ks	12,00
562	Dodávka a montáž dveřních křidel včetně kování klika / klika a zámek FAB 3 Klíče (dveře 80 - 90), pině, bílé	ks	12,00
563	Oškrábání a drobné vysrávky po škrábání stěn a stropů	m2	143,40
564	Zakrývání podlah a oken	m2	90,00
565	Malba bílá min. dvounásobná včetně penetrace	m2	143,40
566	Akrylování kolem oken	m	75,00
místnost 127 Sprchy			
567	demontáž umyvadla	ks	1,00
568	demontáž wc včetně splachovací nádoby	ks	1,00
569	demontáž zástěny sprchového koutu	ks	1,00
570	demontáž baterií (sprchová, umyvadlová)	ks	2,00
571	demontáž obkladů keramických včetně podkladu	m2	58,70
572	demontáž vaniček sprchových koutů	ks	1,00
573	demontáž omítek	m2	29,90
574	demontáž potěrů tl. 7cm	m2	6,30
575	Demontáž hydroizolace z asfaltových pásů	m2	12,30
576	Bourání drážek pro rozvody vody a odpadů	m	12,00
577	demontáž rozvodů vody	m	14,00
578	demontáž rozvodů odpadů	m	5,00
579	nový vodovodní rozvod DN 25	m	14,00
580	nový rozvod odpadů DN 50 - 110	m	5,00
581	nápojení odpadů a vody na stávající stoupačky	kmpl	1,00
582	Vyspravení rýh rozvodů vody	m	7,00
583	vyspravení rýh rozvodů kanalizace a odpadů	m	5,00
584	montáž hydroizolace z bitumenových pásů se sklotextilní vložkou např. Bitagit ve 2 vrstvách	m2	12,30
585	betonáž potěrů v tl. 7 cm s vloženou KARI rohoží DN 8mm , oko 10 x 10cm	m2	6,30
586	dodávka a montáž omítek pod obklady	m2	58,70
587	Montáž omítek dvouvrstvých včetně jejich zapucování	m2	29,90
588	dodávka a montáž tekuté hydroizolace např. Schomburg včetně koutových pásek	m2	7,60
589	dodávka a montáž keramických obkladů včetně rohových lišt a zaspárování	m2	58,70
590	dodávka a montáž dlažby včetně zaspárování	m2	6,30
591	oškrábání a očištění maleb	m2	29,90
592	penetrace stěn a stropů pod malby	m2	29,90
593	zakrývání podlah	m2	7,00
594	malba bílá min. dvounásobná např. Primalex	m2	29,90
595	přesun suti	t	2,80
místnost 415 chodba			
596	vybourání uvolněné soklíky dlažeb	m	4,00
597	dodávka a montáž nových soklíků dlažeb	m	4,00
598	oprava olejového nátěru stěn	m2	10,00
místnost 448			
599	demontáž dveřního křídla 90P	ks	1,00
600	vybourání zárubně 90P	ks	1,00
601	dodávka a montáž zárubně 90P	ks	1,00
602	nátěr zárubně	ks	1,00
603	dodávka a montáž dveřního křídla 90P včetně zámku FAB a kování klika - klika	ks	1,00
604	oprava omítek po bourání, zazdění zárubně včetně jejich zapucování	m2	6,00
605	oprava olejový nátěr stěn po bourání / zazdění zárubně	m2	2,00
606	izolační nátěr	m2	2,00
607	oškrábání a očištění maleb	m2	56,00
608	zakrývání podlah a nábytku	m2	20,00
609	penetrace stěn a stropů pod malby včetně vysrávek do 20% plochy	m2	56,00
610	vymalování místnosti 2,5x5x3	m2	56,00
611	vnitrostaveništní přesun suti	kpl	1,00
612	vývoz a uložení suti na skládku	kpl	1,00
613	vnitrostaveništní přesun materiálu	kpl	1,00
06-34-01-267 - SNO- 1.PP - nájezd výtah			
614	Vybourání keramické dlažby	m2	12,00
615	demontáž soklíků dlažby	m	8,00
616	vybourání podkladního betonu tl. 7cm	m3	0,84
617	Betonáž potěru min. B20 tl.7cm s vložením výztuže síť KARI DN 8mm oko 10 x10 cm	m2	12,00
618	Dodávka a montáž keramické dlažby	m2	12,00
619	Dodávka a montáž dilatačních lišt	m	4,80
620	Dodávka a montáž soklíků dlažby	m	8,00
621	vnitrostaveništní přesun suti	kpl	1,00
622	Vývoz suti a uložení na skládku	kpl	1,00
623	přesun materiálu	kpl	1,00
06-34-01-270 - ubikace			
vstup			
624	Demontáž uvolněné dlažby	m2	1,50
625	Očištění podkladu dlažby	m2	1,50
626	Doplnění dlažby - dodávka a montáž	m2	1,50

Dveře a prahy			
627	m.č.327 - demontáž dveřních křídel 90P včetně demontáže zámku a kování	ks	1,00
628	m.č.327 - montáž dveřních křídel 90P včetně montáže zámku FAB a kování klika klika	ks	1,00
629	m.č.327 - dopasování dveřních křídel do stávající zárubně	ks	1,00
630	m.č.305- demontáž dveřních prahu š. 90P	ks	1,00
631	m.č.305- dodávka a montáž dveřních prahu buk lakovaný transparentním lakem 90cm	ks	1,00
632	m.č.326- demontáž dveřních prahu š. 90P	ks	1,00
633	m.č.326- dodávka a montáž dveřních prahu buk lakovaný transparentním lakem 90cm	ks	1,00
634	m.č.325- demontáž dveřních prahu š. 90P	ks	1,00
635	m.č.325- dodávka a montáž dveřních prahu buk lakovaný transparentním lakem 90cm	ks	1,00
636	m.č.324- demontáž dveřních prahu š. 90P	ks	1,00
637	m.č.324- dodávka a montáž dveřních prahu buk lakovaný transparentním lakem 90cm	ks	1,00
638	m.č.307- demontáž dveřních prahu š. 90P	ks	1,00
639	m.č.307- dodávka a montáž dveřních prahu buk lakovaný transparentním lakem 90cm	ks	1,00
640	m.č.323- demontáž dveřních prahu š. 90P	ks	1,00
641	m.č.323- dodávka a montáž dveřních prahu buk lakovaný transparentním lakem 90cm	ks	1,00
642	m.č.322- demontáž dveřních prahu š. 90P	ks	1,00
643	m.č.322- dodávka a montáž dveřních prahu buk lakovaný transparentním lakem 90cm	ks	1,00
644	m.č.311- demontáž dveřních prahu š. 90P	ks	1,00
645	m.č.311- dodávka a montáž dveřních prahu buk lakovaný transparentním lakem 90cm	ks	1,00
646	m.č.321- demontáž dveřních prahu š. 90P	ks	1,00
647	m.č.321- dodávka a montáž dveřních prahu buk lakovaný transparentním lakem 90cm	ks	1,00
648	m.č.318- demontáž dveřních prahu š. 90P	ks	1,00
649	m.č.318- dodávka a montáž dveřních prahu buk lakovaný transparentním lakem 90cm	ks	1,00
650	m.č.317- demontáž dveřních prahu š. 90P	ks	1,00
651	m.č.317- dodávka a montáž dveřních prahu buk lakovaný transparentním lakem 90cm	ks	1,00
652	m.č.314- demontáž dveřních prahu š. 90P	ks	1,00
653	m.č.314- dodávka a montáž dveřních prahu buk lakovaný transparentním lakem 90cm	ks	1,00
654	m.č.315- demontáž dveřních prahu š. 90P	ks	1,00
655	m.č.315- dodávka a montáž dveřních prahu buk lakovaný transparentním lakem 90cm	ks	1,00
656	m.č.306- demontáž dveřních prahu š. 90P	ks	1,00
657	m.č.306- dodávka a montáž dveřních prahu buk lakovaný transparentním lakem 90cm	ks	1,00
658	m.č.301a - demontáž dveřních prahu š. 90P	ks	1,00
659	m.č.301a - dodávka a montáž dveřních prahu buk lakovaný transparentním lakem 90cm	ks	1,00
660	m.č.303 - demontáž dveřních křídel 90P včetně demontáže zámku a kování	ks	1,00
661	m.č.303 - dodávka a montáž dveřních křídel 90P včetně montáže zámku FAB a kování klika klika	ks	1,00
662	m.č.303 - dopasování dveřních křídel do stávající zárubně	ks	1,00
sprchy suterén			
663	demontáž potrubí pozink DN 3" včetně izolace	m	39,00
664	demontáž potrubí pozink DN 75 včetně izolace	m	10,00
665	demontáž potrubí pozink DN 63 včetně izolace	m	66,00
666	demontáž potrubí pozink DN 50 včetně izolace	m	17,00
667	demontáž potrubí pozink DN 40 včetně izolace	m	77,00
668	demontáž potrubí pozink DN 32 včetně izolace	m	9,00
669	demontáž potrubí pozink DN 25 včetně izolace	m	27,00
670	demontáž kulový ventil 3"	m	2,00
671	demontáž kulový ventil 2"	m	4,00
672	demontáž přímý ventil PPR DN 63	m	5,00
673	demontáž přímý ventil PPR DN 50	m	2,00
674	demontáž přímý ventil PPR DN 40	ks	8,00
675	demontáž přímý ventil PPR DN 25	ks	5,00
676	demontáž vypouštěcí ventil 1/2"	ks	12,00
677	demontáž šoupě 3"	ks	1,00
678	demontáž izolace z potrubí a armatur, očištění a roztřídění odpadu	kmpł	1,00
679	dodávka a montáž potrubí DN 3" včetně izolace	m	39,00
680	dodávka a montáž potrubí DN 75 včetně izolace	m	10,00
681	dodávka a montáž potrubí DN 63 včetně izolace	m	66,00
682	dodávka a montáž potrubí DN 50 včetně izolace	m	17,00
683	dodávka a montáž potrubí DN 40 včetně izolace	m	77,00
684	dodávka a montáž potrubí DN 32 včetně izolace	m	9,00
685	dodávka a montáž potrubí DN 25 včetně izolace	m	27,00
686	dodávka a montáž kulový ventil 3"	ks	2,00
687	dodávka a montáž kulový ventil 2"	ks	4,00
688	dodávka a montáž přímý ventil PPR DN 63	ks	5,00
689	dodávka a montáž přímý ventil PPR DN 50	ks	2,00
690	dodávka a montáž přímý ventil PPR DN 40	ks	8,00
691	dodávka a montáž přímý ventil PPR DN 25	ks	5,00
692	dodávka a montáž vypouštěcí ventil 1/2"	ks	12,00
693	dodávka a montáž šoupě 3"	ks	1,00
694	Dodávka a montáž DG přechod DN 3"	ks	2,00
695	Dodávka a montáž DG přechod DN 75	ks	2,00
696	Dodávka a montáž DG přechod DN 63	ks	6,00
697	Dodávka a montáž DG přechod DN 50	ks	4,00
698	Dodávka a montáž DG přechod DN40	ks	4,00
699	Dodávka a montáž DG přechod DN32	ks	2,00
700	Dodávka a montáž DG přechod DN25	ks	4,00
701	Demontáž ležatých rozvodů kanalizace DN 125	m	3,50
702	Demontáž ležatých rozvodů kanalizace DN 110	m	6,50
703	Demontáž ležatých rozvodů kanalizace DN 75	m	2,50
704	Demontáž čistícího kusu DN 125	m	1,00

705	Demontáž čistícího kusu DN 110	ks	1,00
706	Demontáž odbočka 125/110	ks	2,00
707	Demontáž odbočka 110/110	ks	2,00
708	Demontáž odbočka 110/75	ks	2,00
709	Demontáž redukce 125/110	ks	1,00
710	Demontáž redukce 110/75	ks	2,00
711	Demontáž přechodka litina / PVC DN 110	ks	3,00
712	Demontáž přechodka litina / PVC DN 75	ks	4,00
713	Demontáž objímek DN 125	ks	4,00
714	Demontáž objímek DN 110	ks	6,00
715	dodávka a montáž ležatých rozvodů kanalizace DN 125	m	3,50
716	dodávka a montáž ležatých rozvodů kanalizace DN 110	m	6,50
717	dodávka a montáž ležatých rozvodů kanalizace DN 75	m	2,50
718	dodávka a montáž čistícího kusu DN 125	ks	1,00
719	dodávka a montáž čistícího kusu DN 110	ks	1,00
720	dodávka a montáž odbočka 125/110	ks	2,00
721	dodávka a montáž odbočka 110/110	ks	2,00
722	dodávka a montáž odbočka 110/75	ks	2,00
723	dodávka a montáž redukce 125/110	ks	1,00
724	dodávka a montáž redukce 110/75	ks	2,00
725	dodávka a montáž přechodka litina / PVC DN 110	ks	3,00
726	dodávka a montáž přechodka litina / PVC DN 75	ks	4,00
727	dodávka a montáž objímek DN 125	ks	4,00
728	dodávka a montáž objímek DN 110	ks	6,00
729	Vyzkoušení systému - tlaková zkouška rozvodů vody	ks	1,00
730	Vyzkoušení systému - zkouška těsnosti kanalizace	ks	1,00
731	vnitrostaveništní přesun suti	kpl	1,00
732	vývoz a uložení suti na skládku	kpl	1,00
733	vnitrostaveništní přesun materiálu	kpl	1,00
Autopark - 06-34-16			
F1 sociální zařízení			
734	Demontáž kovové dělicí stěny WC kóji	m2	7,70
735	Bourání keramický obklad včetně podkladní omítky	m2	6,00
736	Montáž omítek pod obklady	m2	6,00
737	dodávka a montáž keramického obkladu	m2	6,00
738	zpětná montáž kovové zástěny kóji wc	m2	7,70
739	Oškrábání a očištění maleb	m2	5,00
740	penetrace pod malbu	m2	5,00
741	malba bílá min. dvounásobná např. Primalex	m2	5,00
742	zakrývání podlah	m2	2,00
F4 - výdej PHM Taurus			
743	demontáž PVC včetně podložky a očištění od zbytků lepidla	m2	6,27
744	vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou do 5mm	m2	6,27
745	Dodávka montáž keramické dlažby 30 x 30 cm Gres např. Taurus včetně soku	m2	6,27
746	přesun suti	kpl	1,00
747	vývoz a uložení suti na skládku	kpl	1,00
748	přesun materiálu	kpl	1,00
F9 - koupelna			
749	lokální demontáž zatečeného SDK podhledu	m2	2,50
750	Dodávka a montáž doplnění SDK podhledu - zelený (do vlhkého prostředí)	m2	2,50
751	lešení lehké pomocné	m2	3,00
752	přetmelení spojů akrylovým tmelem	m	5,00
753	penetrace pod malbu	m2	8,00
754	malba bílá min. dvounásobná např. Primalex	m2	8,00
Hala 14			
755	Demontáž poškozených a prorezlých dešťových svodů DN 125	m	30,00
756	Demontáž výtokových kolen dešťových svodů DN 125	ks	2,00
757	Dodávka a montáž dešťových svodů DN 125	m	30,00
758	Dodávka a montáž výtokových kolen dešťových svodů DN 125	ks	2,00
759	lešení lehké pomocné	m2	20,00
Hala vzdušných sítí			
760	Demontáž poškozené fasádní omítky včetně podkladu z flexibilního tmele a sklotextilní mřížky	m2	4,00
761	Přetmelení flexibilním tmelem s vložením sklotextilní mřížky	m2	4,00
762	dodávka a montáž škrábané silikátové fasádní omítky barva modrá velikost zrna 2 mm	m2	4,00
763	zakrytí podlah	m2	4,00
Cisternová stání			
764	Očištění podkladu od nečistot a zbytků barev	m2	168,00
765	lokální vyspravení prasklin a spar podkladu polyuretanovým tmelem do 25% plochy	m2	168,00
766	Penetrace podkladu pod nátěr	m2	168,00
767	Dodávka a montáž epoxidový olejvzdorný nátěr odolný proti ropným látkám např. MAXURETHANE	m2	168,00
06-33-21 Přehrada Myslejovice			
Provozní budova			
768	demontáž vstupních dveří 90P	m2	1,00
769	dodávka a montáž nových vstupních dveří 90P včetně bezpečnostního kování a bezpečnostního zámku	m	1,00
770	dopasování dveří do stávající zárubně	m	1,00
771	demontáž dřevěného prahu dveří 90cm	ks	1,00
772	dodávka a montáž nového prahu buk lakovaný transparentním lakem 90cm	ks	1,00
773	dodávka a montáž podlahových krycích mřížek 30 x 30 cm včetně upevnění rámu	ks	3,00
06-34-01 - kasárna Dědice - Oprava dělicí dřevěné stěny za 16			

774	vybourání betonové patky s dřevěným sloupem	m3	0,35
775	Betonáž nové základové patky s osazením dřevěného sloupu 0,15x0,15x3,5m ochráněným v místě zabetonování na výšku 60cm asfaltovou lepenkou	m3	0,35
776	Demontáž poškozené výplně dělicí stěny 4 x 2,5 m z prken š.20cm překládaných o 1/3 šířky	m2	20,00
777	Dodávka a montáž výplně dělicí stěny 4 x 2,5 m z prken š.20cm překládaných o 1/3 šířky	m2	20,00
778	Nátěr dřevěných konstrukcí proti plísním a škůdcům	m2	57,80
779	Nátěr dřevěných konstrukcí barevnou lazurou, barva hnědá - palisandr	m2	44,30
780	Vývoz a uložení sutí na skládku	kpl	1,00
781	přesun materiálu	kpl	1,00
06-34-01-241 - kuchyňský blok 2000			
782	Demontáž oken- křidel a rámu - 1,2 x 2,4 m vč.parapetů	ks	7,00
783	demontáž uvolněné dlažby včetně začistění podkladu pro nalepení nové	m2	5,00
784	demontáž poškozené dlažby schodišťových stupňů včetně začistění podkladu pro pokládku nové	m2	0,90
785	dod. Okno 1,2 x 2,4 m - dělení vrchní 1/3 sklopné , 2/3 otevíravo - sklopné, včetně venkovního a vnitřního parapetu, hloubka profilu 75 mm /rám sedmikomorový/, profil tl.3mm kvalitativní třídy A , křídlo 1200x1800mm - otevíravé, sklopné, horní třetina okna 1200 x 600 sklopná, síť proti hmyzu, zasklení okna provedeno izolačním dvousklem, součinitele prostupu tepla U=1,1W/m²K1, barva rámu vnitřní a vnější části okna bílá, utěsnění připojovací spáry parotěsnou zábranou, přesné zaměření oken a parapetů provede zhotovitel, souč.prostupu tepla celé výplně dveřního otvoru U=1,1, okna opatřena CE štítkem, dle ČSN EN 14351-1, doložení certifikátu, před montáží bude objednatel doložen vzorek rámu oken	ks	7,00
786	Úprava ostění otvorů oken včetně osekání omítky a zřízení nové vč. Zapucování (50% interier,	m2	16,80
787	dodávka a montáž dlažby včetně penetrace podkladu	m2	5,00
788	dodávka a montáž dlažby schodišťových stupňů včetně dodávky adhezního můstku	m2	0,90
789	oškrábání a očištění maleb	m2	859,00
790	penetrace pod malbu	m2	859,00
791	izolační nátěr	m2	35,00
792	malba bílá min. dvounásobná např. Primalex	m2	859,00
793	ocštění starého nátěru rozvodů VZT	m2	45,00
794	Nátěr rozvodů VZT syntetický min. dvounásobný	m2	45,00
795	zakrývání kuchyňského vybavení a nábytku	m2	300,00
796	Zakrývání podlah	m2	300,00
797	Demontáž úhelníku ochrany hrany 60 x 60 mm	m	2,50
798	Dodávka a montáž úhelníku ochrany hrany 60 x 60 mm - přivrtáním	m	2,50
799	úprava povrchu pro osazení úhelníku	m	2,50
800	Provedení žluto černého bezpečnostního šrafování	m2	0,30
801	Vývoz a uložení sutí na skládku	kpl	1,00
802	Vývoz a uložení kovového odpadu na skládku AHNM v areálu kasáren	kpl	1,00
Opravy trafostanic			
TS 7 Autopark			
803	Demontáž křidel dveří dvoukřídlových ocelových 1,8 x 2,5 m	ks	1,00
804	Očištění ocelových vrat a rámu 1,8 x 2,5 m pro provedení nátěru	ks	2,00
805	dodávka a montáž ocelových dvoukřídlových dveří 1,8 x 2,5 m včetně dodávky kování klika klika a Nátěr dvoukřídlových ocelových dveří 1,8 x 2,5 m barvou syntetickou 1x základ 2 x vrchní nátěr včetně rámu	ks	1,00
806		m2	29,70
807	Dodávka a montáž bezpečnostních, výstražných tabulek a označení	kmpl	1,00
808	Vývoz a uložení kovového odpadu na skládku v areálu AČR	kmpl	1,00
TS 5 kasárna			
809	Očištění ocelových vrat a rámu 1,8 x 2,5 m pro provedení nátěru	ks	3,00
810	Nátěr dvoukřídlových ocelových dveří 1,8 x 2,5 m barvou syntetickou 1x základ 2 x vrchní nátěr včetně rámu	ks	3,00
811	Očištění ocelového zábradlí trubkového DN 45 mm pro provedení nátěru	m	38,00
812	Nátěr ocelového zábradlí trubkového DN 45	m	38,00
813	Demontáž potěru rampy tl.3cm včetně začistění podkladu	m2	18,90
814	dodávka a montáž potěru rampy tenkovrstvého tl.3cm včetně adhezního můstku	m2	18,90
815	přesun sutí	kpl	1,00
816	Dodávka a montáž bezpečnostních, výstražných tabulek a označení	kpl	1,00
817	Vývoz a uložení sutí na skládku	kpl	1,00
818	přesun materiálu	kpl	1,00
TS 6 kasárna			
819	Demontáž křidel dveří dvoukřídlových ocelových 1,8 x 2,5 m	ks	3,00
820	dodávka a montáž ocelových dvoukřídlových dveří 1,8 x 2,5 m včetně dodávky kování klika klika a zámku FAB do stávajících ocelových zárubní L 60/60/6	ks	3,00
821	Očištění ocelového zábradlí trubkového DN 45 mm pro provedení nátěru	m	32,00
822	Nátěr ocelového zábradlí trubkového DN 45	m	32,00
823	Dodávka a montáž bezpečnostního řetězu rampy DN 4mm vel. oka DN 35mm dl. 2m	ks	3,00
824	Nátěr bezpečnostního řetězu DN 4mm vel.oka 35mm	m	6,00
825	Dodávka a montáž bezpečnostních, výstražných tabulek a označení	kmpl	1,00
826	Vývoz a uložení kovového odpadu na skládku v areálu AČR	t	0,30
TS mezi učebními bloky			
827	Demontáž křidel vrat dvoukřídlových ocelových 2,8 x 2,8 m	ks	2,00
828	dodávka a montáž ocelových dvoukřídlových vrat 2,8 x 2,8 m včetně dodávky kování klika klika a zámku FAB do stávajících ocelových zárubní L 60/60/6	ks	2,00
829	Očištění ocelového zábradlí trubkového DN 45 mm pro provedení nátěru	m	26,00
830	Nátěr ocelového zábradlí trubkového DN 45	m	26,00
831	Dodávka a montáž bezpečnostních, výstražných tabulek a označení	kmpl	1,00
832	Vývoz a uložení kovového odpadu na skládku v areálu AČR	t	0,30

833	Demontáž potěru rampy tl.3cm včetně začištění podkladu	m2	16,90
834	dodávka a montáž potěru rampy tenkovrstvého tl.3cm včetně adhezního můstku	m2	16,90
835	demontáž venkovní omítky fasády	m2	15,00
836	dodávka a montáž exteriérové cementové omítky s povrchovou úpravou	m2	15,00
837	přesun suti	kpl	1,00
838	Vývoz a uložení suti na skládku	kpl	1,00
839	Očištění a oškrábání maleb	m2	270,00
840	Penetrace pod malbu	m2	270,00
841	malba bílá min. dvounásobná např. Primalex	m2	270,00
842	Zakryvání rozvaděčů a vybavení TS	m2	60,00
	Elektroinstalační práce		
	Skład, b.č.14		
	hromosvod		
843	provedení demontáže lana FeZn 50	bm	34,00
844	provedení demontáže podpěry střešní, krytina plech, střecha šikmá	ks	12,00
845	provedení demontáže svorky OS	ks	4,00
846	provedení demontáže svorky SS	ks	4,00
847	provedení demontáže svorky KS	ks	2,00
848	provedení demontáže svorky ZS	ks	1,00
	po provedené opravě střechy provést:		
849	dodání, montáž a zapojení lana FeZn 50	bm	34,00
850	dodání, montáž podpěry střešní, krytina plech, střecha šikmá	ks	12,00
851	dodání, montáž svorky OS	ks	4,00
852	dodání, montáž svorky SS	ks	4,00
853	dodání, montáž svorky KS	ks	2,00
854	dodání, montáž svorky ZS	ks	1,00
	ROTE, b.č.95		
	olejárna		
855	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového 2x40W, umístění na stěně	ks	2,00
856	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x100W, umístění na stěně	ks	1,00
857	provedení odpojení a demontáž kabelu AYKY 2x2,5 uložení v LV	bm	31,00
858	provedení demontáže elektroinstalační lišty	bm	22,00
859	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 IP44	ks	1,00
860	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Trevos Prima236PCc, průběžná montáž	ks	5,00
861	dodání, montáž zářivkové trubice T8/G13, L36/840,1200mm, jako např.Osram Lumilux	ks	10,00
862	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	31,00
863	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5	bm	3,00
864	dodání, montáž elektroinstalační lišty LV18x18	bm	22,00
865	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 IP44, barva šedá	ks	1,00
	výdejna materiálu		
866	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového 2x40W, umístění na stropě	ks	3,00
867	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 IP44	ks	1,00
868	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 IP44	ks	1,00
869	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Trevos Prima236PCc, průběžná montáž	ks	3,00
870	dodání, montáž zářivkové trubice T8/G13, L36/840,1200mm, jako např.Osram Lumilux	ks	6,00
871	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	10,00
872	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 IP44, barva šedá	ks	1,00
873	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 IP44, barva šedá	ks	1,00
	šatna, kuchyňka		
874	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového 2x40W, umístění na stropě	ks	4,00
875	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1 IP44	ks	2,00
876	provedení odpojení a demontáž vypínače č.6 IP44	ks	2,00
877	provedení odpojení a demontáž vypínače č.7 IP44	ks	1,00
878	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 včetně KP68	ks	5,00
879	provedení demontáže elektroinstalační lišty	bm	63,00
880	provedení odpojení a demontáž kabelu AYKY 2x2,5 uložení v LV	bm	48,00
881	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Trevos Prima236PCc, průběžná montáž	ks	4,00
882	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Trevos Prima136PCc, průběžná montáž	ks	2,00
883	dodání, montáž zářivkové trubice T8/G13, L36/840,1200mm, jako např.Osram Lumilux	ks	10,00
884	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva šedá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	2,00
885	dodání, montáž a zapojení vypínače č.6 jako např. ABB Tango, barva šedá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubový	ks	2,00
886	dodání, montáž a zapojení vypínače č.7 jako např. ABB Tango, barva šedá, strojek, kryt, rámeček,	ks	1,00
887	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva šedá, s natočenou	ks	4,00
888	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, IP44 jako např. ABB Tango, barva šedá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubová	ks	1,00
889	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68	ks	11,00
890	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	6,00
891	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1902	ks	5,00
892	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační LK80x28T	ks	10,00
893	dodání, montáž víčka VLK80/T	ks	5,00
894	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	46,00
895	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	72,00
896	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5	bm	18,00
897	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	58,00
898	provedení uložení kabelu do kabelové drážky	bm	46,00
899	provedení uložení kabelu do LV	bm	58,00
900	dodání, montáž elektroinstalační lišty LV 24x22	bm	42,00

901	dodání, montáž elektroinstalační lišty LV 40x40	bm	16,00
902	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka kancelář	bm	46,00
903	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového 2x40W, umístění na stropě	ks	4,00
904	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00
905	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	5,00
906	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Modus LLX236AIEP	ks	4,00
907	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	8,00
908	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva šedá, strojek, kryt, rámeček,	ks	1,00
909	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva šedá, s natočenou	ks	4,00
910	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, IP44 jako např. ABB Tango, barva šedá, strojek, kryt, rámeček	ks	1,00
Pavilon kateder, b.č.255			
1.PP			
m.č.39			
911	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	1,00
912	provedení odpojení a demontáž zásuvky 400/32/5 na povrchu	ks	1,00
913	provedení odpojení a demontáž kabelu CYKY 5Cx4	bm	3,00
914	provedení demontáže elektroinstalační lišty LV 24x22	bm	3,00
915	provedení zpětné montáže zásuvky 230/16	ks	1,00
916	provedení zpětné montáže zásuvky 400/32/5 na povrchu	ks	1,00
917	provedení zpětné montáže elektroinstalační lišty LV 24x22	bm	3,00
918	provedení zpětné montáže a zapojení kabelu CYKY 5cx4	bm	3,00
Učební blok C, b.č.258			
1.NP, WC M			
919	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x100W, umístění na stěně	ks	5,00
920	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00
921	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	1,00
922	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např.Panlux RDL-100, IP44	ks	5,00
923	dodání, montáž žárovky led jako např.Philips CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 840	ks	5,00
924	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	1,00
925	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	1,00
4.NP, WC M			
926	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x100W, umístění na stěně	ks	5,00
927	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00
928	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	1,00
929	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např.Panlux RDL-100, IP44	ks	5,00
930	dodání, montáž žárovky led jako např.Philips CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 840	ks	5,00
931	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	1,00
932	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	1,00
5.NP, WC M			
933	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x100W, umístění na stěně	ks	5,00
934	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00
935	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	1,00
936	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např.Panlux RDL-100, IP44	ks	5,00
937	dodání, montáž žárovky led jako např.Philips CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 840	ks	5,00
938	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	1,00
939	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	1,00
Ubikace 03, b.č.265			
4.NP, sprchy			
940	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového 2x40W, umístění na stropě	ks	3,00
941	provedení odpojení a demontáž svítidla nouzového osvětlení	ks	3,00
942	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 IP44	ks	1,00
943	provedení demontáže elektroinstalační lišty	bm	6,00
944	provedení odpojení a demontáž kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	14,00
945	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Trevos Prima236PCc, průběžná montáž	ks	3,00
946	dodání, montáž zářivkové trubice T8/G13, L36/840,1200mm, jako např.Osram Lumilux	ks	6,00
947	dodání, montáž a zapojení svítidla jako např.Modus Helios 8W SE 1hod, IP65, vč.piktogramu	ks	3,00
948	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 8W/840, T5/G5	ks	3,00
949	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, IP44 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt	ks	3,00
950	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	3,00
951	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	3,00
952	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	28,00
953	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	73,00
954	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	18,00
955	dodání, montáž a zapojení vodiče CY4, z/žl	bm	21,00
956	provedení uložení kabelu do kabelové drážky a do LV	bm	73,00
957	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	28,00
RMS4.2.			
958	dodání, montáž a zapojení jističchrániče 16A, 1P, 30mA	ks	1,00
959	provedení nezbytně nutných úprav v rozváděči	kpl	1,00
960	provedení popisu jističích prvku	ks	1,00

961	provedení úpravy krycího plechu rozváděče	ks	1,00
	3.NP, sprchy		
962	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 IP44	ks	1,00
963	dodání, montáž víčka V68	ks	1,00
964	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	10,00
965	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	36,00
966	dodání, montáž elektroinstalační lišty LV 24x22	bm	18,00
967	provedení uložení kabelu do kabelové drážky a do LV	bm	36,00
968	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	10,00
	RMS3.2.		
969	dodání, montáž a zapojení jističchrániče 16A, 1P, 30mA	ks	1,00
970	provedení nezbytně nutných úprav v rozváděči	kpl	1,00
971	provedení popisu jističího prvku	ks	1,00
972	provedení úpravy krycího plechu rozváděče	ks	1,00
	2.NP, sprchy		
973	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového 2x40W, umístění na stropě	ks	3,00
974	provedení odpojení a demontáž svítidla nouzového osvětlení	ks	2,00
975	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 IP44	ks	1,00
976	provedení demontáže elektroinstalační lišty	bm	6,00
977	provedení odpojení a demontáž kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	14,00
978	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Trevos Prima236PCC, průběžná montáž	ks	3,00
979	dodání, montáž zářivkové trubice T8/G13, L36/840,1200mm, jako např.Osram Lumilux	ks	6,00
980	dodání, montáž a zapojení svítidla jako např.Modus Helios 8W SE 1hod. IP65, vč.piktogramu	ks	2,00
981	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 8W/840, T5/G5	ks	2,00
982	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, IP44 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt,	ks	3,00
983	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	3,00
984	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	3,00
985	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	28,00
986	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	73,00
987	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	18,00
988	dodání, montáž a zapojení vodiče CY4, z/žl	bm	21,00
989	provedení uložení kabelu do kabelové drážky a do LV	bm	73,00
990	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	28,00
	RMS2.2.		
991	dodání, montáž a zapojení jističchrániče 16A, 1P, 30mA	ks	1,00
992	provedení nezbytně nutných úprav v rozváděči	kpl	1,00
993	provedení popisu jističího prvku	ks	1,00
994	provedení úpravy krycího plechu rozváděče	ks	1,00
	1.NP, sprchy M		
995	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového 2x40W, umístění na stropě	ks	3,00
996	provedení odpojení a demontáž svítidla nouzového osvětlení	ks	3,00
997	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 IP44	ks	1,00
998	provedení demontáže elektroinstalační lišty	bm	6,00
999	provedení odpojení a demontáž kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	14,00
1000	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Trevos Prima236PCC, průběžná montáž	ks	3,00
1001	dodání, montáž zářivkové trubice T8/G13, L36/840,1200mm, jako např.Osram Lumilux	ks	6,00
1002	dodání, montáž a zapojení svítidla jako např.Modus Helios 8W SE 1hod. IP65, vč.piktogramu	ks	3,00
1003	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 8W/840, T5/G5	ks	3,00
1004	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, IP44 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubová	ks	3,00
1005	provedení montážního otvoru v cihelném zdivu pro umístění elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	3,00
1006	dodání, montáž elektroinstalační krabice KU 68-1901	ks	3,00
1007	provedení kabelové drážky 50x50 ve zdivu pro uložení kabelu	bm	32,00
1008	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5	bm	73,00
1009	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	18,00
1010	dodání, montáž a zapojení vodiče CY4, z/žl	bm	21,00
1011	provedení uložení kabelu do kabelové drážky a do LV	bm	73,00
1012	provedení zednického zapravení kabelové drážky (vnitřní jádrová omítka, vnitřní štuková omítka vápenná) po uložení kabelů	bm	32,00
	RMS1.2.		
1013	dodání, montáž a zapojení jističchrániče 16A, 1P, 30mA	ks	1,00
1014	provedení nezbytně nutných úprav v rozváděči	kpl	1,00
1015	provedení popisu jističího prvku	ks	1,00
1016	provedení úpravy krycího plechu rozváděče	ks	1,00

1017	sprcha Z				
1018	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového 2x40W, umístění na stropě	ks	1,00		
1019	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	2,00		
1020	provedení odpojení a demontáž ovladače s doutnavkou	ks	1,00		
1021	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Trevos Prima236PCc, průběžná montáž	ks	1,00		
1022	dodání, montáž zářivkové trubice T8/G13, L36/840.1200mm, jako např. Osram Lumilux	ks	2,00		
1023	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	1,00		
1024	dodání, montáž a zapojení ovladače s doutnavkou, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček	ks	1,00		
1025	provedení vypracování a dodání revizní zprávy elektroinstalace objednateli, nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu	ks	2,00		
	Trafostanice TS 1				
1026	dodání, montáž výstražné tabulky smaltované, 297x297, trojkombinace: vysoké napětí-životu nebezpečno, nehas vodou ani pěnovými přístroji, vstup zakázán	ks	3,00		
1027	dodání, montáž info tabulky na plášť budovy, 300x300x3, komatex bílý, písmo černé, velikost 200x10, popis: TS 1	ks	1,00		
1028	dodání, montáž info tabulky na plechová vrata, 300x500x3, komatex bílý, písmo černé, velikost 100x5, popis: T1, 630 kVA, 22/0,4	ks	1,00		
1029	dodání, montáž info tabulky na plechová vrata, 300x500x3, komatex bílý, písmo černé, velikost 100x5, popis: T2, 630 kVA, 22/0,4	ks	1,00		
1030	dodání, montáž info tabulky na plechová vrata, 500x500x3, komatex bílý, písmo černé, velikost 100x5, popis: rozvodna, VN/NN, 22/0,4kV	ks	1,00		
	Trafostanice TS 5				
1031	dodání, montáž výstražné tabulky smaltované, 297x297, trojkombinace: vysoké napětí-životu nebezpečno, nehas vodou ani pěnovými přístroji, vstup zakázán	ks	4,00		
1032	dodání, montáž info tabulky na plášť budovy, 300x300x3, komatex bílý, písmo černé, velikost 200x10, popis: TS 5	ks	1,00		
1033	dodání, montáž info tabulky na plechová vrata, 300x500x3, komatex bílý, písmo černé, velikost 100x5, popis: T1, 400 kVA, 22/0,4	ks	1,00		
1034	dodání, montáž info tabulky na plechová vrata, 300x500x3, komatex bílý, písmo černé, velikost 100x5, popis: T2, 400 kVA, 22/0,4	ks	1,00		
1035	dodání, montáž info tabulky na plechová vrata, 500x500x3, komatex bílý, písmo černé, velikost 100x5, popis: rozvodna, VN/NN, 22/0,4kV	ks	2,00		
	Trafostanice TS 6				
1036	dodání, montáž výstražné tabulky smaltované, 297x297, trojkombinace: vysoké napětí-životu nebezpečno, nehas vodou ani pěnovými přístroji, vstup zakázán	ks	3,00		
1037	dodání, montáž info tabulky na plášť budovy, 300x300x3, komatex bílý, písmo černé, velikost 200x10, popis: TS 6	ks	1,00		
1038	dodání, montáž info tabulky na plechová vrata, 300x500x3, komatex bílý, písmo černé, velikost 100x5, popis: T1, 630 kVA, 22/0,4	ks	1,00		
1039	dodání, montáž info tabulky na plechová vrata, 300x500x3, komatex bílý, písmo černé, velikost 100x5, popis: T2, 400 kVA, 22/0,4	ks	1,00		
1040	dodání, montáž info tabulky na plechová vrata, 500x500x3, komatex bílý, písmo černé, velikost 100x5, popis: rozvodna, VN/NN, 22/0,4kV	ks	1,00		
	Trafostanice TS 7				
1041	dodání, montáž výstražné tabulky smaltované, 297x297, trojkombinace: vysoké napětí-životu nebezpečno, nehas vodou ani pěnovými přístroji, vstup zakázán	ks	3,00		
1042	dodání, montáž info tabulky na plášť budovy, 300x300x3, komatex bílý, písmo černé, velikost 200x10, popis: TS 7	ks	1,00		
1043	dodání, montáž info tabulky na plechová vrata, 300x500x3, komatex bílý, písmo černé, velikost 100x5, popis: T1, 400 kVA, 22/0,4	ks	1,00		
1044	dodání, montáž info tabulky na plechová vrata, 300x500x3, komatex bílý, písmo černé, velikost 100x5, popis: T2, 400 kVA, 22/0,4	ks	1,00		
1045	dodání, montáž info tabulky na plechová vrata, 500x500x3, komatex bílý, písmo černé, velikost 100x5, popis: rozvodna, VN/NN, 22/0,4kV	ks	1,00		
	Všeobecné podmínky:				
1046	dodání objednateli ujištění o shodě na veškerý použitý elektroinstalační materiál	ks	2,00		
1047	dodání, montáž podružného elektroinstalačního materiálu	kpl	1,00		
1048	dodání, montáž podružného spojovacího materiálu	kpl	1,00		
1049	provedení zednických prací po demontovaných elektro přístrojích	kpl	1,00		
1050	zapravení omítek po zdemontovaných elektrických přístrojích-vnitřní jádrová a vápenná omítka	kpl	1,00		
1051	provedení vyklizení staveniště, provedení úklidu pracoviště	kpl	1,00		
1052	veškeré demontážní práce provádět i s likvidací demontovaného materiálu na skládky a ekologické skládky mimo území AČR	kpl	1,00		
	Odvoz a likvidace demontovaného materiálu až po konzultaci se zástupcem objednatele (PS 0624)				
	U speciřky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.				
	Po provedení prací na každém z pracoviřt je nutné provádět permanentní každodenní úklid. V případě nedodržení úklidu hrozí sankce dle SoD.	!!!			
	Cena celkem bez DPH				5 052 625,32 Kč
	DPH 21 % činí				1 061 051,32 Kč
	Cena zakázky včetně DPH činí				6 113 676,64 Kč