

Příloha č. 2_Specifikace nákladů_VPIC Olomouc,Rožňavská-Zikova,stezka,

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2018.07

Položková 2018.07

Název stavby: **VPIC Olomouc,Rožňavská-Zikova,stezka,**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: MULTINET, s.r.o.

KPO:

HOST:

VUJ: OLNS1HR

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	20 557,78 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	46 813,37 Kč
MONTÁŽ	71 216,99 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	13 377,93 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	2 036,60 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	4 383,03 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	12 499,10 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	1 650,00 Kč

Celkové náklady: 172 534,80 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST	143 907,39 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	28 627,41 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	5 677,78 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	1.00 ks	14 880,00 Kč
	zóna I, do 0,1 km			
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	46.00 m	834,90 Kč
951549 S		Přesun lávky přechodové z ocelové desky	4.00 ks	145,16 Kč
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	49.00 m	25 904,34 Kč
952359 S		Rýha v chodníku betonové desky 35/50-70	16.00 m	10 368,16 Kč
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	20.00 m	6 774,00 Kč
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	85.00 m	923,95 Kč
954972 S		Znovuosazení obrubníků chodníkových	6.00 m	1 378,98 Kč
951349 S		Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	4.00 ks	483,88 Kč
MONTÁŽ				
955010 S		Demontáž úložné trubky	122.00 m	1 250,50 Kč
955031 S		Demontáž úložných kabelů do 300 XN	25.00 m	787,00 Kč

955032 S	Demontáž úložných kabelů nad 300 XN	36.00 m	1 613,16 Kč
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	61.00 m	218,38 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	34.00 ks	5 346,50 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	366.00 ks	13 282,14 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	366.00 ks	8 857,20 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	34.00 ks	2 879,12 Kč
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	34.00 ks	5 346,50 Kč
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	400.00 ks	9 680,00 Kč
955255 S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	2.00 ks	70,36 Kč
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	6200.00 JV	6 200,00 Kč
koordinace se stavbou			
955282 S	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	1.00 ks	1 693,46 Kč
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	2.00 ks	93,82 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	122.00 m	1 431,06 Kč
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	25.00 m	907,25 Kč
954993 S	Montáž úložných kabelů nad 300 XN	36.00 m	1 830,96 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 720,00 Kč
kolaudace			
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	2.00 ks	2 158,06 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 666,09 Kč
955067 S	Zrušení spojky smrštiteľné nad 50 čtyř	1.00 ks	1 185,43 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 987,01 Kč
955278 S	Provedení geodetického měření pro tratě síťové	4960.00 JV	4 960,00 Kč
Vytyčení trasy podle geo bodů			
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	5 430,92 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	2 036,60 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	1.00 ks	100,00 Kč
náhrady za SoSB - odhadovaná			
Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 443,92 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z K	1.00 ks	1 839,11 Kč
POPLATKY			
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	1650.00 JV	1 650,00 Kč
zábory			
Limitka materiálu			
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	4.00 ks	146,56 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	85.00 m	362,10 Kč
303777 S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	200.00 m	440,00 Kč
302788 S	Koncovka trubky 40 mm Plasson	2.00 ks	259,06 Kč
302532 S	Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	1.00 ks	268,22 Kč
312417 S	Modul konektor. 4000-25P	32.00 ks	1 487,68 Kč
407578 S	Souprava čistící 4413L	1.00 ks	615,45 Kč
320313 S	Souprava odbočovací BOKT-5L-160/42-200/50	2.00 ks	1 298,14 Kč

303589 S	Spojka plastová 140/120mm	4.00 ks	444,88 Kč
303607 S	Spojka plastová 160/137mm	1.00 ks	68,04 Kč
320301 S	Spojka smršťovací XAGA 550 122/30-500	1.00 ks	1 234,03 Kč
303003 S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	2.00 ks	416,06 Kč
302449 S	Trubka vrapovaná 140/120 s lankem	39.00 m	4 643,73 Kč
302467 S	Trubka vrapovaná 160/137 s lankem	7.00 m	815,15 Kč