

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2018-109

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
 IČ: 60162694
 DIČ: CZ60162694
 Bankovní spojení: [REDAKCE]
 Číslo účtu: [REDAKCE]
 Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno
 odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury
 hospodaření s nemovitým majetkem
 oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000
 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve
 znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, [REDAKCE]
 - ve věcech technických:
 za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM):

[REDAKCE]
 za Provozní středisko 0620 Sedlec (PS 0620):
 [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno,
 Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. STAVIMAL s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45432

Sídlo: Viničné Šumice 63, 664 06 ...

IČ: 26921677

DIČ: CZ26921677

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zastoupená: Ing. Pavlem Málkem, jednatelem společnosti

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Málek, jednatel, [REDAKCE]

- ve věcech technických: [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: bbi4hjh

Adresa pro doručování: Viničné Šumice 63, 664 06 Viničné Šumice

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „**Opravy venkovních omítek a další stavební práce na b.č.13,52,63 Kasárna Sedlec**“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je odstranění závad na budovách č. 13, 52, 63 Kasárna Sedlec v posádce Sedlec, Vícenice u Náměstě nad Oslavou s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**Opravy venkovních omítek a další stavební práce na b.č. 13,52,63 Kasárna Sedlec**“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
Podrobná specifikace je určena v příloze č. 1 smlouvy.
- 2.2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
 Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).
- 2.6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

2 330 997,96 Kč bez DPH

(slovy: **dvamilionytřístatřicettisícdevětsetdevadesátšest korun českých a devadesátšest haléřů**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 489 509,57 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 2 820 507,53 Kč.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.5. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději **do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy**. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyříditi si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
- 4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): **dnem předání a převzetí staveniště**
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději **do 10.12.2018**.
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo

objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

- 4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 16:00, soboty, neděle a státní svátky dle předchozí domluvy.
- 4.5. Místem plnění je vojenský objekt Kasárna Sedlec CE 06-17-02 budovy /013 Hydroforová stanice, /052 Baterkárna, /063 Provozní budova 2. letky v posádce Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- a) k předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4.1 Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením.

- Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
 - 5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
 - 5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
 - 5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodukuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.
 - 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel *odběr elektrické energie a vody*. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
 - 5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
 - 5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
 - 5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
 - 5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
 - 5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
 - 5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá

- za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu
 - provede po dokončení stavebních prací konečný úklid
- 5.20. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem **prokazatelně** vyzvat písemně e-mailem [redacted] a záznamem do stavebního-montážního deníku) TDO (kontaktní osoba) k provedení kontroly. Jestliže se (TDO) nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.
- 5.21. Smluvní strany se dohodly, že záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami je přípustná za předpokladu, že a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a d) objednatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této

smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 3 *pracovní dny* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převzetí díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla dle čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu :
- Provozní středisko 0620 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, 675 71 Náměšť nad Oslavou
- Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694
Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce : Provozní středisko 0620 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, 675 71 Náměšť nad Oslavou.
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;

- c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli;
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
 - 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
 - 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
 - 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
 - 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
 - 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
 - 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
 - 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 0,5 mil. Kč. Smlouvu (potvrzení o smlouvě) týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopií) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu *36 měsíců* od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla čl. 4.3. smlouvy sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové ceny díla vč. DPH.
- 11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b) uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.5. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddávatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddávatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.7. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.8. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
- 11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.9 nebo 12.1.

smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

- 11.10. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.20. smlouvy a objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.12. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.13. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.14. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu) a seznam typů a registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13

Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- splněním všech závazků řádně a včas;
 - dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nespĺňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů
 - jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
 - nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - změna subdávatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy část kvalifikace, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - smluvní strana, která důvodně odstoupila od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně original tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne, není-li doručována datovou schránkou..
- 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
- 14.6. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst.1 písm.b) nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl.6 odst.1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovával osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.7. Kontrolní orgán Vojenského útvaru 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště n/O (dále jen „kontrolní orgán“) provádí kontrolní činnost k zajištění bezpečnosti utajovaných informací před kompromitujícím vyzařováním informačních systémů a elektronických prostředků se všemi subjekty v areálu letiště.
- 14.8. Zhotovitel zabezpečí, že v prostorech jím či jeho poddodavateli užívaných v souvislosti s realizací této zakázky nebudou instalovat nebo provozovat technické prostředky využitelné k provádění tzv. pasivního odposlechu (prostředky schopné záznamu, přenosu, analýzy elektromagnetického spektra apod.) v objektech, které v areálu základny využívají ke své činnosti.

- 14.9. Zhotovitel musí umožnit vstup kontrolním orgánům do prostoru, který využívají ke své činnosti, za účelem provedení kontroly, zda se v těchto prostorech nenachází technické prostředky schopné záznamu, přenosu, analýzy elektromagnetického spektra apod.
- 14.10. Kontrolní orgán se musí prokázat kontrolovanému subjektu „Písemným pověřením ke kontrole“ a „Kontrolním listem“, ve kterých jsou uvedeny osoby provádějící kontrolní činnost, datum provádění kontrolní činnosti, obsah kontrolní činnosti a podpis velitele nebo jeho zástupce. Velitel VÚ 2427 je povinen zabezpečit aby osoby splňovali podmínky vstupu do prostorů kontrolovaného subjektu (např. zdravotní průkaz, osvědčení fyzické osoby pro styk s UI požadovaného stupně apod.). Kontrolní orgán si vyžádá u kontrolovaného subjektu doprovod osoby, která bude přítomná po celou dobu kontroly využívaných prostor.
- 14.11. Zhotovitel zabezpečí zpracování seznamu osob, které mají povolen vstup kontrolovaného prostoru (jedná se o areál letiště VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště n/O), průběžně provádí jeho aktualizaci a předává Bezpečnostnímu manažerovi (BM) VÚ 2427 (kontaktní údaj pro komunikaci [REDAKCE]). Zhotovitel stanoví podmínky pro vstup do jimi využívaných prostor z hlediska bezpečnosti práce.
- 14.12. Zhotovitel v areálu letiště zabezpečí v součinnosti s bezpečnostním manažerem VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště n/O režim manipulace s klíči a místo ukládání klíčů od jednotlivých místností, a zabezpečí zapracování těchto zásad do smluv (stávajících a budoucích) se svými poddavateli nebo třetími osobami.
- 14.13. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.14. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.
- 14.15. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 14.17. Tato smlouva o 13 stránkách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Nedílnou součástí smlouvy je příloha:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) – počet listů: 19

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger
vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika – Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

Ing. Pavel
Málek

Ing. Pavel Málek
jednatel

Digitálně podepsal
Ing. Pavel Málek
Datum: 2018.09.12
10:00:24 +02'00'

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018LMC01502
Stavba: CE 06-17-02 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou - opravy budov
etapa 2

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 23.5.2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka: U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.

Náklady z rozpočtů 2 330 997,96
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 2 330 997,96

| | | | | |
|--------------|--------|----|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 2 330 997,96 | 489 509,57 |
| DPH snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 2 820 507,53

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018LMC01502
Stavba: CE 06-17-02 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou - opravy budov
etapa 2

Místo: Datum: 23.5.2018
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----------------------------------|---|--------------------|------------------|
| 1) | Náklady z rozpočtů | 2 330 997,96 | 2 820 507,53 |
| 013 | CE 06-17-02/013 - Hydroforová stanice | 544 684,32 | 659 068,03 |
| 053 | CE 06-17-02/052 - Baterkárna | 549 360,31 | 664 725,98 |
| 063 | CE 06-17-02/063 - Provozni budova 2.letky | 1 236 953,33 | 1 496 713,53 |
| 2) | Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | 2 330 997,96 | 2 820 507,53 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: CE 06-17-02 Sedlec, Vícenice u Náměstě nad Oslavou - opravy budov etapa 2

Objekt: 013 - CE 06-17-02/013 - Hydroforová stanice

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 23.5.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 544 684,32

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 544 684,32

DPH základní 21,00% ze 544 684,32 114 383,71

snižovaná 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 659 068,03

| | |
|-----------------|---------|
| Projektant | |
| | |
| Datum a podpis: | Razítko |

| | |
|-----------------|---------|
| Zpracovatel | |
| | |
| Datum a podpis: | Razítko |

| | |
|-----------------|---------|
| Objednavatel | |
| | |
| Datum a podpis: | Razítko |

| | |
|-----------------|---------|
| Zhotovitel | |
| | |
| Datum a podpis: | Razítko |

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: CE 06-17-02 Sedlec, Vícenice u Háměště nad Oslavou - opravy budov etapa 2

Objekt: 013 - CE 06-17-02/013 - Hydroforová stanice

Místo:

Datum:

23.5.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 5 - Komunikace
- 6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

ON - Ostatní náklady

PSV - Práce a dodávky PSV

- 740 - Elektromontáže - zkoušky a revize
- 741 - Elektroinstalace - silnoproud
- 742 - Elektromontáže - rozvodný systém
- 743 - Elektromontáže - hrubá montáž
- 744 - Elektromontáže - montáž vodičů měděných
- 746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče
- 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů
- 764 - Konstrukce klempířské
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 783 - Dokončovací práce - nátěry

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

544 684,32

ZADÁNÍ - VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: CE 06-17-02 Sedlec, Vicenice u Náměště nad Ostavou - opravy budov etapa 2

Objekt: 013 - CE 06-17-02/013 - Hydroforová stanice

Místo: Datum: 23.5.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

544 684,32

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

| | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|----|--------|--|--|
| 1 | K | 113 10-7101.RAB | Odstranění betonového krytu tl. 8 cm do 200 m2 včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km | m2 | 14,400 | | |
| 2 | K | 113107136 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm | m2 | 14,400 | | |
| 3 | K | 113108442 | Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění | m2 | 14,400 | | |
| 4 | K | 181101102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 16,000 | | |

2 - Zakládání

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------------------------|-----|-------|--|--|
| 5 | M | 289044000 | Dočasné zajištění sítí při opravách | kpl | 1,000 | | |
|---|---|-----------|-------------------------------------|-----|-------|--|--|

3 - Svislé a kompletní konstrukce

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------------|----|-------|--|--|
| 6 | K | 317234410 | Vyzdívka cihelná | m3 | 0,200 | | |
|---|---|-----------|------------------|----|-------|--|--|

5 - Komunikace

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--------|--|--|
| 7 | K | 564211111 | Podklad nebo podsyp ze stěrkopisku ŠP tl 50 mm | m2 | 14,400 | | |
| 8 | M | 583373100 | štěrkopisek frakce 0-4 třída B | t | 4,536 | | |
| 9 | K | 564752111 | Podklad z vibrovaného stěrku ŠV tl 150 mm | m2 | 14,400 | | |
| 10 | K | 566901174 | Okapový chodník betonový s dilatacemi SC 20/25 tl 150mm | m2 | 14,400 | | |

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

| | | | | | | | |
|----|---|-------------------|--|----|--------|--|--|
| 11 | K | 612456163 | Vnější zpevňující omítky - provedení vyztužené vrstvy z pletiva s flexí lepidlem, +spojovací můstek - sjednocení povrchu bez rovnání do vertikální a horizontální roviny | m2 | 84,200 | | |
| 12 | K | 622 42-1211.R00.1 | Omítka vnější, vnitřní - ostění | m2 | 3,600 | | |
| 13 | K | 622111001 | Ubrosování výstupků betonu vnějších neomítaných stěn po odbednění | m2 | 12,000 | | |
| 14 | K | 622325112 | Oprava vnější vápenné hladké omítky členitosti 1 stěn v rozsahu do 30% | m2 | 84,200 | | |
| 15 | K | 622131111 | Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 84,200 | | |
| 16 | K | 622143001 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů | m | 21,000 | | |
| 17 | M | 55343012 | profil omítkový soklový pro omítky venkovní 20 mm | m | 21,000 | | |
| 18 | K | 622474112 | Vnější omítka stěn - podhoz vyrovnávací | m2 | 25,200 | | |
| 19 | K | 622476311 | Sánační omítka vnějšího zdíva vyrovnávací zatřená C tl 20 mm | m2 | 12,600 | | |
| 20 | K | 622521023 | Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. do 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 84,200 | | |
| 21 | K | 622901110 | Očištění ploch omítek | m2 | 84,200 | | |
| 22 | K | 622903130 | Mytí s odmaštěním vnějších omítek tlakovou vodou | m2 | 84,200 | | |
| 23 | K | 624635563 | Nátěr fasády ve 2-3 odstínech dle upřesnění uživatele | m2 | 84,200 | | |

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|-----------------|---|---------|----------|--------------|-------------------|
| 24 | K | 629135102 | Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC 3 do 300 mm | m | 3,600 | | |
| 25 | K | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | 6,980 | | |
| 8 - Trubní vedení | | | | | | | |
| 26 | K | 899431162 | Systémová úprava ukončení dešťových svodů. Výtokového pole, dopadště a pod. | kus | 2,000 | | |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | | | | |
| 27 | K | 767996801 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg, mříží, potrubí, kotev a pod. | kg | 40,000 | | |
| 28 | K | 7679968021 | Třídění kovového odpadu a úprava na přepravitelnou velikost- rámu, potrubí, plechu a pod. | kg | 40,000 | | |
| 29 | K | 7679968022 | Odvoz demontovaných ocelových konstrukcí na neziskládku objednatele do cca 1km | kg | 40,000 | | |
| 30 | K | 941 95-5002.R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 100,000 | | |
| 31 | K | 953961211 | Kotvy chemickou patronou M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 12,000 | | |
| 32 | K | 965043321 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2 | m3 | 2,800 | | |
| 33 | K | 978021141 | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 30 % | m2 | 84,200 | | |
| 34 | K | 978023411 | Výškrábání spár zdiva cihelného mimo kominového | m2 | 84,000 | | |
| 997 - Přesun sutě | | | | | | | |
| 35 | K | 979081111 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 11,625 | | |
| 36 | K | 979081121 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 290,625 | | |
| 37 | K | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m | t | 11,625 | | |
| 38 | K | 979082121 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | t | 34,875 | | |
| 39 | K | 979087113 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 11,625 | | |
| 40 | K | 979098191 | Poplatek za skládku - netříděné | t | 10,463 | | |
| 41 | K | 979099111 | Poplatek za skládku - s příměsí | t | 1,163 | | |
| 998 - Přesun hmot | | | | | | | |
| 42 | K | 999 28-1111.R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 28,799 | | |
| ON - Ostatní náklady | | | | | | | |
| 43 | K | 002 | Průzkumná a realizační činnost po odkrytí konstrukcí s rezervou na práce neobsažené v kalkulaci ale nutné ke kompletnímu dokončení díla | komplet | 1,000 | | |
| 44 | K | 008 | PD všech potřebných dílenských výkresů, a ost.které nejsou v zadání ale jsou nutné pro realizaci, včetně zaměření skutečných rozměrů před výrobou a realizací | komplet | 1,000 | | |
| 45 | K | 010 | Úklid dokončené stavby a jejího okolí (uvedení do původního stavu zasažené plochy výstavbou) | komplet | 1,000 | | |
| 46 | K | 011 | Náklady na vyzorkování barev fasády, ost.prvků, se základní vizualizací | komplet | 1,000 | | |
| 47 | K | 016 | Projekt skutečného provedení (6xříst.+ DWG a PDF), včetně detailů a zakrytých instalací | komplet | 1,000 | | |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | | | | | | |
| 740 - Elektromontáže - zkoušky a revize | | | | | | | |
| 48 | K | 740991200 | Četková prohlídka elektrického rozvodu | kus | 1,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|--------------|--|----------------|----------|--------------|-------------------|
| 49 | K | 740991207 | Demontáž elektro | NH | 24,000 | | |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | | | | | | | |
| 50 | K | 741410072 | Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm ² uloženým pevně | m | 2,000 | | |
| 51 | K | 741420043 | Montáž vedení hromosvodné- demontáž stěnové i střešní části, dodávka a montáž nového v původních trasách a specifikacích + revize | kus | 1,000 | | |
| 52 | K | 741420063 | Demontáž starých a montáž nových fasádních svítidel . Ty budou vyměněna na původní kabeláže. Svítidla miniP44, LED s výkonem min 22W | kus | 2,000 | | |
| 742 - Elektromontáže - rozvodný systém | | | | | | | |
| 53 | M | 357181000 | rozvaděče - nový - dokončení (výměna, montáž, začistění, přepojení, oplechování a pod.) | kus | 1,000 | | |
| 743 - Elektromontáže - hrubá montáž | | | | | | | |
| 54 | K | 743111315 | Montáž trubka plastová tuhá Ø 23 mm uložená pod omítku | m | 5,000 | | |
| 55 | M | 345710220 | trubka elektroinstalační ohebná kovová Kapex 3323 | m | 8,000 | | |
| 744 - Elektromontáže - montáž vodičů měděných | | | | | | | |
| 56 | K | 744211111 | Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm ² do stěny | m | 15,000 | | |
| 57 | M | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ² | m | 15,000 | | |
| 58 | M | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm ² | m | 2,000 | | |
| 746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče | | | | | | | |
| 59 | K | 746211110 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm ² v rozvaděči nebo na přístroji | kus | 2,000 | | |
| 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů | | | | | | | |
| 60 | K | 741310063 | Montáž a dodávka - výměna vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokrě | kus | 1,000 | | |
| 764 - Konstrukce klempířské | | | | | | | |
| 61 | K | 764004861 | Demontáž svodu a žlabů | m | 31,000 | | |
| 62 | K | 764216643 | Oplechování rovných parapetů celoplošně lepeně z s povrchovou úpravou plast rř 250 mm | m | 3,600 | | |
| 63 | K | 764508134 | Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu | kus | 4,000 | | |
| 64 | K | 764508135 | Montáž výtokového kolena kruhového svodu | kus | 2,000 | | |
| 65 | M | 55350144.LND | objímka roury úchytná | kus | 8,000 | | |
| 66 | M | 55350145.LND | Kolena přechovové a vypustná poplastovaná | kus | 6,000 | | |
| 67 | K | 764518623 | Svody kruhové systémově poplastované a žlaby včetně pomocných prvků | m | 31,000 | | |
| 68 | K | 998764204 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m | % | 1,680 | | |
| 766 - Konstrukce truhlářské | | | | | | | |
| 69 | K | 7666210021 | Montáž oken jednoduchých pevných výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem včetně systémového vyplnění spár, montáže parapetů vnitřních i vnějších | m ² | 4,320 | | |
| 70 | K | 766621003 | Dodávka plastových oken z pětikomorových PVC profilů s předepsanou ocelovou pozink. výztuhou min.síla 1,5 mm v A třídě, min. stavební hloubka profilu rám-křídlo 80 mm, koef. prostupu tepla Ug max. 1,1, Uw max. 1,2,těsnění rám-křídlo | m ² | 4,320 | | |

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|-----|-------------|---|----------------|----------|--------------|-------------------|
| 71 | K | 766622834 | Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových přes 4m ² k opětovnému použití | m ² | 4,320 | | |
| 72 | K | 766694112 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m | mb | 3,600 | | |
| 73 | M | 60794106 | deska parapetní posforming vnitřní 0,45 + koncovky | mb | 4,000 | | |
| 767 - Konstrukce zámečnické | | | | | | | |
| 74 | M | 5589001 | Ocelové prvky ostatní jinde nespecifikované - opravované (konstrukce, mříže, držáky, kotvy, dvířka a pod. včetně zprovoznění a nátěrů | kpl | 1,000 | | |
| 75 | K | 767651116 | Montáž vrat do původních opravených rámu | m ² | 2,640 | | |
| 76 | M | 55344728 | Dodávka vrata ocelová dvoukřídlá 0 die PD do původního rámu | m ² | 2,640 | | |
| 77 | K | 767651826 | Demontáž vrat otvíracích plochy - se zachováním původního rámu | m ² | 2,640 | | |
| 78 | K | 767658963 | Oprava a údržba vrat - oprava stavajících rámu, dokotvení, oprava a výměna závěsů, srovnání, zfunkčnění, úprava prahů a pod. Vše pro nové osazení nových křídel | kus | 1,000 | | |
| 79 | K | 767661811 | Demontáž mříží pevných nebo otevíracích | m ² | 6,750 | | |
| 80 | K | 767662120 | Montáž mříží pevných přivařených | m ² | 6,750 | | |
| 81 | M | 58800012 | Bezpečnostní mříž jako ADLO pevná zároveň zinkovaná | m ² | 6,750 | | |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | |
| 82 | K | 783009421 | Bezpečnostní šrafování hran | m | 4,000 | | |
| 83 | K | 783306807 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů | m ² | 2,600 | | |
| 84 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m ² | 14,800 | | |
| 85 | K | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m ² | 14,600 | | |
| 86 | K | 783317101.2 | Krycí dvojnásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí šedý | m ² | 14,600 | | |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: CE 06-17-02 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou - opravy budov etapa 2

Objekt: 053 - CE 06-17-02/052 - Baterkárna

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.5.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

| | | | |
|---------------------|--------|----|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | 549 360,31 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | 549 360,31 |
| DPH základní | 21,00% | ze | 549 360,31 |
| DPH snížená | 15,00% | ze | 0,00 |
| Cena s DPH | | | 664 725,98 |
| v CZK | | | |

| | |
|-------------------|---------|
| Projektant | |
| | |
| Datum a podpis: | Razítko |

| | |
|--------------------|---------|
| Zpracovatel | |
| | |
| Datum a podpis: | Razítko |

| | |
|---------------------|---------|
| Objednavatel | |
| | |
| Datum a podpis: | Razítko |

| | |
|-------------------|---------|
| Zhotovitel | |
| | |
| Datum a podpis: | Razítko |

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: CE 06-17-02 Sedlec, Vícenice u Náměstě nad Oslavou - opravy budov etapa 2

Objekt: 053 - CE 06-17-02/052 - Baterkárna

Místo: Datum: 23.5.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

ON - Ostatní náklady

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

764 - Konstrukce klempířské

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Provozní vlivy

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

549 360,31

ZADÁNÍ - VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: CE 06-17-02 Sedlec, Vícenice u Náměstě nad Oslavou - opravy budov etapa 2

Objekt: 053 - CE 06-17-02/052 - Baterkárna

Místo: Datum: 23.5.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

8 - Trubní vedení

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|-------|--|--|
| 1 | K | 899431168 | Systémová úprava ukončení dešťových svodů. Výtokového pole, dopadště a pod., výměna spodní litiny a tlapče střešních splavenin | kus | 4,000 | | |
|---|---|-----------|--|-----|-------|--|--|

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

| | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|-----|--------|--|--|
| 2 | K | 941 94-1032.R02 | Montáž - posun, demontáž nájem - lešení leh. systémového - přemístitelné věže (pro úpravy pokapů | kpl | 1,000 | | |
| 3 | K | 976082131 | Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného a po opravě a natření znovu osadit (vlahkové a pod) | kus | 26,000 | | |

997 - Přesun sutě

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--|--|
| 4 | K | 979081111 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 0,867 | | |
| 5 | K | 979081121 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 21,675 | | |
| 6 | K | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m | t | 0,867 | | |
| 7 | K | 979082121 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | t | 2,601 | | |
| 8 | K | 979087113 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vočorovnou dopravu | t | 0,867 | | |
| 9 | K | 979098191 | Poplatek za skládku - netříděné | t | 0,694 | | |
| 10 | K | 979099111 | Poplatek za skládku - b příměsí | t | 0,173 | | |
| 11 | K | 997221131 | Vočorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m | t | 0,867 | | |

998 - Přesun hmot

| | | | | | | | |
|----|---|-----------------|---|---|--------|--|--|
| 12 | K | 999 28-1111.R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 33,763 | | |
|----|---|-----------------|---|---|--------|--|--|

ON - Ostatní náklady

| | | | | | | | |
|----|---|-----|--|---------|-------|--|--|
| 13 | K | 002 | Průzkumná a realizační činnost po odkrytí konstrukci s rezervou na práce neobsažené v kalkulaci ale nutné ke kompletnímu dokončení díla | komplet | 1,000 | | |
| 14 | K | 008 | PD všech potřebných dílenských výkresů, a ost. které nejsou v zadání ale jsou nutné pro realizaci, včetně zaměření skutečných rozměrů před výrobou a realizací | komplet | 1,000 | | |
| 15 | K | 010 | Úklid dokončené stavby a jejího okolí (uvedení do původního stavu zasažené plochy výstavbou) | komplet | 1,000 | | |
| 16 | K | 016 | Projekt skutečného provedení (6xtišt., + DWG a PDF), včetně detailů a zakrytých instalací | komplet | 1,000 | | |

PSV - Práce a dodávky PSV

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------------|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 712 - Povlakové krytiny | | | | | | | |
| 17 | K | 712310931E | Údržba povlakové (živičné) krytiny na ploché střeše stěrkou - závlčkovou hmotou dle TZ | m2 | 526,400 | | |
| 18 | K | 712341559 | Provedení povlakové (živičné) krytiny střech do 10° pásy NALP přitavením v plné ploše | m2 | 526,400 | | |
| 19 | M | 62852264 | pásy s modifikovaným asfaltem vložka skeinová tkanina minerální posyp | m2 | 604,900 | | |
| 20 | K | 712363005 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením prvního pásu na oplechování, spojení u mezistřešního žlabu a pod. v plné ploše (54m2 je u okapu, a 2016m2 u vnitřních žlabů) | m2 | 37,000 | | |
| 21 | K | 712363008 | Provedení krytiny střech do 10° pojištění spoje nalepením pruhu úžlabu v segmentech navařením | m | 37,000 | | |
| 22 | K | 712363201 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž ukončujícího profilu přímého - ukončení vytažení na atiky montáž | m | 56,200 | | |
| 23 | M | 28323013 | lišta ukončovací do extrémních vlhkostí Tizn s podkladním tmelem - dodávka | m | 56,200 | | |
| 24 | K | 712600833 | Prořezání výduti a bouli stávající krytiny, s odřezáním uvolněných, převisů, vytažení pod ponechávané oplechování do 15% plochy | m2 | 526,400 | | |
| 25 | K | 712600841 | Oprava povlakové krytiny střech přes 30° - odškrábáním mechu, nánosů, kamínků, s urovnáním povrchu a očištěním | m2 | 526,400 | | |
| 26 | K | 712600855 | Odstanění povlakové krytiny z okapových úžlabí, včetně včištění, úpravy spádů do původních míst a přípravy podkladu pro nové konstrukce | m | 37,000 | | |
| 27 | K | 712600856 | Oprava a reprofilace okapových úžlabí, koutů včetně úpravy spádů do původních míst, vyztužení kutovou a hranovou systémovou lištou, | m | 37,000 | | |
| 28 | K | 998712202 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m | % | 1,500 | | |
| 743 - Elektromontáže - hrubá montáž | | | | | | | |
| 29 | K | 743-3 | Hromosvod - demontáž střešní a stěnové části hromosvodu ke kontrolním svorkám, výměna kotvení svodových drátů ochr.úhelníků a osazení do původních pozic | kpl | 1,000 | | |
| 764 - Konstrukce klempířské | | | | | | | |
| 30 | K | 764002811 | Demontáž okapového plechu do sutí v krytině povlakové | m | 37,000 | | |
| 31 | K | 764004801 | Demontáž podokapných žlabů | m | 37,000 | | |
| 32 | K | 764004861 | Demontáž svodu | m | 20,000 | | |
| 33 | K | 764204105 | Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš do 400 mm - syst.podvlečení závětrné lišty pod stáv.oplechování poplastované | m | 22,400 | | |
| 34 | M | 19420825 | závětrná lišta plech poplast hladký poplast tl 0,60mm | mb | 22,400 | | |
| 35 | K | 764204111 | Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš přes 800mm | m2 | 37,000 | | |
| 36 | M | 13880103 | plech tabule 0,5 mm šířka 1250 mm povrch 25 µm Poplast mat | m2 | 37,000 | | |
| 37 | M | 55349387 | objímka kruhového svodu ppoplastk 150 | kus | 20,000 | | |
| 38 | M | 55349343 | svod kruhový, vysokofrekvenčně svařovaný, poplast | m | 20,000 | | |
| 39 | K | 764248406 | D+M Oplechování okapu rovné mechanicky kotvené z poplast. plechu předzvětrátého plechu rš 500 mm | m | 37,000 | | |
| 40 | K | 764508134 | Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu | kus | 8,000 | | |
| 41 | K | 764541405 | D+M Žlab podokapní půlkruhový z Pz poplast plechu rš 330 mm | m | 37,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 42 | K | 764541447 | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žláby z poplast plechu 330/120 mm, včet.napojení na stáv.svod | kus | 4,000 | | |
| 43 | K | 998764201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | % | 1,520 | | |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: CE 06-17-02 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou - opravy budov etapa 2

Objekt: 063 - CE 06-17-02/063 - Provozní budova 2.letky

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.5.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 236 953,33

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 236 953,33

DPH základní 21,00% ze 1 236 953,33 259 760,20

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 496 713,53

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: CE 06-17-02 Sedlec, Vícenice u Náměstě nad Oslavou - opravy budov etapa 2

Objekt: 063 - CE 06-17-02/063 - Provozní budova 2.letky

Místo:

Datum: 23.5.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 5 - Komunikace
- 6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

ON - Ostatní náklady

PSV - Práce a dodávky PSV

- 740 - Elektromontáže - zkoušky a revize
- 741 - Elektroinstalace - silnoproud
- 742 - Elektromontáže - rozvodný systém
- 743 - Elektromontáže - hrubá montáž
- 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů
- 764 - Konstrukce klempířské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 777 - Podlahy lité
- 783 - Dokončovací práce - nátěry

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 236 953,33

ZADÁNÍ - VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: CE 06-17-02 Sedlec, Vicenice u Náměstě nad Oslavou · opravy budov etapa 2

Objekt: 063 - CE 06-17-02/063 - Provozní budova 2.letky

Místo: Datum: 23.5.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

| | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|----------------|--------|--|--|
| 1 | K | 113 10-7101.RAB | Odstranění betonového krytu tl. 8 cm do 200 m ² včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km | m ² | 18,360 | | |
| 2 | K | 113107136 | Odstranění podkladu pl do 50 m ² z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm | m ² | 18,360 | | |

5 - Komunikace

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----------------|---------|--|--|
| 3 | K | 566901173 | Vyspravení podkladu p směsí stmelenu cementem SC 20/25 tl 200mm s KARI | m ² | 6,200 | | |
| 4 | K | 581136111 | Kryt cementobetonový letišť tl 200 mm | m ² | 18,360 | | |
| 5 | K | 594511164 | Přeložení , vyčištění stáv.ACO DRAIN s urovnáním , zářivkou , dle sys.postupu výrobce | m ² | 43,000 | | |
| 6 | K | 599142111 | Úprava zářivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm | m | 108,000 | | |

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

| | | | | | | | |
|----|---|-------------------|---|----------------|---------|--|--|
| 7 | K | 612456163 | Vnější zpevňující omítky - provedení výztužné vrstvy z pletiva s flexi lepidlem, +spojovací můstek - sjednocení povrchu bez rovnání do vertikální a horizontální roviny | m ² | 402,000 | | |
| 8 | K | 612456164 | Vnější zpevňující omítky - provedení výztužné vrstvy z pletiva s flexi lepidlem, +spojovací můstek - pod střechou a na atikách | m ² | 54,000 | | |
| 9 | K | 622 42-1211.R00.1 | Omítka vnější - ostění | m ² | 21,200 | | |
| 10 | K | 622111001 | Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných stěn a pod. | m ² | 225,000 | | |
| 11 | K | 622111112 | Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo | m ² | 54,000 | | |
| 12 | K | 622131111 | železobetonových - soklu | m ² | 454,080 | | |
| 13 | K | 622143001 | Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanašený ručně | m ² | 454,080 | | |
| 14 | M | 55343012 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů | m | 108,000 | | |
| 15 | K | 622476312 | profil omítkový soklový pro omítky venkovní 20 mm | m | 110,000 | | |
| 16 | K | 622521023 | Sanační omítka vnějšího zdiva, soklu | m ² | 54,000 | | |
| 17 | K | 622521023 | vyrovnávací zatřená C tl 20 mm | m ² | 454,080 | | |
| 18 | K | 622901110 | Tenkovrstvá probarvená silikátová zrnitá omítka tl. do2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m ² | 454,080 | | |
| 19 | K | 622903130 | Očištění ploch stěn | m ² | 454,080 | | |
| 20 | K | 624635563 | Mytí s odmaštěním vnějších stěn tlakovou vodou | m ² | 454,080 | | |
| 21 | K | 629135102 | Nátěr omítek penetrací v barvě fasády | m ² | 454,080 | | |
| 22 | K | 629991011 | Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm | m | 167,400 | | |
| 23 | K | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou | m ² | 69,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|-----|-----------------|---|----------|----------|--------------|-------------------|
| 8 - Trubní vedení | | | | | | | |
| 22 | K | 899431168 | Systémová úprava ukončení dešťových svodů. Výtokového pole, dopadiště a pod., výměna spodní litiny a lapače střešních splavenin | kus | 4,000 | | |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | | | | |
| 23 | K | 767996801 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg, mříží, potrubí, kotev a pod. | kg | 120,000 | | |
| 24 | K | 7679968021 | Třídění kovového odpadu a úprava na přepravitelnou velikost- rámu, potrubí, plechu a pod. | kg | 120,000 | | |
| 25 | K | 7679968022 | Odvoz demontovaných ocelových konstrukcí na neziskládku objednatele do cca 1km | kg | 120,000 | | |
| 26 | K | 767996805 | Demontáž přístřešku do sutí | kpl | 1,000 | | |
| 27 | K | 941 94-1032.R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m | m2 | 460,000 | | |
| 28 | K | 941 94-1291.R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení | m2 | 460,000 | | |
| 29 | K | 941 94-1832.R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m | m2 | 460,000 | | |
| 30 | K | 976082131 | Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného a po opravě a natření znovu osadit (vlajkové a pod) | kus | 16,000 | | |
| 31 | K | 978015391 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%, vč. vyškrobání a vyčištění spár zdiva | m2 | 540,000 | | |
| 997 - Přesun sutě | | | | | | | |
| 32 | K | 979081111 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 36,870 | | |
| 33 | K | 979081121 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 921,750 | | |
| 34 | K | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m | t | 36,870 | | |
| 35 | K | 979082121 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | t | 110,610 | | |
| 36 | K | 979087113 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 36,870 | | |
| 37 | K | 979098191 | Poplatek za skládku - netříděné | t | 29,496 | | |
| 38 | K | 979099111 | Poplatek za skládku - b příměsí | t | 7,374 | | |
| 39 | K | 997221131 | Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m | t | 36,870 | | |
| 998 - Přesun hmot | | | | | | | |
| 40 | K | 999 28-1111.R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 67,300 | | |
| ON - Ostatní náklady | | | | | | | |
| 41 | K | 002 | Průzkumná a realizační činnost po odkrytí konstrukcí s rezervou na práce neobsažené v kalkulaci ale nutné ke kompletnímu dokončení díla | kom plet | 1,000 | | |
| 42 | K | 008 | PD všech potřebných dílenských výkresů, a ost.které nejsou v zadání ale jsou nutné pro realizaci, včetně zaměření skutečných rozměrů před výrobou a realizací | kom plet | 1,000 | | |
| 43 | K | 010 | Úklid dokončené stavby a jejího okolí (uvedení do původního stavu zasažené plochy výstavbou) | kom plet | 1,000 | | |
| 44 | K | 011 | Náklady na vyzorkování barev fasády, ost.prvků, se základní vizualizací | kom plet | 1,000 | | |
| 45 | K | 016 | Projekt skutečného provedení (6x tišt.+ DWG a PDF), včetně detailů a zakrytých instalací | kom plet | 1,000 | | |

PSV - Práce a dodávky PSV

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 740 - Elektromontáže - zkoušky a revize | | | | | | | |
| 46 | K | 740991200 | Celková prohlídka elektrického rozvodu | kus | 1,000 | | |
| 47 | K | 740991207 | Demontáž elektro | NH | 50,000 | | |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | | | | | | | |
| 48 | K | 741420063 | Demontáž starých a montáž nových fasádních svítidel . Ty budou vyměněna na původní kabeláže. Svítidla miniP44, LED s výkonem min 22W | kus | 3,000 | | |
| 742 - Elektromontáže - rozvodný systém | | | | | | | |
| 49 | M | 357181000 | rozvaděče - úprava stávajících - dokotvení / sundání, zpětná montáž, oplechování a pod. | kus | 4,000 | | |
| 743 - Elektromontáže - hrubá montáž | | | | | | | |
| 50 | K | 743-3 | Hromosvod - demontáž stěnové části hromosvodu ke kontrolním svorkám, výměna kotvení svodových drátů ochr.úhelníků a osazení do původních pozic | kpl | 1,000 | | |
| 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů | | | | | | | |
| 51 | K | 741310063 | Montáž a dodávka - výměna vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré | kus | 3,000 | | |
| 764 - Konstrukce klempířské | | | | | | | |
| 52 | K | 764002811 | Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové | m | 80,000 | | |
| 53 | K | 764004801 | Demontáž podokapných žlabů | m | 80,000 | | |
| 54 | K | 764004861 | Demontáž svodu | m | 20,000 | | |
| 55 | K | 764216643 | Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm | m | 57,600 | | |
| 56 | M | 55349387 | objímka kruhového svodu poplastk 150 | kus | 20,000 | | |
| 57 | M | 55349343 | svod kruhový, vysokofrekvenčně svařovaný, poplast | m | 20,000 | | |
| 58 | K | 764248406 | D+M Oplechování okapu rovné mechanicky kotvené z poplast, plechu rš 500 mm | m | 80,000 | | |
| 59 | K | 764341463 | Lemování spodní hrany zdi s utěsněním, z poplast plechu rš 250 mm | m | 93,000 | | |
| 60 | K | 764508134 | Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu | kus | 8,000 | | |
| 61 | K | 764541405 | D+M Žlab podokapní půlkruhový z Pz poplast plechu rš 330 mm | m | 80,000 | | |
| 62 | K | 764541447 | Kotlík oválný (trychtyřový) pro podokapní žlaby z poplast plechu 330/120 mm, včet.napojení na stáv.svod | kus | 4,000 | | |
| 63 | K | 998764201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | % | 1,520 | | |
| 767 - Konstrukce zámečnické | | | | | | | |
| 64 | M | 5589001 | Opravy a montáže pro ocelové prvky ostatní jinde nespecifikované - opravované, dokotvení, zalíti, (konstrukce, držáky, zábradlí, kotvy, dvířka a pod. včetně zprovoznění a nátěru | kpl | 1,000 | | |
| 65 | K | 767161111 | Dodávka a montáž žebříků s ochranným košem na střechu systémových s atestem, žárově zinkovaných dl580CM | kpl | 1,000 | | |
| 66 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 90,000 | | |
| 67 | M | 55890002 | Dodávka - ventilačních mřížek, kotev a podobně | kpl | 1,000 | | |
| 777 - Podlahy lité | | | | | | | |
| 68 | K | 777111131 | Frézování podkladu před provedením opravne podlahy (terasy, schodiště) | m2 | 8,640 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|-----|-------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 69 | K | 7771211151 | Vyrovnaní podkladu ploch komunikací, schodů rychletuhnoucí a tvrdnoucí tixotropní, vysokopevnostní, opravnou hmotou v třídě R4 tl.do 50mm | m2 | 8,640 | | |
| 70 | K | 7771311103 | Penetrační nátěr na vlhký nebo nenasákavý podklad Bezrozpouštědlová vodou ředitelná základová penetrace - spojovací můstek | m2 | 8,640 | | |
| 71 | K | 7776111552 | Zátěžová vrstva - dvousložkový vodou ředitelný nátěrový systém na bázi nízkomolekulární modifikované epoxidové pryskyřice určený pro ochranu a povrchové úpravy betonu a betonových konstrukcí, určený pro vnější plochy, odolný proti ropným a chemickým látkám | m2 | 8,640 | | |
| 72 | K | 998777201 | Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m | % | 0,570 | | |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | |
| 73 | K | 783009421 | Bezpečnostní šrafování hran | m | 36,000 | | |
| 74 | K | 783306807 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů | m2 | 32,600 | | |
| 75 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 32,600 | | |
| 76 | K | 783314201 | Základní antikorozi jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 32,600 | | |
| 77 | K | 783317101.2 | Krycí dvojnásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí šedý | m2 | 32,600 | | |