

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

#REF!

Objekt:

**KIADSKÁ - UDRŽOVACÍ PRÁCE NA CHODNÍCÍCH V KLADSKÉ ULICI**

KSO:

Místo:

Hradec Králové

Zadavatel:

#REF!

Uchazeč:

#REF!

Projektant:

#REF!

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

#REF!

IČ:

#REF!

DIČ:

#REF!

IČ:

#REF!

DIČ:

#REF!

IČ:

#REF!

DIČ:

#REF!

---

**Cena bez DPH**

**785 804,80**

DPH základní  
snížená

Základ daně

785 804,80

Sazba daně

21,00%

Výše daně

165 019,01

0,00

15,00%

0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**950 823,81**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

**KIADSKÁ - UDRŽOVACÍ PRÁCE NA CHODNÍCÍCH V KLADSKÉ ULICI**

Místo:

Hradec Králové

Datum:

#REF!

Zadavatel:

#REF!

Projektant:

#REF!

Uchazeč:

#REF!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**785 804,80**

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

**KIADSKÁ - UDRŽOVACÍ PRÁCE NA CHODNÍCÍCH V KLADSKÉ ULICI**

Místo:

Hradec Králové

Datum:

#REF!

Zadavatel:

#REF!

Projektant:

#REF!

Uchazeč:

#REF!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**785 804,80**

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	528,520			CS ÚRS 2017 01
	VV		"úseky 1 až 4" 87,84+124,13+126,04+184,04+1,46+5,01		528,520			
2	K	113106161	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva	m2	7,150			CS ÚRS 2018 01
	VV		"na sjezdech v úsecích 1 až 4" 1,3*0,5*(7+2+2+0)		7,150			
3	K	113106171	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	1,375			CS ÚRS 2018 01
	VV		"betonové dlaždice 0,25x0,25m na sjezdech v úsecích 1 až 4" 0,25*0,5*(7+2+2+0)		1,375			
4	K	113107161	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	528,520			CS ÚRS 2017 01
	VV		"pod plochými bet.dlaždicemi" 523,51+5,01		528,520			
5	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	481,300			CS ÚRS 2017 01
	VV		"úseky 1 až 4" 212,7+88,6+112,6+64,7+2,7		481,300			
6	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	71,792			CS ÚRS 2018 01
	VV		"průměrná tloušťka 0,1m v úsecích 1 až 4" 0,1*(184,94+184,43+110,18+234,59+3,78)		71,792			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	13,352			CS ÚRS 2017 01
	VV		"pod chodníkem a pro terénní úpravy"(125-4,2)*0,04+(47,4+37,8)*0,1		13,352			
8	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m <sup>3</sup>	144,782			CS ÚRS 2018 01
	VV		"ornice na letiště"71,792+72,99		144,782			
9	K	162701104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m	m <sup>3</sup>	12,060			CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkop do Předměřic"13,35-1,29		12,060			
10	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin	m <sup>3</sup>	1,292			CS ÚRS 2018 01
	VV		12,92*0,1		1,292			
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	12,060			CS ÚRS 2017 01
	VV		"výkop"13,35-1,29		12,060			
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	18,090			CS ÚRS 2018 01
	VV		"vykopaná zemina"(13,35-1,29)*1,5		18,090			
13	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy do 100 mm	m <sup>2</sup>	72,989			CS ÚRS 2018 01
	VV		"průměrná tloušťka 0,1m v úsecích 1 až 4"0,1*(184,03+174,76+124,91+242,41+3,78)		72,989			
14	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m <sup>2</sup> výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	729,890			CS ÚRS 2017 01
	VV		"v úsecích 1 až 4"184,03+174,76+124,91+242,41+3,78		729,890			
15	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	21,897			CS ÚRS 2017 01
	VV		0,03*729,89		21,897			
16	K	181951101	Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m <sup>2</sup>	694,570			CS ÚRS 2017 01
	VV		729,9-0,1*(351,9+1,4)		694,570			
17	K	181951102	Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m <sup>2</sup>	576,760			CS ÚRS 2017 01
	VV		"s rozšířením pod obrubami"532,83+87,4*0,1+351,9*0,1		576,760			
18	K	183402121	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m <sup>2</sup> v rovině nebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	729,890			CS ÚRS 2018 01
	VV		"v úsecích 1 až 4"184,03+174,76+124,91+242,41+3,78		729,890			
19	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	729,890			CS ÚRS 2018 01
	VV		"v úsecích 1 až 4"184,03+174,76+124,91+242,41+3,78		729,890			
20	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	729,890			CS ÚRS 2018 01
	VV		"v úsecích 1 až 4"184,03+174,76+124,91+242,41+3,78		729,890			
21	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	729,890			CS ÚRS 2018 01
	VV		"v úsecích 1 až 4"184,03+174,76+124,91+242,41+3,78		729,890			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	184818231	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm	kus	8,000			CS ÚRS 2018 01
23	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	14,598			CS ÚRS 2018 01
	vv		729,9*0,02		14,598			
D 5			Komunikace pozemní					
24	K	564851111	Podklad ze šterkordrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	515,875			CS ÚRS 2018 01
	vv		"s odpočtem u obrub"532,83-0,05*(87,4+351,9)+5,01		515,875			
25	M	502	betonová dlaždice s výstupky 0,2x0,1x0,08m barva červená	m2	5,330			
	vv		"varovné pásy"2,34+1,46+1,53		5,330			
26	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové maltv	m2	7,150			CS ÚRS 2018 01
27	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A. pro plochy do 50 m2	m2	537,700			CS ÚRS 2018 01
	vv		"chodník s odpočtem umělé vodící linie"(98,35-1,6)+122,27+131,94+181,73+5,01		537,700			
28	M	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	532,370			CS ÚRS 2018 01
	vv		"s odpočtem varovných pásů"(98,35-1,6-0,81)+(122,27-0,87)+(131,94-0,65-1,47)+181,73+3,48		532,370			
29	K	596841120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové maltv tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2	m2	2,975			CS ÚRS 2017 01
	vv		"umělá vodící linie+lemy varovných pásů na sjezdech"0,4*4+1,375		2,975			
30	M	503	betonová dlaždice 0,25x0,25m s hladkým povrchem	kus	11,000			
31	M	501	betonová dlaždice s drážkami 0,5x0,4x0,06m barva bílá	kus	8,000			
	vv		4,0/0,5		8,000			
D 8			Trubní vedení					
32	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	2,000			CS ÚRS 2018 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
33	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15. do lože z betonu prostého téže značkv	m	88,700			CS ÚRS 2017 01
	vv		"v úsecích 2 a 4"33+54,4+1,3		88,700			
34	M	592175090	obrubník betonový univerzální přírodní 50x8x25 cm	kus	177,400			CS ÚRS 2017 01
	vv		88,7/0,5		177,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	353,300			CS ÚRS 2018 01
	VV		"v úsecích 1 až 4"64,6+80,9+80,1+126,3+1,4		353,300			
36	M	59217011	obrubník betonový zahradní 50x5x20 cm	m	706,600			CS ÚRS 2018 01
	VV		353,3/0,5		706,600			
37	K	979071011	Očištění vybouraných dlažebních kostek při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těžším	m2	7,150			CS ÚRS 2018 01
<b>D 997 Přesun sutě</b>								
38	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	93,595			CS ÚRS 2017 01
	VV		"sut' z kameniva"(523,51+5,01)*0,17+12,92*0,29		93,595			
39	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	748,760			CS ÚRS 2017 01
	VV		"dalších 8 km"8*93,595		748,760			
40	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	156,725			CS ÚRS 2017 01
	VV		"sut' betonová"156,725		156,725			
41	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 723,975			CS ÚRS 2017 01
	VV		"na skládku do 11km"11*156,725		1 723,975			
42	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	156,725			CS ÚRS 2017 01
	VV		"betonová sut'"(532,51+5,01)*0,255+(478,6+2,7)*0,04+1,375*0,295		156,725			
43	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	93,595			CS ÚRS 2018 01
	VV		"sut' z kameniva"93,595		93,595			
<b>D 998 Přesun hmot</b>								
44	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	209,322			CS ÚRS 2017 01
<b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>								
<b>D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>								
45	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	sada	1,000			CS ÚRS 2017 01
	VV		"vytyčení vedení CETIN"1		1,000			
46	K	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	bod	2,000			CS ÚRS 2017 01
	VV		"vytyčení lomových bodů v úseku 2"2		2,000			
47	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	sada	1,000			CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN3			Zařízení staveniště					
48	K	032203000	Zařízení staveniště vybavení staveniště pronájem ploch staveniště	m2	220,000			CS ÚRS 2017 01
		VV	"záběr pro zařízení staveniště po dobu stavby" 220			220,000		
49	K	034403000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	sada	1,000			CS ÚRS 2017 01
D VRN4			Inženýrská činnost					
50	K	049103000	Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	sada	7,000			CS ÚRS 2017 01
		VV	"provoz na sjezdech z přílehlých pozemků"4+1+1+1			7,000		