

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 13.6.2018

(dále i jako Dodatek č. 1)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

zaps. v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Tomášem Pospíšilem, pověřeným řízením státního podniku

na základě Pověření ze dne 10.12.2015 jednajícím Ing. Janem Sovákem, ředitelem
Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

zaps. v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

jednajícím: Ing. Ludvík Šumbera, na základě plné moci

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 13.6.2018 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2018/070 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo Technické zhodnocení lesních cest**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č. 1

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací/méněprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1 **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

„Na základě vzniku víceprací/méněprací se cena za dílo snižuje o 18.240,27 Kč

Celková cena díla (bez DPH):

Cena dle smlouvy o dílo: 3.221.830,28 Kč

Dodatek č. 1: - 18.240,27 Kč

Cena celkem: 3.203.590,01 Kč"

III.


Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.


Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 24.8.2018

Brno: 17.8.2018



objednatel
Lesy České republiky, s.p.
Ing. Jan Sovák
ředitel
Krajského ředitelství Jihlava



zhotovitel
EUROVIA CS, a.s.
Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih

Technické zhodnocení lesních cest

LC Stodolní	podklad ze ŠD	30 676,29
	spojovací postřik	-37 384,61
	asfaltové betony ACP16 a ACO 11	15 144,59
	zpevnění krajnic	21 289,82
LC Vývozní	podklad ze ŠD	17 169,51
	spojovací postřik	-20 943,64
	asfaltové betony ACP16 a ACO 11	-54 454,91
	zpevnění krajnic	10 262,68
Součet		-18 240,27

procento víceprací

cena ze smlouvy o dílo	3 221 830,28
dodatečné stavební práce	-18 240,27
% víceprací	-0,57

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Stodolní
 Objekt: LC Stodolní - podklad ŠD

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
 Místo: Revír 07 Horky

Zpracoval:
 Datum: 14.8.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				22 285,45	8 390,84	30 676,29		71,980
		5	Komunikace pozemní				22 285,45	8 390,84	30 676,29		71,980
10	221	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 m3/m2	m2	730,910	41,97	22 285,45	8 390,84	30 676,29	0,098	71,980
			Celkem				22 285,45	8 390,84	30 676,29		71,980

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Stodolní
Objekt: LC Stodolní - spojovací postřik

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Místo: Revír 07 Horky

Zpracoval:
Datum: 14.8.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				-33 712,91	-3 671,70	-37 384,61		0,000
		5	Komunikace pozemní				-33 712,91	-3 671,70	-37 384,61		0,000
12	221	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 -3115,552-87,480-134,880	m2	-3 337,912	11,20	-33 712,91	-3 671,70	-37 384,61	0,000	0,000
			Celkem				-33 712,91	-3 671,70	-37 384,61		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Stodolní
 Objekt: LC Stodolní - ACP ACO

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
 Místo: Revír 07 Horky

Zpracoval:
 Datum: 14.8.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							13 840,32	1 304,27	15 144,59		0,000
5 Komunikace pozemní							13 840,32	1 304,27	15 144,59		0,000
9	221	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	47,416	234,82	10 153,19	981,04	11 134,23	0,000	0,000
13	221	577154121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	15,570	257,57	3 687,13	323,23	4 010,36	0,000	0,000
Celkem							13 840,32	1 304,27	15 144,59		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Stodolní
 Objekt: LC Stodolní - krajnice

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
 Místo: Revír 07 Horky

Zpracoval:
 Datum: 14.8.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				16 316,29	4 973,53	21 289,82		52,864
		5	Komunikace pozemní				16 316,29	4 973,53	21 289,82		52,864
11	221	569841111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 120 mm	m2	236,160	90,15	16 316,29	4 973,53	21 289,82	0,224	52,864
			Celkem				16 316,29	4 973,53	21 289,82		52,864

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Vývozní
 Objekt: LC Vývozní - podklad ŠD

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
 Místo: Revír 07 Horky

Zpracoval:
 Datum: 14.8.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				12 473,15	4 696,36	17 169,51		40,287
		5	Komunikace pozemní				12 473,15	4 696,36	17 169,51		40,287
10	221	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 m3/m2	m2	409,090	41,97	12 473,15	4 696,36	17 169,51	0,098	40,287
			Celkem				12 473,15	4 696,36	17 169,51		40,287

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Vývozní
 Objekt: LC Vývozní - spojovací postřik

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
 Místo: Revír 07 Horky

Zpracoval:
 Datum: 14.8.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				-18 886,68	-2 056,96	-20 943,64		0,000
		5	Komunikace pozemní				-18 886,68	-2 056,96	-20 943,64		0,000
12	221	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	-1 869,968	11,20	-18 886,68	-2 056,96	-20 943,64	0,000	0,000
			Celkem				-18 886,68	-2 056,96	-20 943,64		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Vývozní
 Objekt: LC Vývozní - ACP ACO

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
 Místo: Revír 07 Horky

Zpracoval:
 Datum: 14.8.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				-49 889,20	-4 565,71	-54 454,91		0,000
		5	Komunikace pozemní				-49 889,20	-4 565,71	-54 454,91		0,000
9	221	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	-100,176	234,82	-21 450,69	-2 072,64	-23 523,33	0,000	0,000
13	221	577154121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-120,090	257,57	-28 438,51	-2 493,07	-30 931,58	0,000	0,000
			Celkem				-49 889,20	-4 565,71	-54 454,91		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Vývozní
 Objekt: LC Vývozní - krajnice

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
 Místo: Revír 07 Horky

Zpracoval:
 Datum: 14.8.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				7 865,21	2 397,47	10 262,68		25,483
		5	Komunikace pozemní				7 865,21	2 397,47	10 262,68		25,483
11	221	569841111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 120 mm	m2	113,840	90,15	7 865,21	2 397,47	10 262,68	0,224	25,483
			Celkem				7 865,21	2 397,47	10 262,68		25,483