

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - NABÍDKA ZHOTOVITELE

Kód: 2018LMC022127-023

Stavba: Kasárna Klokoty CE 02-21-27 OBJ.023 - Sklad PHM podzemní

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 10.5.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: GREEN SPACE s.r.o.,

IČ: 065 35 160

DIČ: cz065 35 160

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	
snížená	15,00%	ze	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018LMC022127-023

Stavba: Kasárna Klokoty CE 02-21-27 OBJ.023 - Sklad PHM podzemní

Místo: Datum: 10.5.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

2018LMC 022127- 023	Kasárna Klokoty CE 02-21-27 Sklad PHM podzemní	OBJ.023 -
---------------------------	---	-----------

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

KRYCÍ LIST ZADÁNÍ (VV)

Stavba: Kasárna Klokoty CE 02-21-27 OBJ.023 - Sklad PHM podzemní

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 10.5.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snižená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kasárna Klokoty CE 02-21-27 OBJ.023 - Sklad PHM podzemní

Místo:

Datum:

10.5.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 5 - Komunikace
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
- 998 - Přesun hmot

ON - Ostatní náklady

PSV - Práce a dodávky PSV

- 721 - Zdravotechnika - kanalizace
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 777 - Podlahy lité
- 783 - Dokončovací práce - nátěry

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ZADÁNÍ - výkaz výměr

Stavba: Kasárna Klokoty CE 02-21-27 OBJ.023 - Sklad PHM podzemní

Místo: Datum: 10.5.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1	K	1131071442	Odstranění a rozebrání a zpětná montáž uličních mříží s výškovou úpravou a přípravou k napojení na opravované plochy - horní odtokový žlab (repase)	m	15,700		
---	---	------------	--	---	--------	--	--

4 - Vodorovné konstrukce

2	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného, při úpravě mříží v ploše (2 kpl)	m3	0,200		
---	---	-----------	--	----	-------	--	--

5 - Komunikace

3	K	564752111	Podklad z vibrovaného stěrku ŠV tl 150 mm	m2	0,200		
---	---	-----------	---	----	-------	--	--

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4	K	634663113	Výplň dilatačních spar šířky do 20 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou, včetně odtokového žlabu	m	115,900		
---	---	-----------	---	---	---------	--	--

8 - Trubní vedení

5	K	8772652712	DMT, úprava napojení, očištění, fixace a Zpětná montáž lapače střešních splavenin stávajícího spojenou s úpravou plochy ostrůvků	kus	2,000		
6	K	8772652713	DMT, úprava napojení, očištění, fixace a Zpětná montáž litinového zakončení svodu spojenou s úpravou plochy ostrůvků	kus	2,000		
7	K	899131111	Výměna šachtového rámu s osazením a dodáním litinového rámu s patkou	kus	2,000		
8	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

10	K	919732111	Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tl do 30 mm	m2	384,034		
11	K	919735126	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 300 mm vytvoření styčných spar pro dilatace u odtokového žlabu a v ploše	m	115,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m ²	kus	5,000		
13	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm v místě pravé části ukončení ostrůvku, styk s terénem (úprava terénu, vyčištění)	m ²	22,000		
14	K	9660061312	Odstranění značek dopravních nebo orientačních (výrazné cedule, info systém, rdžáky na HP a pod.)+ zpětná montáž	kus	14,000		
15	K	966007111	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z čáry š do 125 mm	m	149,600		
16	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10,292		
17	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	185,256		
18	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	10,292		
19	K	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	20,584		
20	K	979088212	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	10,292		
21	K	979099111	Poplatek za skládku - b příměsí	t	10,292		
22	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	10,870		
998 - Přesun hmot							
23	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	10,870		
ON - Ostatní náklady							
24	K	010	Úklid dokončené stavby a jejího okolí (uvedení do původního stavu zasažené plochy výstavbou)	komp. let	1,000		
PSV - Práce a dodávky PSV							
721 - Zdravotechnika - kanalizace							
25	M	721500	Úprava , vyrovnání a napojení dešťové kanalizace - vpustí mřížové (urovnání spodního EKODRAINU)	kpl	1,000		
767 - Konstrukce zámečnické							
26	M	5589001	Ocelové prvky ostatní - oprava kotvení krytiny, oprava upevnění atik a pod.	kg	84,000		
777 - Podlahy lité							
27	K	777111121	Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy v místech koutů, přechodů a pod	m	89,600		
28	K	777111123	Strojní broušení a otiskání a ofrézování podkladu dotčených ploch (před rovedením pokládky nového souvrství)	m ²	364,530		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	777111123.LM	Oprava povrchu - nové souvrství, v minimální skladbě: Epoxidová penetrace např. epoxi mt 100 Remers_x000D_ Polymerová malta - plastbeton tl.10 mm v nosnosti 80 mpa s Uzávěr porů epoxid-štetmitel směs_x000D_ Chemicky odolná stěrka (celková tl do 30MM)	m2	364,530		
30	K	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	4 402,889		

783 - Dokončovací práce - nátěry

31	K	783000101	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	140,000		
32	M	58124840	<i>páska mališská z PVC a UV odolná (7 dnů) do 540mm</i>	m	175,000		
33	K	783000111	Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	24,000		
34	M	70921210	<i>plachta - folie</i>	m2	30,000		
35	K	783009421	Dopravní značení, Bezpečnostní šrafování ploch, stěnových, sloupových nebo podlahových hran - vnější- žlutý plast - š do 125MM určený pro velkou odolnost v otěru	m	149,600		
36	K	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	516,672		
37	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	516,672		
38	K	783314201	Základní antikorozi jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	516,672		
39	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	516,672		
40	K	783406807	Odstranění nátěrů, nánosů z klempířských konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	189,680		
41	K	783406809	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí okartáčováním	m2	189,680		
42	K	783414201	Základní antikorozi jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	189,800		
43	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	189,680		
44	K	783501511	Omytí krytiny před provedením nátěru - vrchní plochy	m2	859,241		
45	K	783506809	Odstranění nátěru z krytiny sklonu do 10° odstraňovačem nátěrů	m2	859,241		
46	K	783513001	Základní jednonásobný syntetický standardní nátěr krytiny z plechu sklonu do 10° - vrchní plocha	m2	859,241		
47	K	783517001	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr krytiny z plechu sklonu do 10°	m2	859,241		