

KRYCÍ LIST

Stavba: ÚT - Vytápění

JKSO:
Místo: Řetězová 1369/2a


CC-CZ:
Datum: 26.07.2018

Objednatel:
Generální finanční ředitelství ČR


IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 291 634,00

Cena bez DPH 291 634,00

DPH základní	21,00%	ze	291 634,00	61 243,14
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	352 877,14
-------------------	--------------	-------------------

Projektant
Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE

Stavba: ÚT - Vytápění

Místo: Řetězová 1369/2a

Datum: 26.07.2018

Objednatel: Generální finanční ředitelství ČR

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu	291 634,00
HSV - Práce a dodávky HSV	3 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 200,00
997 - Přesun sutě	700,00
PSV - Práce a dodávky PSV	288 434,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	151 141,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	136 755,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	538,00
Celkové náklady za stavbu	291 634,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚT - Vytápění

Místo: Řetězová 1369/2a

Datum: 26.07.2018

Objednatel: Generální finanční ředitelství ČR

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

291 634,00

HSV - Práce a dodávky HSV

151 141,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 200,00

1	K	97104215R	Stavební přípomoci pro ÚT - vybourání otvorů pro rozvody - vč. odvozu sutí na skládku a následného zapravení	kpl	1,000		2 500,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--	----------

997 - Přesun sutě

0,00

2	K	99701350R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku včetně likvidace	t	0,560		700,00
sut				dempot+demtel+demroz		0,560	

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny

151 141,00

3	K	73211081R	Demontáž stávajícího rozdělovače topné vody pro čtyři topné okruhy včetně všech armatur a izolace	kus	1,000		1 800,00
4	K	73211082R	Demontáž stávajícího sběrače topné vody pro čtyři topné okruhy včetně všech armatur a izolace	kus	1,000		1 800,00
5	K	732421R01	Čerpadlová skupina pro ekvitermně regulovaný směšovaný topný okruh s otopnými tělesy....1,5-2m3/h, 30kPa - včetně přípojovacích armatur, el. pohonů a tepelné izolace	soubor	2,000		61 432,00
6	K	732421R03	Čerpadlová skupina pro ekvitermně regulovaný směšovaný topný okruh s otopnými tělesy....1,0-1,5m3/h, 25kPa - včetně přípojovacích armatur, el. pohonů a tepelné izolace	soubor	1,000		30 716,00
7	K	732421R04	Čerpadlová skupina pro regulovaný topný okruh VZT a dveřní clony....1,0-1,5m3/h, 25kPa - včetně přípojovacích armatur a tepelné izolace	soubor	1,000		13 769,00
8	K	732421R05	Horizontální rozdělovač pro 4 moduly DN 32 - včetně přípojovacích armatur	soubor	1,000		37 356,00
9	K	732421R06	Redukční sada DN/DN 32	soubor	1,000		1 500,00
10	K	732421R07	Sada nástěnných držáků pro horizontální rozdělovač	soubor	1,000		2 500,00
11	K	732890801	Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,200		268,00
demroz				0,2		0,200	

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

136 755,00

12	K	73312081R	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 vč. izolace	m	47,000		3 055,00
demOc				9+38		47,000	
13	K	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	6,000		1 494,00
Cu15				6		6,000	
14	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	41,000		13 202,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Cu22	41	41,000			
15	K	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5	m	25,000		12 825,00
		Cu28	25	25,000			
16	K	733223206	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5	m	63,000		43 596,00
		Cu35	63	63,000			
17	K	733223208	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 54x2	m	22,000		32 120,00
		Cu54	22	22,000			
18	K	73329080R	Demontáž potrubí měděného do D 35x1,5 mm vč. izolace	m	100,000		4 500,00
		demCu	87+13	100,000			
19	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	135,000		2 025,00
		Cu15+Cu28+Cu22+Cu35		135,000			
20	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	22,000		404,00
		Cu54		22,000			
21	K	733811241	Ochrana potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	47,000		3 605,00
		Cu15+Cu22		47,000			
22	K	733811242	Ochrana potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	88,000		8 694,00
		Cu28+Cu35		88,000			
23	K	733811243	Ochrana potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 20 mm DN do 63 mm	m	22,000		2 508,00
		Cu54		22,000			
24	K	733890801	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,335		348,00
		dempot	demCu*0,001+demOc*0,005	0,335			
25	K	733999R01	Napojení potrubí na stávající rozvody - nad podhledem	kus	4,000		3 400,00
26	K	733999R02	Napojení potrubí na stávající rozvody - stoupací potrubí	kus	6,000		3 000,00
27	K	733999R03	Napojení potrubí na stávající HV	kus	2,000		1 000,00
28	K	733999R04	Napojení potrubí na stávající regulační uzel	kus	2,000		700,00
29	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,269		279,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa							538,00
30	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm	kus	2,000		208,00
31	K	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 1500 mm	kus	1,000		308,00
32	K	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,025		22,00
		demtel	1*0,025	0,025			