



**Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích**
University of South Bohemia
in České Budějovice

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo Dodatku č. 4 objednatele: Číslo Dodatku č. 4 zhotovitele: w221607

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 0115000286

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: w221607

Smluvní strany:

1. Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zastoupený: kvestorkou JU, Ing. Hanou Kropáčkovou
sídlo: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

Osoby zmocněné jednat:
ve věcech smluvních: Ing. Hana Kropáčková, kvestorka JU
ve věcech technických: [redacted]

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., pobočka SME České Budějovice – Hroznova
číslo účtu: [redacted]
IČO: [redacted]
DIČ: CZ60076658


(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří
zastoupený: Ing. Alešem Kézrem, ředitelem divize J - Čechy
ve věcech technických: [redacted], tel. [redacted]
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
právní forma: akciová společnost
tel.: [redacted]

Kontakt na technickou podporu: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
Společnost OHL ŽS, a.s., je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 695

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají



Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

Název díla: „Rekonstrukce – koleje K 5 – II. etapa“

I.

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. I. a III. smlouvy o dílo ze dne 24. 4. 2015, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 (dále jen „smlouva o dílo“), dohodly na změně předmětu díla a ceny díla, a to v objemu uvedeném v odsouhlasených změnových listech ZL č. 28 - 33, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4.
2. Předmětem výše uvedených změnových listů ZL č. 28 - 33 jsou práce vyvolané zjištěním nepředvídatelných skutečností ovlivňujících provedení díla, které zhotovitel nezavinil, ani je nemohl předvídat, a dodatečnými požadavky uživatele. Doplnění stavebních prací ve zmíněném rozsahu dle ZL č. 28 - 33 je zcela nezbytné pro dokončení stavby.
3. Odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací a položkový rozpočet jsou součástí změnových listů ZL č. 28 – 33 jako příloha tohoto dodatku.

II.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následujících změnách smlouvy o dílo:

1. Ustanovení článku I odstavce 1.1 smlouvy o dílo zní nově takto:

„1.1 Dílem se pro účely této smlouvy rozumí provedení stavby „Rekonstrukce – koleje K 5 – II. etapa“ jako celku v souladu se Zadávací dokumentací na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce – koleje K 5 – II. etapa“, vyhlášenou pod ID 311 a interním identifikačním číslem 311014 (dále jen „Zadávací dokumentace“), a v souladu s nabídkou zhotovitele v tomto zadávacím řízení, Dodatkem č. 1, Dodatkem č. 2, Dodatkem č. 3 a Dodatkem č.4 se Změnovými listy č. 28 - 33.“

2. Ustanovení článku III odstavce 3.2 smlouvy o dílo zní nově takto:

„3.2. Cena díla je stanovena ve výši:

Název stavby	Cena bez DPH
SoD + Dodatek č.1, Dodatek č.2 a Dodatek č.3 „Rekonstrukce – koleje K 5 – II. etapa“	45 923 795,56 Kč
ZL č. 28	70 520,80 Kč
ZL č. 29	27 231,54 Kč
ZL č. 30	25 815,94 Kč
ZL č. 31	60 269,12 Kč
ZL č. 32	3 335,00 Kč
ZL č. 33	33 456,25 Kč



Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

Nová cena díla bez DPH	46 144 424,21 Kč
DPH	9 690 329,08 Kč
Cena celkem vč. DPH	55 834 753,29 Kč

Slovy: čtyřicetšestmilionůstočtyřicetčtyřitisícečtyřistadvacetčtyřikorunyčeské dvacetjedehaléf bez DPH.

Cena díla činí 46 144 424,21 Kč bez DPH. V případě poskytnutí stavebních a montážních prací dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kdy plátce použije režim přenesení daňové povinnosti, popsany v § 92a tohoto zákona, je povinen přiznat daň objednatel.

Cena díla obsahuje všechny změny předmětu díla dle SOD, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a dle ZL č. 28 - 33, které byly odsouhlaseny objednatelem."

III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
2. Tento Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Veškeré úkony související s uveřejněním zajistí Objednatel. Tento Dodatek č. 4 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 0115000286, č. zhotovitele w221607.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
4. Účinnost a platnost veškerých ustanovení smlouvy o dílo, jež nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: ZL č. 28 – 33

Za objednatele:

V Českých Budějovicích dne: 13.9.2018

Za zhotovitele:

V Brně dne: 12.9.2018

Ing. Hana Kropáčková
kvestorka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ing. Aleš Kézr
ředitel divize J -Čechy
v plné moci za OHL ŽS, a.s.



Stavba: Rekonstrukce koleje K5 - II. etapa č. smlouvy objednatele: 0115000286

Objekt : č. smlouvy zhotovitele: W221607

Investor (objednatel) stavby:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

TDI: Miloš Rozhoň
Řečice 1, 388 01 Blatná, autorizovaný technik v oboru pozemní stavby

Projektant: Ing. arch. Martin Timr
Nerudova 36, 370 04 České Budějovice

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s
Burešova 938 / 17, 602 00 Brno Veveří

Předmět změny: Doplnění signalizace do sprch pro handicapované studenty

Doplnění signalizace do sprch a WC pro handicapované studenty. V PD nebylo zpracováno v souladu s vyhláškou č. 398/009 B

Odkaz na výkresy:

Odkaz na soupis prací:

Odkaz na jinou část smlouvy:

Návrh ocenění:

Vícepráce:	70 520,08 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč
Celkem bez DPH	70 520,08 Kč
DPH 21%	14 809,22 Kč
Celkem včetně DPH	85 329,30 Kč

Podpis navrhovatele: **Datum:**

Vyjádření:

TDI:	datum:	13.9.18	podpis:
Projektant:	datum:	13.9.2018	podpis:
Investor :	datum:	13.9.2018	podpis:

Přílohy: samostatný rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W221607** **Rekonstrukce - koleje K5 - II.etapa**
Objekt: **ZL** **Změnové listy**
Rozpočet: **ZL28** **Doplnění signalizace do WC invalidé v 1.NP**

Objednatel: **Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích** **IČO: 60076658**
 Branišovská 1645/31 **DIČ: CZ 60076658**
 37005 České Budějovice

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.** **IČO: 46342796**
 Burešova 17 **DIČ: CZ46342796**
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	65 020,88
Vedlejší náklady	5 500,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	70 520,88

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	70 520,88 CZK
Základní DPH	21 %	14 809,38 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **85 330,26 CZK**

v

Číslo účtu

dne

13.9.2018

Za zhotovitele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21xa	Elektroinstalace - WC pro invalidy - WC 1 - montáž	MON			13 059,98	19
M21xb	Elektroinstalace - WC pro invalidy - WC 1 - materiál	MON			10 251,90	15
M21xc	Elektroinstalace - WC pro invalidy - WC 2 - montáž	MON			13 683,38	19
M21xd	Elektroinstalace - WC pro invalidy - WC 2 - materiál	MON			10 508,30	15
M21xe	Elektroinstalace - WC pro invalidy - Recepce - montáž	MON			7 299,02	10
M21xf	Elektroinstalace - WC pro invalidy - Recepce - materiál	MON			10 218,30	14
VN	Vedlejší náklady	VN			5 500,00	8
Cena celkem					70 520,88	100

Položkový rozpočet

S:	W221607	Rekonstrukce - koleje K5 - II.etapa
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL28	Doplnění signalizace do WC invalidé v 1.NP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21xa		Elektroinstalace - WC pro invalidy - WC 1 - montáž				13 059,98
1	01	lišťová krabice jednoduchá	ks	2,00000	81,70	163,40
2	02	lišťová krabice dvojitá	ks	1,00000	81,70	81,70
3	03	přesvorkovací krabice	ks	1,00000	458,60	458,60
4	04	resetovací tlačítko FAP 2001	ks	1,00000	126,30	126,30
5	05	signální tlačítko se šňůrou FAP 3002	ks	1,00000	134,30	134,30
6	05a	jistič PL7-B16/1	ks	1,00000	79,98	79,98
7	06	rámeček jednonásobný	ks	2,00000	50,90	101,80
8	07	rámeček dvojnásobný	ks	1,00000	50,90	50,90
9	08	rozebírání podhledu, ukládání vedení, opětné sestavení podhledu	ks	1,00000	2 875,00	2 875,00
10	09	transformátor FLM 1000	ks	1,00000	247,50	247,50
11	10	CYKY 3Cx1.5 mm2 750V (PO)	m	50,00000	28,70	1 435,00
12	11	kontrolní modul FEH 2001	ks	1,00000	250,30	250,30
13	12	J-Y(ST)Y 4x2x0,8	m	72,00000	39,60	2 851,20
14	13	vrtní, průrazy, ukládání vodičů a kabelů	kpl	1,00000	748,00	748,00
15	14	doprava materiálu a osob na místo realizace	kpl	1,00000	1 147,00	1 147,00
16	15	odzkoušení zařízení, uvedení do provozu	kpl	1,00000	690,00	690,00
17	16	PPV	kpl	1,00000	1 142,00	1 142,00
18	17a	VRN	kpl	1,00000	477,00	477,00
Díl: M21xb		Elektroinstalace - WC pro invalidy - WC 1 - materiál				10 251,90
19	01	lišťová krabice jednoduchá	ks	2,00000	28,70	57,40
20	02	lišťová krabice dvojitá	ks	1,00000	40,20	40,20
21	03	přesvorkovací krabice	ks	1,00000	304,80	304,80
22	04	resetovací tlačítko FAP 2001	ks	1,00000	1 375,00	1 375,00
23	05	signální tlačítko se šňůrou FAP 3002	ks	1,00000	1 375,00	1 375,00
24	06	rámeček jednonásobný	ks	2,00000	21,80	43,60
25	07	rámeček dvojnásobný	ks	1,00000	38,60	38,60
26	08b	jistič PL7-B16/1	ks	1,00000	104,10	104,10
27	09	transformátor FLM 1000	ks	1,00000	1 780,00	1 780,00
28	10	CYKY 3Cx1.5 mm2 750V (PO)	m	50,00000	12,80	640,00
29	11	kontrolní modul FEH 2001	ks	1,00000	2 717,00	2 717,00
30	12	J-Y(ST)Y 4x2x0,8	m	72,00000	16,60	1 195,20
31	16b	Podružný materiál	kpl	1,00000	489,00	489,00
32	17	Prořez	kpl	1,00000	92,00	92,00
Díl: M21xc		Elektroinstalace - WC pro invalidy - WC 2 - montáž				13 683,38
33	01	lišťová krabice jednoduchá	ks	2,00000	81,70	163,40
34	02	lišťová krabice dvojitá	ks	1,00000	81,70	81,70
35	03	přesvorkovací krabice	ks	1,00000	458,60	458,60
36	04	resetovací tlačítko FAP 2001	ks	1,00000	126,30	126,30
37	05	signální tlačítko se šňůrou FAP 3002	ks	1,00000	134,30	134,30
38	05a	jistič PL7-B16/1	ks	1,00000	79,98	79,98
39	06	rámeček jednonásobný	ks	2,00000	50,90	101,80
40	07	rámeček dvojnásobný	ks	1,00000	50,90	50,90

Položkový rozpočet

S:	W221607	Rekonstrukce - koleje K5 - II.etapa
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL28	Doplnění signalizace do WC invalidé v 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
41	08	rozebírání podhledu, ukládání vedení, opětné sestavení podhledu	ks	1,00000	2 875,00	2 875,00
42	09	transformátor FLM 1000	ks	1,00000	247,50	247,50
43	10	CYKY 3Cx1.5 mm2 750V (PO)	m	50,00000	28,70	1 435,00
44	11	kontrolní modul FEH 2001	ks	1,00000	250,30	250,30
45	12	J-Y(ST)Y 4x2x0,8	m	86,00000	39,60	3 405,60
46	13	vrtání, průrazy, ukládání vodičů a kabelů	kpl	1,00000	748,00	748,00
47	14	doprava materiálu a osob na místo realizace	kpl	1,00000	1 147,00	1 147,00
48	15	odzkoušení zařízení, uvedení do provozu	kpl	1,00000	690,00	690,00
49	16	PPV	kpl	1,00000	1 191,00	1 191,00
50	17a	VRN	kpl	1,00000	497,00	497,00
Díl: M21xd		Elektroinstalace - WC pro invalidy - WC 2 - materiál				10 508,30
51	01	lišťová krabice jednoduchá	ks	2,00000	28,70	57,40
52	02	lišťová krabice dvojitá	ks	1,00000	40,20	40,20
53	03	přesvorkovací krabice	ks	1,00000	304,80	304,80
54	04	resetovací tlačítko FAP 2001	ks	1,00000	1 375,00	1 375,00
55	05	signální tlačítko se šňůrou FAP 3002	ks	1,00000	1 375,00	1 375,00
56	06	rámeček jednonásobný	ks	2,00000	21,80	43,60
57	07	rámeček dvojnásobný	ks	1,00000	38,60	38,60
58	08b	jistič PL7-B16/1	ks	1,00000	104,10	104,10
59	09	transformátor FLM 1000	ks	1,00000	1 780,00	1 780,00
60	10	CYKY 3Cx1.5 mm2 750V (PO)	m	50,00000	12,80	640,00
61	11	kontrolní modul FEH 2001	ks	1,00000	2 717,00	2 717,00
62	12	J-Y(ST)Y 4x2x0,8	m	86,00000	16,60	1 427,60
63	16b	Podružný materiál	kpl	1,00000	501,00	501,00
64	17	Prořez	kpl	1,00000	104,00	104,00
Díl: M21xe		Elektroinstalace - WC pro invalidy - Recepce - montáž				7 299,02
65	01	lišťová krabice jednoduchá	ks	4,00000	81,70	326,80
66	03	přesvorkovací krabice	ks	1,00000	458,60	458,60
67	04	resetovací tlačítko FAP 2001	ks	1,00000	126,30	126,30
68	05a	jistič PL7-B16/1	ks	1,00000	79,98	79,98
69	06	rámeček jednonásobný	ks	4,00000	50,90	203,60
70	07a	panel signální FIM 1300	ks	1,00000	378,24	378,24
71	09	transformátor FLM 1000	ks	1,00000	247,50	247,50
72	10	CYKY 3Cx1.5 mm2 750V (PO)	m	7,00000	28,70	200,90
73	11	kontrolní modul FEH 2001	ks	1,00000	250,30	250,30
74	12	J-Y(ST)Y 4x2x0,8	m	8,00000	39,60	316,80
75	13	vrtání, průrazy, ukládání vodičů a kabelů	kpl	1,00000	748,00	748,00
76	14	doprava materiálu a osob na místo realizace	kpl	1,00000	1 147,00	1 147,00
77	15	odzkoušení zařízení, uvedení do provozu	kpl	1,00000	1 725,00	1 725,00
78	16	PPV	kpl	1,00000	769,00	769,00
79	17a	VRN	kpl	1,00000	321,00	321,00
Díl: M21xf		Elektroinstalace - WC pro invalidy - Recepce - materiál				10 218,30
80	01	lišťová krabice jednoduchá	ks	4,00000	28,70	114,80
81	03	přesvorkovací krabice	ks	1,00000	304,80	304,80

Položkový rozpočet

S:	W221607	Rekonstrukce - koleje K5 - II.etapa
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL28	Doplnění signalizace do WC invalidé v 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
82	04	resetovací tlačítko FAP 2001	ks	1,00000	1 375,00	1 375,00
83	05	signální tlačítko se šňůrou FAP 3002	ks	1,00000	1 375,00	1 375,00
84	06	rámeček jednonásobný	ks	4,00000	21,80	87,20
85	07b	panel signální FIM 1300	ks	1,00000	1 705,00	1 705,00
86	08b	jistič PL7-B16/1	ks	1,00000	104,10	104,10
87	09	transformátor FLM 1000	ks	1,00000	1 780,00	1 780,00
88	10	CYKY 3Cx1.5 mm ² 750V (PO)	m	7,00000	12,80	89,60
89	11	kontrolní modul FEH 2001	ks	1,00000	2 717,00	2 717,00
90	12	J-Y(ST)Y 4x2x0,8	m	8,00000	16,60	132,80
91	16b	Podružný materiál	kpl	1,00000	421,00	421,00
92	17	Prořez	kpl	1,00000	12,00	12,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 500,00
93	VN-01	Začištění omítek	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
94	VN-02	Opravy maleb	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00



Stavba:	Rekonstrukce koleje K5 - II. Etapa	č. smlouvy objednatele:	0115000286										
Objekt :		č. smlouvy zhotovitele:	W221607										
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice												
TDI:	[REDACTED]												
Projektant:	[REDACTED]												
Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s Burešova 938 / 17, 602 00 Brno Veveří												
Předmět změny:	Vícepráce - keramické obklady a dlažby												
	<p>Při bourání podlah v místnosti 2.113 byly obnaženy ocelové kotvy obvodového pláště , tyto kotvy je nutné zabetonovat a předláždít. Dále pak bylo nutno provést objektovou dilataci na žádost uživatele byla změněna délka přízdívky v kuchyňkách.</p>												
Odkaz na výkresy:													
Odkaz na soupis prací:													
Odkaz na jinou část smlouvy:													
Návrh ocenění:	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>27 231,54 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>27 231,54 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>5 718,62 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>32 950,16 Kč</td> </tr> </table>			Vícepráce:	27 231,54 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	Celkem bez DPH	27 231,54 Kč	DPH 21%	5 718,62 Kč	Celkem včetně DPH	32 950,16 Kč
Vícepráce:	27 231,54 Kč												
Méněpráce:	0,00 Kč												
Celkem bez DPH	27 231,54 Kč												
DPH 21%	5 718,62 Kč												
Celkem včetně DPH	32 950,16 Kč												
Podpis navrhovatele:	[REDACTED]	Datum:	13.9.2018										
Vyjádření:													
TDI:	[REDACTED]	datum:	13.9.2018 podpis: [REDACTED]										
Projektant:	[REDACTED]	datum:	13.9.2018 podpis: [REDACTED]										
Investor :	[REDACTED]	datum:	13.9.2018 podpis: [REDACTED]										
Přílohy:	samostatný r												

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W221607** **Rekonstrukce - koleje K5 - II.etapa**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL29** **Vícepráce - keramické obklady a dlažby**

Objednatel: **Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích**
Branišovská 1645/31
37005 České Budějovice

IČO: **60076658**
 DIČ: **CZ 60076658**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**
Burešova 17
60200 Brno

IČO: **46342796**
 DIČ: **CZ46342796**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	4 579,09
PSV	22 652,45
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	27 231,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	27 231,54 CZK
Základní DPH	21 %	5 718,62 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **32 950,16 CZK**

v

OSJVOŠIMCIG

dne

13.9.2018

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
003	Svislé a kompletní konstrukce - kuchyňky skutečnost	HSV			4 221,62	16
099	Staveništní přesun hmot	HSV			357,47	1
771a	Předláždění ocel.kotev obvod.pláště - sklady m.č.2.113	PSV			12 407,66	46
771b	Dilatace úklidové komory	PSV			978,84	4
771c	Objektová dilatace	PSV			4 296,22	16
781b	Kuchyňky m.č.2.04-2.09 skutečnost	PSV			4 969,73	18
Cena celkem					27 231,54	100

Položkový rozpočet

S:	W221607	Rekonstrukce - koleje K5 - II.etapa
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL29	Vícepráce - keramické obklady a dlažby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 003 Svislé a kompletní konstrukce - kuchyňky skutečnost						4 221,62
1	346272113U00	Přizdívka PPP 10cm 500kg/m3	m2	7,68000	549,69	4 221,62
m.č.2.04 - 9.04 - skutečnost délka 2,6m : (0,6*1,6)*8				7,68		
Díl: 099 Staveništní přesun hmot						357,47
2	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	0,55772	640,94	357,47
Díl: 771a Předláždění ocel.kotev obvod.pláště - sklady m.č.2.113						12 407,66
3	771001	Montáž horní ukončující lišty stupinku	m	17,25000	52,00	897,00
5*3,45				17,25		
4	771002	Montáž keramické dlažby jako stupnici	m	17,25000	224,30	3 869,18
5*3,45				17,25		
5	771003	Vyspravení prostoru mezi lištou a obvodovým pláštěm lepidlem	hod	5,00000	276,00	1 380,00
5*1				5		
6	771004	Lišta Schlüter Shiene Al 250	m	25,00000	182,00	4 550,00
5*5				25		
7	771005	Lepidlo	kg	50,00000	15,00	750,00
5*10				50		
8	998771204R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m	%	114,46180	8,40	961,48
Díl: 771b Dilatace úklidové komory						978,84
9	771001b	Montáž silikonové dilatace	m	16,65000	39,80	662,67
9*1,85				16,65		
10	771002b	Silikon	ks	2,00000	137,00	274,00
11	998781204R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 36 m	%	9,37000	4,50	42,17
Díl: 771c Objektová dilatace						4 296,22
12	771001c	Montáž objektové dilatace - silikonování	m	11,00000	39,80	437,80
5 chodeb : 5*2,2				11		
13	771002c	Montáž objektové dilatace - montáž DSA lišty	m	22,00000	40,25	885,50
5x chodba : 5*2,2*2				22		
14	771003c	Silikon	ks	5,00000	137,00	685,00
15	771004c	DSA Al lišta	m	25,00000	78,20	1 955,00
16	998771204R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m	%	39,63300	8,40	332,92
Díl: 781b Kuchyňky m.č.2.04-2.09 skutečnost						4 969,73
17	781415111U00	Mřz obklad pórov disp lep -22ks/m2, 20/40 vč.lišt	m2	8,32000	363,41	3 023,57
původní : -42,56				-42,56		
skutečnost : 50,88				50,88		
18	781419191U00	Přípl obklad pórov plocha -10m2	m2	8,32000	26,04	216,65
19	597	Obklady 20/40	m2	9,41824	160,91	1 515,49
8,32*1,132				9,41824		
20	998781204R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 36 m	%	47,56000	4,50	214,02



Stavba:	Rekonstrukce koleje K5 - II. Etapa	č. smlouvy objednatele:	0115000286										
Objekt :		č. smlouvy zhotovitele:	W221607										
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice												
TDI:	[REDACTED]												
Projektant:	[REDACTED]												
Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s Burešova 938 / 17, 602 00 Brno Veveří												
Předmět změny:	<p>Výměna výlevek v úklidových místnostech</p> <p>Výměna původních výlevek pro úklidové místnosti za nové z důvodu stáří a únavy materiálu. Původní výlevky, které měly být vráceny dle PD, při demontáži a zpětné montáži došlo k popraskání materiálu výlevek u kotvení do podlahy. Při zpracování PD nebylo možné předpokládat jejich poškození vlivem únavy materiálu.</p>												
Odkaz na výkresy:													
Odkaz na soupis prací:													
Odkaz na jinou část smlouvy:													
Návrh ocenění:	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>25 815,94 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>25 815,94 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>5 421,35 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>31 237,29 Kč</td> </tr> </table>			Vícepráce:	25 815,94 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	Celkem bez DPH	25 815,94 Kč	DPH 21%	5 421,35 Kč	Celkem včetně DPH	31 237,29 Kč
Vícepráce:	25 815,94 Kč												
Méněpráce:	0,00 Kč												
Celkem bez DPH	25 815,94 Kč												
DPH 21%	5 421,35 Kč												
Celkem včetně DPH	31 237,29 Kč												
Podpis navrhovatele:	[REDACTED]	Datum:	13.9.2018										
Vyjádření:	TDI: Miloš Rozhoň	datum:	13.9.2018 podpis: [REDACTED]										
	Projektant: Ing.arch. Martin Tímr	datum:	13.9.2018 podpis: [REDACTED]										
	Investor: Veronika Lenghardtová	datum:	13.9.2018 podpi [REDACTED]										
Přílohy:	samostatný rozpočet												

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	W221607	Rekonstrukce - koleje K5 - II.etapa
Objekt:	ZL	Změnové listy
Rozpočet:	ZL30	Výlevky do úklidových místností

Objednatel:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31 37005 České Budějovice	IČO: 60076658 DIČ: CZ 60076658
-------------	---	---

Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s. Burešova 17 60200 Brno	IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796
-------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	25 815,94
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	25 815,94

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	25 815,94 CZK
Základní DPH	21 %	5 421,35 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH 31 237,29 CZK

v OSVOBODĚNÍ dne

 13.9.2018



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			25 815,94	100
Cena celkem					25 815,94	100

Položkový rozpočet

S:	W221607	Rekonstrukce - koleje K5 - II.etapa
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL30	Výlevky do úklidových místností

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				25 815,94
1	72502	Dodávka - Výlevka 42,5x50cm vč.mřížky, MIRA	ks	8,00000	3 089,79	24 718,32
2	72504	Flexibilní nerezová hadice k výlevkám	ks	11,00000	86,25	948,75
3	998725205	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 48 m	%	256,67000	0,28	71,87
4	998725294	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 1000 m	%	256,67000	0,30	77,00



Stavba:	Rekonstrukce koleje K5 - II. Etapa	č. smlouvy objednatele:	0115000286										
Objekt :		č. smlouvy zhotovitele:	W221607										
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Braníšovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice												
TDI:	[REDACTED]												
Projektant:	[REDACTED]												
Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s Burešova 938 / 17, 602 00 Brno Veveří												
Předmět změny:	Nové protipožární dveře do chodeb Při realizaci nových podlah na chodbách bylo zjištěno, že v PD nebylo uvažováno s výměnou protipožárních dveří na chodbách. V návaznosti na výškovou úpravu podlah v chodbách na stejnou výškovou úroveň jako jsou jednotlivých pokojích bylo zjištěno, že je nutné tyto dveře vyměnit za delší tak, aby plnily svoji protipožární funkci..												
Odkaz na výkresy:													
Odkaz na soupis prací:													
Odkaz na jinou část smlouvy:													
Návrh ocenění:	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>60 269,12 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>60 269,12 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>12 656,52 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>72 925,64 Kč</td> </tr> </table>			Vícepráce:	60 269,12 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	Celkem bez DPH	60 269,12 Kč	DPH 21%	12 656,52 Kč	Celkem včetně DPH	72 925,64 Kč
Vícepráce:	60 269,12 Kč												
Méněpráce:	0,00 Kč												
Celkem bez DPH	60 269,12 Kč												
DPH 21%	12 656,52 Kč												
Celkem včetně DPH	72 925,64 Kč												
Podpis navrhovatele:	[REDACTED]	... Datum:	73.9. 2018										
Vyjádření:													
TDI:	[REDACTED]	datum:	13.9. 2018 podpis: [REDACTED]										
Projektant:	[REDACTED] mr	datum:	13.9. 2018 podpis: [REDACTED]										
Investor :	[REDACTED]	datum:	13.9. 2018 podpis: [REDACTED]										
Přílohy:	samostatný rozpočet												

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W221607** **Rekonstrukce - koleje K5 - II.etapa**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL31** **Nové dveře na chodbách ve 2.NP-5.NP**

Objednatel: **Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích**
Branišovská 1645/31
37005 České Budějovice

IČO: **60076658**
 DIČ: **CZ 60076658**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**
Burešova 17
60200 Brno

IČO: **46342796**
 DIČ: **CZ46342796**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	60 269,12
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	60 269,12

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	60 269,12 CZK
Základní DPH	21 %	12 656,52 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **72 925,64 CZK**

v

Č. BUDĚJOVICE

dne

13.9.2018


 Za zhotovitele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			60 269,12	100
Cena celkem					60 269,12	100

Položkový rozpočet

S:	W221607	Rekonstrukce - koleje K5 - II.etapa
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL31	Nové dveře na chodbách ve 2.NP-5.NP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				60 269,12
1	766x01	D+M 2kř.dřevěné dveře s PO vč.samozavírače	ks	4,00000	14 830,00	59 320,00
2	998766204R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m	%	593,20000	1,60	949,12



Stavba:	Rekonstrukce koleje K5 - II. Etapa	č. smlouvy objednatele:	0115000286
Objekt :		č. smlouvy zhotovitele:	W221607
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice		
TDI:	[REDACTED]		
Projektant:	[REDACTED]		
Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s Burešova 938 / 17, 602 00 Brno Veveří		
Předmět změny:	Kabelové ucpávky		
	<p>Při realizaci stavby bylo zjištěno, že v kolektoru jsou rozvody EI, které prochází přes jednotlivé požární úseky a po konzultaci s požárním specialistou bylo stanoveno, že je nutno doplnit požární ucpávky mezi požárními úseky.</p>		
Odkaz na výkresy:			
Odkaz na soupis prací:			
Odkaz na jinou část smlouvy:			
Návrh ocenění:			
	Vícepráce:	3 335,00 Kč	
	Méněpráce:	0,00 Kč	
	Celkem bez DPH	3 335,00 Kč	
	DPH 21%	700,35 Kč	
	Celkem včetně DPH	4 035,35 Kč	
Podpis navrhovatele:	[REDACTED]	Datum:	13.9.2018
Vyjádření:			
	TDI:	datum:	13.9.2018 podpis: [REDACTED]
	Projektant:	datum:	13.9.2018 podpis: [REDACTED]
	Investor :	datum:	13.9.2018 podpis: [REDACTED]
Přílohy:	samostatný rozpočet		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W221607 Rekonstrukce - koleje K5 - II.etapa**

Objekt: **ZL Změnové listy**

Rozpočet: **ZL32 Kabelové ucpávky**

Objednatel: **Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31
37005 České Budějovice**

IČO: **60076658**
DIČ: **CZ 60076658**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.
Burešova 17
60200 Brno**

IČO: **46342796**
DIČ: **CZ46342796**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 335,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 335,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 335,00 CZK
Základní DPH	21 %	700,35 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **4 035,35 CZK**

v

0.5.2018

dne

13.9.2018

Za zhotovitele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce	HSV			3 335,00	100
Cena celkem					3 335,00	100

Položkový rozpočet

S:	W221607	Rekonstrukce - koleje K5 - II.etapa
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL32	Kabelové ucpávky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce				3 335,00
1	9x01	Kabelové ucpávky - IV. etapa	kpl	1,00000	3 335,00	3 335,00



Stavba:	Rekonstrukce koleje K5 - II. etapa	č. smlouvy objednatele:	0115000286										
Objekt :		č. smlouvy zhotovitele:	W221607										
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích												
TDI:	[REDACTED]												
Projektant:	[REDACTED]												
Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s Burešova 938 / 17, 602 00 Brno Veveří												
Předmět změny:	Bourací práce - chodby												
	<p>Při realizaci stavby bylo zjištěno, že v 1. a ve 2 NP je větší tloušťka bouraných betonových potěrů než uvažovala PD. V průměru byla skladba podlahy o 2 cm. Nebylo možné předpokládat při zpracování PD.</p>												
Odkaz na výkresy:													
Odkaz na soupis prací:													
Odkaz na jinou část smlouvy:													
Návrh ocenění:	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>33 456,25 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>33 456,25 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>7 025,81 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>40 482,06 Kč</td> </tr> </table>			Vícepráce:	33 456,25 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	Celkem bez DPH	33 456,25 Kč	DPH 21%	7 025,81 Kč	Celkem včetně DPH	40 482,06 Kč
Vícepráce:	33 456,25 Kč												
Méněpráce:	0,00 Kč												
Celkem bez DPH	33 456,25 Kč												
DPH 21%	7 025,81 Kč												
Celkem včetně DPH	40 482,06 Kč												
Podpis navrhovatele:	[REDACTED]	Datum:	13.9.2018										
Vyjádření:													
TDI:	[REDACTED]	datum:	13.9.18										
Projektant:	[REDACTED]	datum:	13.9.2018										
Investor :	[REDACTED]	datum:	13.9.2018										
Přílohy:	samostatný rozpočet												

Položkový rozpočet stavby

Stavba: W221607 Rekonstrukce - koleje K5 - II.etapa

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL33 Bourací práce - chodby

**Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31
37005 České Budějovice**

**IČO: 60076658
DIČ: CZ 60076658**

**Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
Burešova 17
60200 Brno**

**IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	33 456,25
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	33 456,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	33 456,25 CZK
Základní DPH	21 %	7 025,81 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 40 482,06 CZK

v

0.5.2018 104C 104

dne

13.9.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
096	Bourání konstrukcí	HSV			8 587,57	26
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			24 868,68	74
Cena celkem					33 456,25	100

Položkový rozpočet

S:	W221607	Rekonstrukce - koleje K5 - II.etapa
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL33	Bourací práce - chodby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 096		Bourání konstrukcí				8 587,57
1	965043341R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	7,47070	1 149,50	8 587,57
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				24 868,68
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	16,43900	149,73	2 461,41
3	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	147,96000	88,04	13 026,40
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,43900	160,27	2 634,68
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	164,40000	9,36	1 538,78
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	16,43900	127,10	2 089,40
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	32,88000	14,14	464,92
8	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	16,43900	5,89	96,83
9	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	16,43900	155,50	2 556,26