

## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>Místnost pod cimbuřím</b>	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby: Sádrokartonová příčka	Začátek výstavby: 09.05.2018	Projektant:
Lokalita: Zámek Dolní Životice	Konec výstavby:	Zhotovitel: Michal Havlický - Služby, Bochenkova 20, Opava
JKSO:	Zpracováno dne: 09.05.2018	Zpracoval: Michal Havlický

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>				<b>926,72</b>	<b>1 106,08</b>	<b>2 032,80</b>		<b>0,04</b>	
1		342012222RT1	Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášt.,RB 12,5mm izolace tloušťky 80 mm	m2			926,72	1 106,08	2 032,80	0,03	0,04	RTS I / 2018
		<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>51,52</b>	<b>154,00</b>	<b>205,52</b>		<b>0,00</b>	
2		784111701R00	Penetrace podkladu nátěrem Remal sádrokarton 1x	m2			7,08	37,16	44,24	0,00	0,00	RTS I / 2018
3		784115712R00	Malba Remal sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x	m2			44,44	116,84	161,28	0,00	0,00	RTS I / 2018
		<b>M</b>	<b>Montážní přírážky</b>				<b>0,00</b>	<b>119,50</b>	<b>119,50</b>		<b>0,00</b>	
4		110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	%			0,00	119,50	119,50	0,00	0,00	RTS I / 2018
		<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>		<b>0,00</b>	
5		210140421R00	Elektro	soubor			0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
		<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>35,62</b>	<b>35,62</b>		<b>0,00</b>	
6		979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t			0,00	11,67	11,67	0,00	0,00	RTS I / 2018
7		979011211R00	Svislá doprava do 3.NP nošením	t			0,00	23,95	23,95	0,00	0,00	RTS I / 2018
<b>Celkem:</b>									<b>5 893,44</b>			

Poznámka: