

Stavební rozpočet

Název stavby: Pokoj K1	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby: Příčky ze sádrokartonu	Začátek výstavby: 09.05.2018	Projektant:
Lokalita: Zámek Dolní Životice	Konec výstavby:	Zhotovitel: Michal Havlický - Služby, Bochenkova 20, Opava
JKSO:	Zpracováno dne: 09.05.2018	Zpracoval: Michal Havlický

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		34	Stěny a příčky				12 803,96	15 282,54	28 086,50		0,60	
1		342012222RT1	Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášt'.,RB 12,5mm izolace tloušťky 80 mm	m2			12 803,96	15 282,54	28 086,50	0,03	0,60	RTS I / 2018
		64	Výplně otvorů				5 465,76	1 658,22	7 123,98		0,18	
2		642944121RT5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90x197x11 cm	kus			2 349,78	1 658,22	4 008,00	0,07	0,13	RTS I / 2018
3		61162104	Dveře vnitřní plně 1kf. 90x197 cm	kus			3 115,98	0,00	3 115,98	0,02	0,05	RTS I / 2018
		765	Krytina tvrdá				7 087,78	1 391,34	8 479,12		0,02	
4		765374118R00	Polykarbonát Dual Strong 10 mm, 4W, čirý	m2			6 389,49	1 391,34	7 780,83	0,00	0,02	RTS I / 2018
5		23153315	Tmel silikonový na polykarbonát kartuše 310 ml	kus			248,42	0,00	248,42	0,00	0,00	RTS I / 2018
6		28318887	Profil polykarbonátový PC "U" čirý tl. 10 mm	m			449,87	0,00	449,87	0,00	0,00	RTS I / 2018
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				1 055,78	2 516,22	3 572,00		0,00	
7		767111160R00	Montáž stěn pro zasklení z ocel. profilů do 200 kg	m2			1 055,78	2 516,22	3 572,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
		784	Malby				1 425,63	4 261,40	5 687,03		0,03	
8		784111701R00	Penetrace podkladu nátěrem Remal sádrokarton 1x	m2			196,03	1 028,16	1 224,18	0,00	0,00	RTS I / 2018
9		784115712R00	Malba Remal sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x	m2			1 229,61	3 233,24	4 462,85	0,00	0,02	RTS I / 2018
		M	Montážní přírážky				0,00	1 192,24	1 192,24		0,00	
10		110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	%			0,00	1 192,24	1 192,24	0,00	0,00	RTS I / 2018
		M21	Elektromontáže				0,00	3 500,00	3 500,00		0,00	
11		210140421R00	Elektro	soubor			0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2018
		S	Přesuny sutí				0,00	1 148,01	1 148,01		0,00	
12		979011211R00	Svislá doprava do 3.NP nošením	t			0,00	457,02	457,02	0,00	0,00	RTS I / 2018
13		979087312R00	Vodorovné přemístění hmot nošením do 10 m	t			0,00	222,69	222,69	0,00	0,00	RTS I / 2018
14		979990110R00	Poplatek za skládku sutí - sádrokartonové desky	t			0,00	370,50	370,50	0,00	0,00	RTS I / 2018
15		979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t			0,00	97,80	97,80	0,00	0,00	RTS I / 2018

Celkem:

58 788,88

Poznámka: