

SMLOUVA O DÍLO

č. S6/2018/055

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

421 96 451

DIČ:

CZ42196451

sídlem:

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsaný v obchodním rejstříku :

u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán:

Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupený na základě pověření

dle směrnice 19/2015

Podpisový řád:

Ing. Miroslavem Jankovským, ředitelem LZ Konopiště,
Lesní závod Konopiště
Konopiště 12, 256 01 Benešov

ve věcech technických jedná:

telefon / fax / email:

(dále jen „zhotovitel“)

a

STAVOS Benešov s.r.o.

IČ:

26724154

DIČ:

CZ26724154

sídlem:

257 23 Přestavlky u Čerčan 77

zapsán v obchodním rejstříku:

MS v Praze, oddíl C, vložka 89702

statutární orgán:

Martin Jasz, jednatel

Pavel Matoušek

ve věcech technických jedná:

telefon / email:

bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Výstavba technického zázemí lesní školky Višňová - šatny**“, evidenční číslo zakázky **S6/2018/055**, a to dle projektové dokumentace **Zpevněné plochy a technické zázemí lesní školky Višňová** vypracované **Agroprojektem Praha s.r.o., Ateliérem Benešov, zodpovědným projektantem Ing. Vladimírem Balatou** a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- provedení hloubení požadovaných výkopů kolem stávající betonové desky,
- vyhotovení základových pasů z prostého betonu (označení C 16/20), proloženého kamenivem, po jejichž obvodu bude uložen základový zemnič (30/4 FeZn),
- vyzdění horní části základů ze třech řad tvarovek ztraceného bednění, které budou vyplněny prostým betonem,
- osazení tří buněk na připravené základy, které budou na místo stavby přesunuty z pozemku, kde již neplní svou funkci (Manipulační sklad v Kamenném Přívoze),
- zastřešení osazených buněk sedlovou střechou, která bude dále protažená nad terasu s posezením,
- provedení krovu z rostlého dřeva napuštěného proti škůdcům a hnilobě, tvořeného soustavou kleštin a vazných trámů,
- zakrytí střechy tvarovanými hliníkovými plechy,
- oplechování, instalace střešních žlabů a svodů z pozinkovaných lakovaných plechů (možností je zvolit systémové řešení žlabů a svodů, např. od výrobce Lindab),
- vybudování venkovní terasy, která bude tvořena betonovou deskou, tloušťky 100 mm, zřízenou na šterkovém podsypu a provedenou z betonu C 16/20, s vyztužením kari sítí uloženou z obou jejích stran. Betonová deska bude opatřena penetrací a následným nátěrem,
- napojení přemístěných buněk, jejichž součástí jsou dvě sociální zařízení a vnitřní rozvody vody a kanalizace, na venkovní rozvody ZTI,
- napojení stávající vnitřní splaškové kanalizace kanalizačním potrubím KG125 do navržené betonové jímky na vyvážení, o užitém objemu 12,5 m³,
- napojení stávajícího vnitřní vodovodu vodovodním potrubím (vodovodní přípojkou) na stávající rozvod pitné vody v budově investora (rozvod nebude opatřen proti zamrznutí),
- napojení rozvodů elektroinstalací šaten na stávající rozvody v areálu lesní školky
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na

něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31.srpna 2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **2.července 2018**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušeni prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušeni prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedeni díla dle odstavce 3.

IV.

C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedeni díla „**Výstavba technického zázemí lesní školky Višňová - šatny**“ dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **786 699,- Kč bez DPH**, slovy **sedm set osmdesát šest tisíc šest set devadesát devět korun českých bez DPH**. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude požadovat proplacení jednoho řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného objednateli po dokončení, odsouhlasení a převzetí celého díla a to v rozsahu odpovídajícím pracím skutečně a bez zjevných vad provedeným.
2. Pokud v zápise o předání budou uvedeny vady či nedodělky, bude úhrada provedena po odstranění zjištěných vad a nedodělků.
3. Soupis odsouhlasených skutečně provedených prací bude přiložen k faktuře.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně. Faktura musí obsahovat povinné náležitosti daňového dokladu a náležitosti dle této smlouvy, jinak bude objednatelem vrácena a splatnost nastává až doručením opravené nebo doplněné faktury. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání popisu prací dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu

provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE]
[REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanými popisy prací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených v výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor

objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

21. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
22. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část převímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převím.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převím.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení převímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13 této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 21 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinností platit smluvní pokutu nezproští.
14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

v Benešově....., dne: 23.8.2018

v Čelácku....., dne: 24.8.2018

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Višňová

Stavba: Technické zázemí lesní školky Višňová - Stavba šaten

JKSO:

Místo: Lesní školka k.ú.Višňová p.č.769/1, 4, 9, 14

CC-CZ:

Datum: 1.2.2018

Objednatel:

LČR, s.p., LZ Konopiště, Konopiště 12, 256 01 Benešov

IČ:

42196451

DIČ:

CZ 42196451

Zhotovitel:

STAVOS Benešov s.r.o.

IČ:

26724154

DIČ:

CZ26724154

Projektant:

Ing. Vladimír Balata, AGROPROJEKT PRAHA s.r.o., ateliér Benešov

IČ:

25096524

DIČ:

CZ 25096524

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

786 699,00

Cena bez DPH

786 699,00

DPH základní

21,00%

ze

786 699,00

165 195,79

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

951 906,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Višňová

Stavba:

Technické zázemí lesní školky Višňová - Stavba šaten

Místo:

Lesní školka k.ú.Višňová p.č.769/1, 4, 9, 14

Datum:

01.02.2018

Objednatel:

LČR, s.p., LZ Konopiště, Konopiště 12, 256 01 Benešov


Projektant:

Ing. Vladimír Bařata, Benešov

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	786 699,00	951 906,00
Šatny	Šatny - zpevněné plochy a tech.zázemí lesní školka Višňová	786 698,77	951 905,51
Celkové náklady za stavbu:		786 699,00	951 906,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Technické zázemí lesní školky Višňova - Stavba šaten

Objekt: Šatny - Šatny - zpevněné plochy a tech.zázemí lesní školka Višňová

JKSO:

Místo: Lesní školka k.ú.Višňová p.č.769/1, 4, 9, 14

CC-CZ:

Datum: 01.02.2018

Objednatel:

LČR, s.p., LZ Konopiště, 256 01 Benešov

IČ: 42196451

DIČ: CZ 42196451

Zhotovitel:

STAVOS Benešov s.r.o., 257 23 Přestavky u Čerčan 77

IČ: 26724154

DIČ: CZ26724154

Projektant:

Ing. Vladimír Balata, Benešov

IČ: 25096524

DIČ: CZ 25096524

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

786 698,77

Cena bez DPH

786 699,00

DPH základní	21,00 %	ZČ	786 699,00
snížená	15,00 %	ZČ	0,00

951 905,79

0,00

Cena s DPH

v CZK

951 906,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Technické zázemí lesní školky Višňová - Stavba šaten

Objekt: Šatny - Šatny - zpevněné plochy a tech.zázemí lesní školka Višňová

Místo: Lesní školka k.ú.Višňová p.č.769/1, 4, 9, 14 Datum: 01.02.2018

Objednatel: LČR, s.p., LZ Konopiště, 256 01 Benešov Projektant: Ing. Vladimír Balata, Benešov

Zhotovitel: STAVOS Benešov s.r.o., 257 23 Přestavky u Čerč Zpracovatel: 0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	786 698,77
HSV - Práce a dodávky HSV	275 008,99
1 - Zemní práce	152 002,72
2 - Zakládání	63 884,91
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	29 755,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3,00
998 - Přesun hmot	29 363,09
PSV - Práce a dodávky PSV	481 213,78
712 - Povlakové krytiny	17 228,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	121 120,00
741 - Elektroinstalace	185 595,31
762 - Konstrukce tesařské	77 713,54
764 - Konstrukce klempířské	17 891,40
767 - Konstrukce zámečnické	40 224,40
783 - Dokončovací práce - nátěry	21 441,13
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	30 476,00
VRN3 - Zařízení staveniště	22 687,00
VRN6 - Územní vlivy	7 789,00
Celkové náklady za stavbu:	786 698,77

ROZPOČET

Stavba: Technické zázemí lesní školky Višňová - Stavba šaten

Objekt: Šatny - Šatny - zpevněné plochy a tech.zázemí lesní školka Višňová

Místo: Lesní školka k.ú.Višňová p.č.769/1, 4, 9, 14 Datum: 01.02.2018

Objednatel: LČR, s.p., LZ Konopiště, 256 01 Benešov Projektant: Ing. Vladimír Balata, Benešov
Zhotovitel: STAVOS Benešov s.r.o., 257 23 Přestavky u Čerč Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **786 698,77**

HSV - Práce a dodávky HSV **275 008,99**

1 - Zemní práce **152 002,72**

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	67,169	648,00	43 525,51
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	67,169	183,00	12 291,93
3	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	26,141	957,00	25 016,94
4	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	183,020	82,00	15 007,64
5	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	183,020	26,00	4 758,52
6	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	313,485	46,00	14 420,31
7	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	313,485	10,20	3 197,55
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	52,080	84,00	4 374,72
9	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	26,141	142,00	3 712,02
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	26,856	91,00	2 443,90
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,880	385,00	4 573,80
12	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	11,880	231,00	2 744,28
13	K	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	54,574	183,00	9 987,04
14	K	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	54,574	88,00	4 802,51
15	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	54,574	21,00	1 146,05

2 - Zakládání **63 884,91**

16	K	271562211	Pískový podsyp - ZTI	m3	4,667	975,00	4 550,33
17	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	2,952	2 743,00	8 097,34
18	K	279113132	Základová zeď tl do 200 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	9,100	868,00	7 898,80
19	K	279113135	Základová zeď tl do 400 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	26,588	1 630,00	43 338,44

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **29 755,27**

20	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,624	3 434,00	9 010,82
21	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	2,624	131,00	343,74
22	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,105	33 912,00	3 560,76
23	K	635111115	Násyp pod podlahy ze šterkopisku s udusáním	m3	16,084	1 047,00	16 839,95

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3,00

24	K	952900001	Dodávka a osazení hasicího přístroje	kpl	1,000	1,00	1,00
25	K	952900002	Demontáž, přeprava a osazení buněk	kpl	1,000	1,00	1,00
26	K	952900003	Demontáž původního zastřešení buněk	kpl	1,000	1,00	1,00

998 - Přesun hmot

29 363,09

27	K	998011001	Přesun hmot	t	79,791	368,00	29 363,09
----	---	-----------	-------------	---	--------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

481 213,78

712 - Pevňákové krytiny

17 228,00

28	K	712431111	Provedení pevnákové krytiny střeš do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	72,000	78,00	5 616,00
29	M	628220060	pás asfaltovaný ICOPAL	m2	82,800	135,00	11 178,00
30	K	712431001	Přesun hmot pro krytiny pevnákové v objektech v do 6 m	kpl	1,000	434,00	434,00

721 - Zdravotnická - vnitřní kanalizace

121 120,00

31	K	721140001	Zdravotně technické instalace (viz. Příloha č. 4. rozpočtu)	kpl	1,000	119 331,00	119 331,00
32	K	721140002	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	kpl	1,000	1 789,00	1 789,00

741 - Elektroinstalace

185 595,31

33	K	741100001	Elektroinstalace (viz. Příloha č. 1. rozpočtu)	kpl	1,000	122 998,50	122 998,50
34	K	741100002	Elektroinstalace (viz. Příloha č. 2. rozpočtu)	kpl	1,000	29 938,20	29 938,20
35	K	741100003	Hromosvod a uzemnění (viz. Příloha č. 3. rozpočtu)	kpl	1,000	29 915,61	29 915,61
36	K	741100004	Přesun hmot pro silnoproud v objektech v do 6 m	kpl	1,000	2 743,00	2 743,00

762 - Konstrukce tesařské

77 713,54

37	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním	m3	4,314	891,00	3 843,77
38	K	762132135	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken na sraz	m2	6,363	64,00	407,23
39	M	605111400	prkna tloušťky 25 mm hoblovaná	m3	0,175	3 974,00	695,45
40	K	762332132	Montáž vázaných kří krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	142,390	179,00	25 487,81
41	M	605121300	řezivo stavební hranol průřezu 100 x 100 - 140 x 140 mm délka do 5,00 m	m3	2,413	6 264,00	15 115,03
42	K	762341210	Montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	72,000	98,00	7 056,00
43	M	605111200	řezivo stavební prkna tloušťky 25 (32) mm délky 2 - 5 m	m3	1,901	9 262,00	17 607,06
44	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	4,314	921,00	3 973,19
45	K	762000001	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 6 m	kpl	1,000	3 528,00	3 528,00

764 - Konstrukce klempířské

17 891,40


46	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový Lindab rš 330 mm	m	20,800	567,00	11 793,60
47	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby Lindab 330/100 mm	kus	2,000	525,00	1 050,00
48	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků Lindab průměru 100 mm	m	6,400	747,00	4 780,80
49	K	764510001	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	kpl	1,000	267,00	267,00

767 - Konstrukce zámečnické

40 224,40

50	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů	m2	74,900	289,00	21 646,10
51	M	194268060	plech A199,5 profil KOB 1017 0,6x920 mm	kg	168,900	107,00	18 072,30

51	K	767390001	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	kpl	1,000	506,00	506,00
783 - Dokončovací práce - nátěry							21 441,13
57	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	60,890	4,20	255,74
58	K	783268111	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	60,890	179,00	10 899,31
59	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	26,240	114,00	2 991,36
60	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový nátěr betonové podlahy	m2	26,240	278,00	7 294,72
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							30 476,00
VRN3 - Zařízení staveniště							22 687,00
61	K	031002000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	22 687,00	22 687,00
VRN6 - Územní vlivy							7 789,00
62	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	7 789,00	7 789,00



Příloha č. 1. položkového rozpočtu

Technické zázemí lesní školky Višňová - Stavba šaten

Lesní školka Višňová

2A Kabelový rozvod nn

D.1.2 Elektroinstalace

Hala Výpis materiálů

POLOZKA		MĚR.	JED.	MNOZSTVI		
1	Venkovní kabelová jističí skříň SS100 v plast.ř	ks		1	7009,20	7009,20
2	Díto SS300	ks		1	7527,60	7527,60
3	Jistič 3 pólový B25A	ks		1	704,70	704,70
4	Kabel 1-AYKY 4x70	m		105	247,05	25940,25
5	Kabel CYKY 4x10	m		5	166,05	830,25
6	Kabely CYKY 3x2,5	m		160	67,50	10800,00
7	Pojistka nožová 25A	ks		3	67,50	202,50
8	Díto 20A	ks		9	67,50	607,50
9	Ukončení kabelu 4x70	ks		4	179,55	718,20
10	Ukončení kabelu 4x10	ks		6	49,95	299,70
11	Drát FeZn d=10mm	m		10	90,59	905,85
12	Kabelová rýha 35x80 vč.záhozu	m		75	411,75	30881,25
13	Kabelová rýha 50x110 vč.záhozu	m		30	735,75	22072,50
14	Kabelové lože pískové	m		105	67,50	7087,50
15	Trubka plastová ochranná AROT 110	m		30	44,55	1336,50
16	Revize el. zařízení	ks		1	3375,00	3375,00
17	Pomocné práce, zkušební provoz, kompletace	hod		5	540,00	2700,00

Součet

122 998,50 Kč

T.O.
④
54
zs
002

Příloha č. 2. položkového rozpočtu

Technické zázemí lesní školky Višňová - Stavba šaten

Lesní školka Višňová

Objekt Buňky


Elektroinstalace

2B Buňky Výpis materiálu

POLOŽKA	MÉR.JED.MNOŽSTVÍ			
1 Kabel CYKY 4x10	m	17	157,48	2677,16
2 Kabel CYKY 2x1,5	m	3	49,53	148,59
3 Dito 3x1,5	m	190	52,07	9893,30
4 Vodič CY16 pro pospojování	m	30	82,55	2476,50
5 Vypínač 1 pólový IP44	ks	1	274,32	274,32
6 Svorka pospojování	ks	6	254,00	1524,00
7 Elektroinstalační krabice odbočná IP54	ks	1	721,36	721,36
8 Přisazené zářivkové svítidlo IP65 2x55W V3	ks	2	3020,06	6040,12
9 Lišta 20/10	m	5	158,75	793,75
10 Ukončení kabelu do 4x10	ks	7	63,88	447,17
11 Ukončení vodiče pospojování	ks	12	47,24	566,93
12 Revize el. zařízení	ks	1	3175,00	3175,00
13 Pomocné práce, zkušební provoz, kompletace	hod	3	400,00	1200,00

Součet

29 938,20 Kč



Příloha č. 3. položkového rozpočtu

Technické zázemí lesní školky Višňová - Stavba šaten

Lesní školka Višňová

Objekt Buňky


Hromosvod a uzemnění

2C Buňky Výpis materiálu

POLOŽKA	MÉR.	JED.	MNOŽSTVÍ		
1 Drát AlMgSi Zn 8 mm vč. podpěr	m		55	245,11	13481,05
2 Jímací tyč 1,5m včetně držáku na hřeben	ks		2	1739,90	3479,80
3 Drát FeZn 10 mm v zemi	m		6	85,22	511,30
4 Pásek FeZn 30x4 v zemi	m		35	80,77	2827,02
5 Svorka spojovací	ks		9	123,19	1108,71
6 Ochranný úhelník	ks		3	590,55	1771,65
7 Zkušební svorka	ks		3	148,59	445,77
8 Stítek	ks		6	86,36	518,16
9 Tvarování montážního dílu	ks		3	222,25	666,75
10 Pomocné montážní práce, demontáž	hod		2	508,00	1016,00
11 Výkop a zához rýhy 35x50cm tř.3	m		3	304,80	914,40
12 Revize hromosvodu	ks		1	3175,00	3175,00

Součet

29 915,61 Kč



Výpis materiálu - VIŠŇOVÁ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

poznámka: tato specifikace je pouze orientační. Případně chybějící či nspecifikované komponenty nezbavují provádějící firmu zodpovědnosti za kompletní provedení stavby na klíč.

Příloha č. 4. položkového rozpočtu

Druh	Dodavatel	Množství	Jednotka	Cena za kus	Cena celkem
vodovod (zemní práce - viz. stavební část)					45 580,0 Kč
Hloubení rýhy pro uložení vodovodního potrubí (nezámrzná hloubka). Nákup potrubí PE 32x3,0 a jeho uložení na štěrkopískový podsyp. Obsyp potrubí a uložení výstražné fólie, s následným konečným zásypem rýhy. Práce zahrnují napojení na vodovodní zdroj investora a připojení v místě spotřeby (šatny).		240	m	145,0 Kč	34 800,0 Kč
zpětný ventil 1"		1	ks	240,0 Kč	240,0 Kč
uzávěr vody s vypouštěním 1"		1	ks	360,0 Kč	360,0 Kč
uzávěr vody 1"		1	ks	280,0 Kč	280,0 Kč
výtokový ventil s napojením na hadici		1	ks	240,0 Kč	240,0 Kč
výstražná fólie		240	m	19,0 Kč	4 560,0 Kč
Hliníková samolepicí páska šířka 50 mm - dle potřeb		1	kpl	2 000,0 Kč	2 000,0 Kč
Montážní systémy pro instalace, dle potřeb		1	kpl	1 800,0 Kč	1 800,0 Kč
Těsnící, spojovací materiál, dle potřeb		1	kpl	1 300,0 Kč	1 300,0 Kč
kanalizace (zemní práce, osazení jímky - viz. stavební část)					73 751,0 Kč
plastové kanalizační potrubí hladké strukturované konstrukce, s kruhovou tuhostí do 4 kN/m ² z materiálu PVC-U. KG125, včetně betonová kruhová jímka (dywidag) na vyvážení DJ2500/2900 o užitečném objemu 12,5m ³ s víkem a poklopem 600mm		5	m	320,0 Kč	1 600,0 Kč
zkouška těsnosti kanalizace		1	kpl	69 151,0 Kč	69 151,0 Kč
napojení na stávající potrubí		1	ks	1 000,0 Kč	1 000,0 Kč
poznámka: pozice napojení na stávající potrubí bude nutné ověřit na stavbě - ověří a určí v rámci dodávky dodavatel		1	ks	2 000,0 Kč	2 000,0 Kč
				Celkem ZTI:	119 331,0 Kč

