



Soupis prací - vícepráce

Stavba: 117086, Regenerace sídliště špičák-park. ul. Bardějovská

Značka	Název a popis				Vypracoval		Datum	Cena [Kč]
Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Objekt:	SO 001.2, BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ, VOZOVEK A SEJMUTÍ ORNICE - 2. ETAPA							
Rozpočet:	SO 001.2, BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ, VOZOVEK A SEJMUTÍ ORNICE - 2. ETAPA							
ZBV1	Přeložka SČVK						08/08/2018	16 015,68
	0 - Všeobecné konstrukce a práce							
1	014102a			POPLATKY ZA SKLÁDKU STÁVAJÍCÍ VRSTVY S ASFALTOVÝM POJIVEM	T	38,400	1,000	38,40
3	014102c			POPLATKY ZA SKLÁDKU PROSTÝ BETON	T	2,880	1,000	2,88
	0 - Všeobecné konstrukce a práce							
	2 - Základy							
4	272313			ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) Převzatá z obj. 401.2	M3	2,400	4 832,000	11 596,80
	2 - Základy							
	9 - Ostatní konstrukce a práce							
23	967158			VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014102c	M3	1,200	3 648,000	4 377,60
	9 - Ostatní konstrukce a práce							
Rozpočet:	SO 001.2, BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ, VOZOVEK A SEJMUTÍ ORNICE - 2. ETAPA							16 015,68
Objekt:	SO 001.2, BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ, VOZOVEK A SEJMUTÍ ORNICE - 2. ETAPA							16 015,68
Objekt:	SO 301.2, ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ - 2. ETAPA							
Rozpočet:	SO 301.2, ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ - 2. ETAPA							
ZBV1	Přeložka SČVK						08/08/2018	78 410,00
	1 - Zemní práce							
2	132738			HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014101a	M3	74,200	600,000	44 520,00
4	17481			ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ZÁSYP MATERIÁLEM VHODNÝM DO ZÁSYPU	M3	52,600	450,000	23 670,00
5	17581			OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠP FR. 0-45 MM	M3	14,600	700,000	10 220,00
	1 - Zemní práce							
Rozpočet:	SO 301.2, ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ - 2. ETAPA							78 410,00

Objekt:	SO 301.2, ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ - 2. ETAPA	78 410,00
Stavba:	117086, Regenerace sídliště špičák-park. ul. Bardějovská	94 425,68