

Monitory Policie ČR, Pasové filtry přílety T1

| | Název | | MJ | | | Odhad |
|-------------------|--|--|-----|-----|----------|----------------|
| Slaboproud | | | | | | |
| | Držák na monitor do 40", sklopný do 10°, nástěnný vč. montáže na SDK | | ks | 12 | 935,00 | 11 220 |
| A.150 | Drobný instalační materiál | | ks | 1 | 2 350,00 | 2 350 |
| Položky realizace | | | | | | |
| Slaboproud | | | | | | |
| A.73 | Mřížový kabelový žlab 100x55 vč. spojek, výložníků, oblouků a závěsů | | m | 28 | 632,00 | 17 696 |
| | Ukončení kabelu bezhalogenový U/UTP cat 6 - rozvodna IDF | | ks | 22 | 365,00 | 8 030 |
| Silnoproud | | | | | | |
| A.70 | Kabelový žlab 250x50, vč. spojek, výložníků, oblouků a závěsů | | m | 24 | 821,00 | 19 704 |
| | Demontáž stávajících kabelů pro uvolnění stávající kabelové trasy | | m | 420 | 35,00 | 14 700 |
| | Úprava stávající kabelové trasy pro pokládku kabelů | | m | 75 | 364,00 | 27 300 |
| A.114 | Propojení v rozvaděči do 40A / jednofázový obvod | | ks | 6 | 450,00 | 2 700 |
| A.119 | Vývodka do P16 | | ks | 6 | 312,00 | 1 872 |
| A.150 | Drobný instalační materiál | | kpl | 1 | 2 350,00 | 2 350 |
| B.20 | Pojízdné lešení s pracovní výškou 3m | | ks | 2 | 1 500,00 | 3 000 |
| | Celkem | | | | | 110 922 |
| Poznámka | | | | | | |