

| Udržovací práce na staveništi ČOV-Jih |       |                      |                                                                                                                                                                       |     |          |    |             |             |         |
|---------------------------------------|-------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----|-------------|-------------|---------|
| Číslo                                 | Popis |                      |                                                                                                                                                                       | MJ  | množství | JC | cena celkem | cena celkem |         |
| Cena celkem bez DPH                   |       |                      |                                                                                                                                                                       |     |          |    |             |             | 291 440 |
|                                       | 01.   | Zajištění staveniště |                                                                                                                                                                       |     |          |    |             |             | 291 440 |
| 1                                     | 01.   | 1                    | a. <b>Zajištění vyčerpání vody</b> z lapáku šterku, nádrže biologie, nádrže koncentrátů, Š3 a vývaru.Včetně zajištění elektrocentrály, benzinového čerpadla atp.      | kpl | 1,0      |    |             |             |         |
| 1                                     | 01.   | 1                    | b. <b>Zajištění vyčerpání vody</b> z retenční nádrže.                                                                                                                 | kpl | 1,0      |    |             |             |         |
| 2                                     | 01.   | 2                    | c. <b>Napuštění nádrží pro zkoušky těsnosti.</b> Nádrž biologie (3 linky, nutné provádět každou zvlášť), nádrž koncentrátů, nátokový kanál. (Vodu zajistí Objednatel) | m3  | 6 410,0  |    |             |             |         |
| 3                                     | 01.   | 3                    | d. <b>Provedení pomocných konstrukcí - lávek - pro zajištění přístupu do nádrží (včetně řeziva, zapůjční lešení nebo žebříku)</b>                                     | bm  | 56,0     |    |             |             |         |
| 4                                     | 01.   | 4                    | e. <b>Demontáž pomocných konstrukcí - lávek - pro zajištění přístupu do nádrží včetně vodotěsného zapravení otvorů po kotvení</b>                                     | bm  | 56,0     |    |             |             |         |
| 5                                     | 01.   | 5                    | f. <b>Přehrazení koryta na cca pěti místech - bude oceněno na základě projektu.</b>                                                                                   | kpl | 1,0      |    |             |             |         |