

Technická specifikace

Název akce: II/126 Kutná Hora, čištění a kamerový průzkum stavu dešťové kanalizace DN300 – DN500

Místo realizace: silnice II/126 v Kutné Hoře, ul. Hrnčířská od revizní šachty ŠD10A na silnici III/33716 po výtokový objekt u ČOV dle situace

Staničení : silnice II/126 v Kutné Hoře, ul. Hrnčířská, cca 42,020 – 43,120 km
silnice III/33716 cca km 0,0 – 0,100



Základní popis akce:

V souvislosti s již desetiletého užívání dešťové kanalizace odvodem dešťových vod z areálu Foxconn, poptává KSUS SK provedení vyčištění s následným kamerovým průzkumem kanalizace DN300 – DN500, vč. vyčištění usazovací nádrže, v ul. Hrnčířská v Kutné Hoře od revizní šachty ŠD10A po výtokový objekt u ČOV v délce cca 1207m (viz. příloha). Součástí budou výstupní protokoly a zpracovaný záznam prohlídky s vyhodnocením stavu a v případě poškození nebo nadměrného opotřebení návrh opravy k zajištění a prodloužení životnosti. Zajištění a realizace DIO.

Záruční doba: 24 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení průzkumných a zjišťovacích prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, měření dle skutečnosti apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: 5 týdnů od předání staveniště

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr
sítuační plánek kanalizace

Kontakty :

Vedoucí TSU:

Petr Holan, [redacted], [redacted]

Provozní cestmistr:

Tomáš Gajdoš, [redacted], [redacted]

Správní cestmistr :

Jan Ryšánek, [redacted], [redacted]

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11,
150 21 Praha 5

Zpracoval: Ján Kukura

Příloha: