



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2018/05	Revitalizace BD Palackého 137,M.K.	JKSO	
Objekt			SKP	
02	Střecha		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2018/05	Revitalizace BD Palackého 137,M.Krumlov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	město Moravský Krumlov			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	71 555	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	826 061	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	24 387	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	922 003	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		15 750	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		937 753	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		937 753	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	<i>CERNÝ</i>	Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %			937 753 Kč
DPH	15,0 %			140 663 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 078 416 Kč

Poznámka :

Stavba : 2018/05 Revitalizace BD Palackého 137,M.Krumlov
 Objekt : 02 Střecha

Rozpočet : 2018/05
 Revitalizace BD Palackého 137,M.Krumlov

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	5 254	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	10 291	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	32 205	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1 552	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	9 707	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	7 592	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 850	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	290 452	0	0	0
731 Kotelny	0	4 716	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	151 127	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	250 521	0	0	6 000
765 Krytiny tvrdé	0	48 827	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	66 625	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	3 647	0	0	0
784 Malby	0	10 147	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	16 387	9 750
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	8 000	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 104	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	71 555	826 061	0	24 387	15 750

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN			0	0

Slepý rozpočet

Stavba :	2018/05 Revitalizace BD Palackého 137, M. Krumlov	Rozpočet: 2018/05
Objekt :	02 Střecha	Revitalizace BD Palackého 137, M. Krumlov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	316381122R00	Ventilační krycí desky bez přesahu tl. 80 - 100 mm	m2	3,48	1 508,00	5 254,02
		0,72*0,86		0,62		
		1,37*1,27		1,74		
		1,25*0,9		1,13		
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						5 254,02
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
2	416020111R00	Podhledy SDK, kovová kce. HUT, 1x deska RB 12,5 mm	m2	7,94	797,00	6 331,37
		ostění střešních oken: 0,4*((0,55*2+0,78*2)*3+(0,78*2+1,2*2)*3)		7,94		
3	416091071RT1	Příplatek za opláštění ostění střešního okna včetně dodávky materiálu	kus	6,00	660,00	3 960,00
		3+3		6,00		
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						10 291,37
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
4	622311730RV6	Zatepl. syst., fasáda, miner. desky KV 30 mm s omítkou Silikat	m2	20,13	1 600,00	32 204,80
		vč. potřeby systémových prvků				
		komin: 1*(0,62*2+0,76*2)		2,76		
		1,2*(1,15*2+0,8*2)		4,68		
		2,6*(1,27*2+1,17*2)		12,69		
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						32 204,80
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
5	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	7,20	95,80	689,76
		okolo komin: 1,2*1,5*2*2		7,20		
6	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	9,00	95,80	862,20
		u střešních oken: 1*1,5*6		9,00		
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						1 551,96
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
7	953943113R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus	kus	1,00	207,00	207,00
		nová anténa TV-osadit na komin: 1		1,00		
8	95-100	Stožár antény TR prům 40mm, s kotevní deskou pozink, pro kotvení na stěnu	kus	1,00	6 500,00	6 500,00
9	95-101	Demontáž a zpětná montáž odvětr. turbíny	kus	2,00	1 500,00	3 000,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						9 707,00
Díl: 97 Prorážení otvorů						
10	602016101R00	Postřík stěn cementový ručně	m2	20,13	47,00	946,02
		komin: 1*(0,62*2+0,76*2)		2,76		
		1,2*(1,15*2+0,8*2)		4,68		
		2,6*(1,27*2+1,17*2)		12,69		
11	602016112RT5	Omítka stěn jádrová, ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	20,13	310,00	6 239,68
		komin: 1*(0,62*2+0,76*2)		2,76		
		1,2*(1,15*2+0,8*2)		4,68		
		2,6*(1,27*2+1,17*2)		12,69		
12	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	7,44	54,60	406,22
		komin: 1*(0,62*2+0,76*2)		2,76		
		1,2*(1,15*2+0,8*2)		4,68		
Celkem za 97 Prorážení otvorů						7 591,92
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
13	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	2,38	1 200,00	2 850,09
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						2 850,09
Díl: 713 Izolace tepelné						

Slepý rozpočet

Stavba :	2018/05 Revitalizace BD Palackého 137, M. Krumlov	Rozpočet: 2018/05
Objekt :	02 Střecha	Revitalizace BD Palackého 137, M. Krumlov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
14	713111130RV4	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 1 vrstva - včetně dodávky plsti MW 160 mm doteplení říms:(0,5+0,3)*12,8*2	m2	20,48 20,48	296,00	6 062,08
15	713111231RS2	Montáž parozábrany stropů shora s přelepením spojů (typ. vzor DÖRKEN - DELTA - REFLEX) ostění střešních oken:0,4*((0,55*2+0,78*2)*3+(0,78*2+1,2*2)*3+(0,6*4))*1,2	m2	10,68 10,68	109,00	1 164,64
16	713111271RS2	Utěsnění styku s jinou konstr. oboustrannou páskou včetně pásky např. DELTA BUTYL-BAND ostění střešních oken:2*((0,55*2+0,78*2)*3+(0,78*2+1,2*2)*3)	m	39,72 39,72	23,70	941,36
17	713131111R00	Izolace tepelná stěn přibitím na dřev. konstrukci ostění střešních oken:0,4*((0,55*2+0,78*2)*3+(0,78*2+1,2*2)*3)	m2	7,94 7,94	84,90	674,45
18	713141151R00	Izolace tepelná střeš kladená na sucho 1vrstvá 171	m2	171,00 171,00	450,00	76 950,00
19	23170101	PUR pěna 750 ml Začátek provozního součtu 171*0,05 Konec provozního součtu 9	kus	9,00 8,55 8,55 9,00	131,00	1 179,00
20	28375461	Deska polystyrenová XPS 40 mm ostění střešních oken- doteplení:0,4*((0,55*2+0,78*2)*3+(0,78*2+1,2*2)*3)*1,05	m2	8,34 8,34	117,00	975,92
21	28376863	Deska izolační PIR (typ. vzor BramacTherm Kompakt tl. 120 mm) 171*1,05	m2	179,55 179,55	974,00	174 881,70
22	31148754	Vrut systémový 7/270 171*3	kus	513,00 513,00	42,20	21 648,60
23	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2 844,78	2,10	5 974,03
Celkem za		713 Izolace tepelné				290 451,79
Díl: 731		Kotelny				
24	731-100	Prodloužení odkouření plynového kotle	kus	1,00	4 500,00	4 500,00
25	998731202R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	%	45,00	4,80	216,00
Celkem za		731 Kotelny				4 716,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
26	762132811R00	Demontáž bednění stěn z hoblovaných prken okapová římsa- z důvodu doteplení:0,15*(12,7*2)	m2	3,81 3,81	53,80	204,98
27	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 hranové ukončení střechy-KVH 80/120:108 okolo střešních oken:(0,55*2+0,9*2)*3 (0,8*2+1,3*2)*3 0,6*4	m	131,70 108,00 8,70 12,60 2,40	146,50	19 294,05
28	762341220R00	M. bedn.střeš rovň. z aglomer.desek šroubováním vyrovňovací OSB 8mm:171 krycí OSB 22mm:171	m2	342,00 171,00 171,00	108,00	36 936,00
29	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 1,14 0,0652 OSB:171*0,008 171*0,022	m3	6,34 1,14 0,07 1,37 3,76	1 198,00	7 589,57
30	60515810	Hranol konstrukční masivní KVH NSi 60x60 mm l=5 m	m3	0,07	14 000,00	912,80

Slepý rozpočet

Stavba :	2018/05 Revitalizace BD Palackého 137, M. Krumlov	Rozpočet: 2018/05
Objekt :	02 Střecha	Revitalizace BD Palackého 137, M. Krumlov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
		okolo střešních oken: 0,05*0,05*(0,55*2+0,9*2)*3*1,1		0,02		
		0,05*0,05*(0,8*2+1,3*2)*3*1,1		0,03		
		0,05*0,05*0,6*4*1,1		0,01		
31	605158633	Hranol konstrukční masivní KVH Si 80x120 mm l=5 m	m3	1,14	13 650,00	15 567,83
		hranové ukončení střechy-KVH 80/120:0,08*0,12*108*1,1		1,14		
32	60725008	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 8 mm	m2	188,10	100,00	18 810,00
		vyrovnávací OSB 8mm:171*1,1		188,10		
33	60726016.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 22 mm	m2	188,10	225,00	42 322,50
		na tepelné izolaci:171*1,1		188,10		
34	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1 416,38	6,70	9 489,73
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				151 127,45
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
35	764331830R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	9,80	19,10	187,18
		3,75+3,25+2+0,8		9,80		
36	764339830R00	Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 30°	m2	5,77	58,20	335,81
		0,5*(0,62*2+0,76*2+1,27*2+1,17*2+1,15*2+0,8*2)		5,77		
37	764342821R00	Demontáž lemování trub D 100 mm, hl. kryt, do 30°	kus	3,00	31,80	95,40
38	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	25,47	31,80	809,95
		12,74+12,73		25,47		
39	764361810R00	Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, do 30°	kus	1,00	47,70	47,70
40	764362420R00	Okno střešní tl. 0,63, krytina hladká, 60 x 60cm z lakovaného Pz plechu, zasklení polykarbonát	kus	1,00	2 285,00	2 285,00
		09/K:1		1,00		
41	764391820R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	38,90	23,80	925,82
		5+0,8+8,3+1,3+9,8+3,3+2+1,5+6,9		38,90		
42	764811201RT3	Krytina hladká z lak. Pz tabulí 2 x 1 m, do 30° z plechu tl. 0,55 mm, plocha přes 25 m2	m2	171,00	1 022,00	174 762,00
		cena zahrnuje úpravu krytiny u okapu, hřebene, v místě průniku konstrukci				
43	764813133R00	Lemování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 330 mm	m	9,80	319,50	3 131,10
		3,75+3,25+2+0,8		9,80		
44	764813830R00	Lemování z lak.Pz, komínů na hl. krytině, v ploše	m2	5,77	1 205,00	6 952,85
		0,5*(0,62*2+0,76*2+1,27*2+1,17*2+1,15*2+0,8*2)		5,77		
45	764814120R00	Lemování trub, lak. Pz plech, vln. krytina, D do 100 mm	kus	3,00	543,00	1 629,00
46	764814525R00	Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm	m	38,90	290,00	11 281,00
		5+0,8+8,3+1,3+9,8+3,3+2+1,5+6,9		38,90		
47	764814720R00	Ventilační nástavce, lak. Pz, vlnitá krytina, D 100 mm	kus	2,00	893,00	1 786,00
48	764814811R00	Zachytače sněhu lopatkové, lak. Pz plech, dl. 500 mm	kus	40,00	438,50	17 540,00
		2*20		40,00		
49	764814831R00	Podložka zachytače sněhu, lak. Pz plech, 250x250 mm	kus	40,00	356,00	14 240,00
50	764815212R00	Žlab podokapní půlkruh. z lak. Pz plechu, rš 330 mm	m	25,47	400,00	10 188,00
		12,73+12,74		25,47		
51	764815810R00	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm	kus	2,00	322,50	645,00
52	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1 794,49	2,05	3 678,70
53	764-100	Sklopení stojatých drážek plechové krytiny	hod	20,00	300,00	6 000,00
		171m2:20		20,00		
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				256 520,51
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
54	765901108R00	Fólie podstřešní paropropustná (typ. vzor Delta Trela)	m2	196,65	228,00	44 836,20
		171*1,15		196,65		
55	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	448,36	8,90	3 990,42

Slepý rozpočet

Stavba :	2018/05 Revitalizace BD Palackého 137, M. Krumlov	Rozpočet: 2018/05
Objekt :	02 Střecha	Revitalizace BD Palackého 137, M. Krumlov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				48 826,62
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
56	766421212R00	Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 8 cm <i>okapová římsa - z důvodu dotepení: 0,15*(12,7*2)</i>	m2	3,81	253,00	963,93
57	766421821R00	Demontáž obložení stropů palubkami <i>ostění střešních oken: 0,4*((0,55*2+0,78*2)*3+(0,78*2+1,2*2)*3)</i>	m2	7,94	182,50	1 449,78
58	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	7,94	27,40	217,67
59	766422342R00	Obložení podhledů jednod. aglomer. deskami do 1,5 m2 <i>okapová římsa - obklad OSB tl. 22:(0,65+0,4)*12,8*2</i> <i>štitové přesahy - nad rámeček PD:(0,45+0,2)*(108-12,7*2)</i>	m2	80,57	202,50	16 315,43
60	766427112R00	Podkladový rošt pro obložení podhledů <i>obklad římsy - lať 60x40:13*2</i>	m	26,00	87,90	2 285,40
61	766624041R00	Montáž střešních oken rozměr 55/78 cm 3	kus	3,00	1 404,00	4 212,00
62	766624042R00	Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm 3	kus	3,00	1 467,00	4 401,00
63	766624047R00	Montáž zateplovací sady pro střešní okna 3+3	kus	6,00	307,00	1 842,00
64	766-100	Dočasná demontáž střešního okna, vč. lemování pro zpětné použití 3	kus	3,00	3 500,00	10 500,00
65	60517100	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 50-75 cm <i>obklad římsy - lať 60x40:0,06*0,04*13*2*1,1</i>	m3	0,07	6 365,00	436,64
66	60725016	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm <i>okapová římsa - obklad OSB tl. 22:(0,65+0,4)*12,8*2*1,1</i> <i>štitové přesahy - nad rámeček PD:(0,45+0,2)*(108-12,7*2)</i>	m2	83,26	189,00	15 735,76
67	611405900	Sada zateplovací 55x78 cm 3	kus	3,00	1 200,00	3 600,00
68	611405905	Sada zateplovací 78x118 cm	kus	3,00	1 227,00	3 681,00
69	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	656,41	1,50	984,61
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				66 625,21
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
70	767851803R00	Demontáž kompletní celé lávky	m	2,50	600,00	1 500,00
71	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg <i>anténa TV:50</i>	kg	50,00	41,50	2 075,00
72	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	35,75	2,00	71,50
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				3 646,50
Díl: 784		Malby				
73	784011222RT2	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky <i>byt - v místě upravovaných střešních oken:3*5+5*8+4*8</i>	m2	87,00	20,00	1 740,00
74	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1x <i>ostění střešních oken:0,4*((0,55*2+0,78*2)*3+(0,78*2+1,2*2)*3)</i>	m2	7,94	18,90	150,14
75	784165332R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2x <i>ostění střešních oken:0,4*((0,55*2+0,78*2)*3+(0,78*2+1,2*2)*3)</i>	m2	7,94	48,30	383,70
76	784452912R00	Oprava malba směsí tekut. 2x, 1bar+ořus místn. 5 m <i>šikmé stěny se střeš. okny:6*12+7,5*12</i>	m2	162,00	48,60	7 873,20
	Celkem za	784 Malby				10 147,04
Díl: M21		Elektromontáže				

Slepý rozpočet

Stavba :	2018/05 Revitalizace BD Palackého 137, M. Krumlov	Rozpočet: 2018/05
Objekt :	02 Střecha	Revitalizace BD Palackého 137, M. Krumlov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
77	210220101RT1	Vodiče svodové FeZn D do 10, Al 10, Cu 8 + podpěry včetně drátu FeZn 8 mm + podpěra střešní <i>6+7,5+1+1,5+8+3+1+1,5+1+2+3,5+3</i>	m	39,00	247,00	9 633,00
78	210220121R00	Vložka olověná do podpěry	kus	40,00	45,50	1 820,00
79	210220211RT1	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 2 m, do dřeva včetně dodávky jímací tyče + 2 držáků	kus	2,00	517,00	1 034,00
80	210220212RT2	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, do zdi včetně dodávky tyče JP 20 + 2 držák DJ 1 <i>3</i>	kus	3,00	745,00	2 235,00
81	210220302RT3	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm	kus	10,00	166,50	1 665,00
82	21-100	Elektromontáže - demontáž hromosvodu <i>demontáž stávajícího hromosvodu:15</i>	hod	15,00	350,00	5 250,00
83	21-101	Elektromontáže - nezměřitelná práce <i>nezměřitelné práce při montáži hromosvodu:15</i>	hod	15,00	300,00	4 500,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				26 137,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
84	22-100	Přesunutí stáv. prvků antény TV na nový stožár s nutným doplněním prvků	soubor	1,00	8 000,00	8 000,00
Celkem za		M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				8 000,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
85	979013312R00	Svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m	t	1,02	145,00	148,56
86	979013319R00	Příplatek k přesunu hmot za dalších 3,5 m výšky	t	2,05	165,00	338,10
87	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,02	194,50	199,27
88	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	40,98	15,60	639,31
89	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1,02	450,00	461,04
90	979093111R00	Uložení suti na skládku bez ztuhnutí	t	1,02	9,70	9,94
91	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,02	300,00	307,36
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				2 103,58