



SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2018-017

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem
oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve
znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických:
za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM):

[REDACTED]

Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: hyyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Brno
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Obchodní firma

CANDELA, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4956

Sídlo: Stefačkova 11, 628 00 Brno
IČ: 45476021
DIČ: CZ45476021

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: Tomáš Vychodil, jednatel

Kontaktní osoba: Tomáš Vychodil, jednatel

- ve věcech smluvních: Tomáš Vychodil, jednatel, tel.: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]
 Datová schránka: pb7n47h
 Adresa pro doručování: Štefáčkova 11, 628 00 Brno

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „**Oprava podlah, omítek, maleb, dveří, el. instalace, nátěr venkovních omítek, drobné opravy b.č.1, 2 a oprava střechy b. č. 10 Kasárna Svatoplukova Brno**“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění stavebních prací v objektu **Kasárna Svatoplukova Brno CF 06-03-03/001** ubikace, /002 administrativní budova, /010 sklady s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**Oprava podlah, omítek, maleb, dveří, el. instalace, nátěr venkovních omítek, drobné opravy b.č.1, 2 a oprava střechy b. č. 10 Kasárna Svatoplukova Brno**“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 Podrobná specifikace je určena v příloze č. 1 smlouvy.
- 2.1.1. **zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram při převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).

- 2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

5 999 999,- Kč bez DPH

(slovy: pět milionů devět set devadesát devět tisíc devět set devadesát devět korun českých).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši plněné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 1 259 999,79,- Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 7 259 998,79 Kč.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.4. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději **do 5 pracovních dnů** od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyříditi si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): **dnem předání a převzetí staveniště.**
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 10.12.2018**

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavínění na straně zhotovitele.

- 4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
- 4.5. Místem plnění je objekt - Kasárna Svatoplukova Brno CE 06-03-03/001 ubikace, /002 administrativní budova, /010 sklady

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- a) k předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) vykonává za objednatele [REDAKCE]
- 5.4.1 Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatecích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn koordinátora BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byly na stavbě provedeny nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.
- 5.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.

- 5.6. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.7. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozníštěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou přednímětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.9. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.10. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště, včetně oplocení oddělujícího staveniště od zbylého areálu kasáren.
- 5.11. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník, dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.12. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.13. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
- 5.14. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel *odběr elektrické energie a vody*. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.15. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení stavenišť-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen ochránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.16. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je

- povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.17. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.18. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.19. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.20. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.21. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození.
 - zajistí, aby nedocházelo k křížení prací z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),
 - provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno k nastěhování,
- 5.22. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem **prokazatelně** vyzvat písemně e-mailem: [redacted] a záznamem do montážního deníku) TDO kontaktní osoba k provedení kontroly. Jestliže se TDO nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hraří náklady zhotovitel. Zhotovitel hraří vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkryt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2.**

smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinelých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednatelem předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla dle čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu:

Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno

Záhlaví faktury bude vyplněno:

Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694

Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6,
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Hradební 772/12, 110 05 Praha I

Příjemce : Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno.

- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura – daňový doklad“;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - IČO, DIČ smluvních stran;
 - předmět dodávky a název díla;
 - den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4.** Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 120 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7.** Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8.** Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9.** Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10.** Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1.** Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2.** Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.

- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 1 mil. Kč. Smlouvu (potvrzení o smlouvě) týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopií) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu *36 měsíců* od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla čl. 4.3. smlouvy sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z ceny díla vč. DPH.
- 11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b) uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.

- 11.7. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.8. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.16. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.9. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
- 11.11. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.11. nebo čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.12. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.22. smlouvy a objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.13. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.14. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.15. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vyloučují použití § 2050 OZ.
- 11.16. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto

- ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
- c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dnů* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nespĺňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinná to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinná svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;

- h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy část kvalifikace, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
- 14.6. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst.1 písm.b) nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za

- účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl.6 odst.1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 14.11. Tato smlouva o 13 stránkách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Nedílnou součástí smlouvy je příloha:

Příloha č.1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) – počet listů: 39

za objednatele

za zhotovitele

Ing. Miroslav Flajtinger
vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika – Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

Tomáš Vychodil
jednatel
CANDELA, s.r.o., Štefáčkova 11
628 00 Brno, IČ:45476021

Tomáš Vychodil
Digitálně podepsal
Tomáš Vychodil
Datum:
2018.09.17
06:35:00
+02'00'

Podpisem 17.9.2018



“Oprava podlah, omítek, maleb, dveří, el. instalace, nátěr venkovních omítek, drobné opravy b.č.1, 2 a oprava střechy b. č. 10 Kasárna Svatoplukova Brno”- výkaz výměr, cenová nabídka

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Budova č. 1				
	Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 1				
1	Práce budou prováděny v provozu, nutno zajistit po každém dnu úklid. Stavební práce budou prováděny po etapách dle HMG, který předloží zhotovitel a schválí uživatel.				
2	Vypuštění a napuštění systému UT v 1.NP, vč. odvzdušnění všech koncových radiátorů	soub	1,00		
	1.NP				
	Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 1 - místnosti pro vrátné				
3	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00		
4	Oprava SDK stěn a stropu - vytmelení, přebroušení	m ²	20,00		
5	Malba bílá 2 x PRIMALEX - nátěr SDK	m ²	62,00		
6	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	20,00		
7	Likvidace odpadu	soub	1,00		
	Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 1 - m.č. 109-c - chodba				
8	Demontáž a zpětná montáž skříňky 0,5 x 0,5 x 0,2 m	soub	1,00		
9	Demontáž a zpětná montáž cedulek u dveří 10 x 15 cm	ks	11,00		
10	Demontáž a zpětná montáž hasícího přístroje	ks	3,00		
11	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90 x 15 cm	ks	1,00		
12	Demontáž, dodávka a montáž horizontálních hliníkových stříbrných žaluzií, na dřevěná okna 1,4 x 2,4 m (členěné na spodní díl 1,4 x 0,5 m a dvě křídla svíslá 0,7 x 1,9 m), vč. ovládacích prvků	ks	8,00		
13	Demontáž, dodávka a montáž vyspárování obkladů u umyvadla - lokálně, vč. vyčištění od nesoudržné staré spáry	bm	8,00		
14	Demontáž, dodávka a montáž vyspárování dlažby - lokálně, vč. vyčištění od nesoudržné staré spáry	bm	15,00		
15	Demontáž, dodávka a montáž dlažby a vyspárování - lokálně, vč. vyčištění od nesoudržné staré spáry	m ²	10,00		
16	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (20 %)	m ²	89,00		
17	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	356,00		
18	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	56,00		
19	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	445,00		
20	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	144,00		
21	Likvidace odpadu	soub	1,00		
	Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 1 - m.č. 110 - kancelář				
22	Vystěhování a nastěhování nábytku, vč. demontáže a montáže polic (3-5) ks	soub	1,00		
23	Demontáž gamýže nad oken dl. 1,5 m, vč. zed. zapravení	ks	1,00		
24	Demontáž vertikálních žaluzií (1,8 x 2,4) m, vč. zed. zapravení	ks	1,00		
25	Demontáž, dodávka a montáž horizontálních hliníkových stříbrných žaluzií, na dřevěná okna 1,4 x 2,4 m (členěné na spodní díl 1,4 x 0,5 m a dvě křídla svíslá 0,7 x 1,9 m), vč. ovládacích prvků	ks	1,00		
26	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90 x 15 cm	ks	1,00		
27	Demontáž PVC, vč. obvodové lišty - 1 vrstva	m ²	18,00		
28	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky s vlákninou	m ²	18,00		
29	Dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOOR – standart), včetně vyhlazení, svařování, nalepení	m ²	18,00		
30	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně PVC 10 cm a nalepení po obvodu místnosti	bm	18,00		

31	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (10 %)	m ²	8,00
32	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	73,00
33	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	23,00
34	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	81,00
35	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	24,00
36	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 1 - m.č. 111 - kancelář			
37	Vystěhování a nastěhování nábytku, vč. demontáže a montáže polic (3-5) ks	soub	1,00
38	Demontáž garnýže nad oken dl. 1,5 m, vč. zed. zapravení	ks	1,00
39	Demontáž vertikálních žaluzií (1,8 x 2,4) m, vč. zed. zapravení	ks	1,00
40	Demontáž, dodávka a montáž horizontálních hliníkových stříbrných žaluzií, na dřevěná okna 1,4 x 2,4 m (členěné na spodní díl 1,4 x 0,5 m a dvě křídla svíslá 0,7 x 1,9 m), vč. ovládacích prvků	ks	1,00
41	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90 x 15 cm	ks	1,00
42	Demontáž PVC, vč. obvodové lišty- 1 vrstva	m ²	12,00
43	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky s vlákninou	m ²	12,00
44	Dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR – standart), včetně vyhlazení, svařování, nalepení	m ²	12,00
45	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně PVC 10 cm a nalepení po obvodu místnosti	bm	14,00
46	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (10 %)	m ²	6,00
47	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	55,00
48	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	15,00
49	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	61,00
50	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	24,00
51	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 1 - m.č. 118 - kancelář			
52	Vystěhování a nastěhování nábytku, vč. demontáže a montáže polic (3-5) ks	soub	1,00
53	Demontáž garnýže nad oken dl. 1,5 m, vč. zed. zapravení	ks	1,00
54	Demontáž rolety nad oken dl. 1,5 m, vč. zed. zapravení	ks	1,00
55	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90 x 15 cm	ks	1,00
56	Demontáž PVC, vč. obvodové lišty - 1 vrstva	m ²	25,00
57	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky s vlákninou	m ²	25,00
58	Dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR – standart), včetně vyhlazení, svařování, nalepení	m ²	25,00
59	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně PVC 10 cm a nalepení po obvodu místnosti	bm	20,00
60	Demontáž, dodávka a montáž plastové L-lišty - olemování SDK stěny-strop, vč. přilepení	bm	6,00
61	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (30 %)	m ²	23,00
62	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	52,00
63	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	20,00
64	Oprava SDK stěny - vytmelení, přebroušení	m ²	21,00
65	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	96,00
66	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	36,00
67	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 1 - m.č. 119 - kancelář			
68	Vystěhování a nastěhování nábytku, vč. demontáže a montáže polic (3-5) ks	soub	1,00
69	Demontáž garnýže nad oken dl. 1,5 m, vč. zed. zapravení	ks	1,00
70	Demontáž rolety nad oken dl. 1,5 m, vč. zed. zapravení	ks	1,00
71	Demontáž, dodávka a montáž horizontálních hliníkových stříbrných žaluzií, na dřevěná okna 1,4 x 2,4 m (členěné na spodní díl 1,4 x 0,5 m a dvě křídla svíslá 0,7 x 1,9 m), vč. ovládacích prvků	ks	1,00
72	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90 x 15 cm	ks	1,00

73	Demontáž, dodávka a montáž plastové L-lišty - olemování SDK stěny-strop, vč. přilepení	bm	6,00
74	Demontáž koberce, vč. obvodové lišty- 1 vrstva	m ²	23,00
75	Demontáž PVC - 1 vrstva	m ²	23,00
76	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky s vlákninou	m ²	23,00
77	Dodávka a montáž zátěžového koberce typu ZENIT nebo LIMA, polyamid, podklad AB. včetně nalepení	m ²	23,00
78	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně koberce 10 cm a nalepení po obvodu místnosti	bm	20,00
79	Demontáž, dodávka a montáž plastové L-lišty - olemování SDK stěny-strop, vč. přilepení	bm	8,00
80	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (10 %)	m ²	7,00
81	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	65,00
82	Óprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	20,00
83	Óprava SDK stěny - vytmelení, přebroušení	m ²	21,00
84	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	51,00
85	Malba barva 2 x PRIMALEX	m ²	42,00
86	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	34,00
87	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 1 - m.č. 120 - kancelář			
88	Vystěhování a nastěhování nábytku, vč. demontáže a montáže polic (3-5) ks	soub	1,00
89	Demontáž garnýže nad oken dl. 1,5 m, vč. zed. zapravení	ks	1,00
90	Demontáž rolety nad oken dl. 1,5 m, vč. zed. zapravení	ks	1,00
91	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90 x 15 cm	ks	1,00
92	Demontáž PVC, vč. obvodové lišty - 1 vrstva	m ²	25,00
93	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky s vlákninou	m ²	25,00
94	Dodávka a montáž PVC - (např. NOVÓFLOR – standart), včetně vyhlazení, svařování, nalepení	m ²	25,00
95	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně PVC 10 cm a nalepení po obvodu místnosti	bm	20,00
96	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (10 %)	m ²	10,00
97	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	87,00
98	Óprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	20,00
99	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	97,00
100	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	36,00
101	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 1 - m.č. 121 - kancelář			
102	Vystěhování a nastěhování nábytku, vč. demontáže a montáže polic (3-5) ks	soub	1,00
103	Demontáž garnýže nad oken dl. 1,5 m, vč. zed. zapravení	ks	1,00
104	Demontáž rolety nad oken dl. 1,5 m, vč. zed. zapravení	ks	1,00
105	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90 x 15 cm	ks	1,00
106	Demontáž PVC, vč. obvodové lišty - 1 vrstva	m ²	24,00
107	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky s vlákninou	m ²	24,00
108	Dodávka a montáž PVC - (např. NOVÓFLOR – standart), včetně vyhlazení, svařování, nalepení	m ²	24,00
109	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně PVC 10 cm a nalepení po obvodu místnosti	bm	20,00
110	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (10 %)	m ²	10,00
111	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	84,00
112	Óprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	20,00
113	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	94,00
114	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	35,00
115	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 1 - m.č. 122-A - kancelář			
116	Vystěhování a nastěhování nábytku, vč. demontáže a montáže polic (3-5) ks	soub	1,00

117	Demontáž garnýže nad okení dl. 1,5 m. vč. zed. zapravení	ks	1,00
118	Demontáž rolety nad okení dl. 1,5 m. vč. zed. zapravení	ks	1,00
119	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90 x 15 cm	ks	1,00
120	Demontáž koberce - 1 vrstva	m ²	25,00
121	Demontáž, dodávka a montáž dlažby a vyspárování - lokálně, vč. vyčištění od nesoudržné staré spáry	m ²	2,50
122	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky s vlákninou	m ²	25,00
123	Dodávka a montáž zatěžového koberce typu ZENIT nebo LIMA, polyamid, podklad AB, včetně nalepení	m ²	25,00
124	Demontáž kuchyňské linky o délce 210 cm (spodní a horní díl), vč. zed. zapravení	ks	1,00
125	Dodávka a montáž kuchyňské linky délky 210 cm - spodní a horní díl, v designovém provedení dřeva (např. typ skříněk Naturel Easy, provedení Erika 24, Terry 24, Lusi 24), výška pracovní desky 87 cm s podnoží 15 cm (vč. soklu). <u>Členění horních dílů s hloubkou 32 cm a celkovou délkou 210 cm:</u> 1x skříňka horní zlamovací, zvedací š. 60 cm, v. 65 cm, s 1 vnitřní policií, plně dveře, 1x skříňka horní zlamovací, zvedací š. 90 cm, v. 65 cm, s 1 vnitřní policií, plně dveře. 1x korpus skřínky horní (bez dveří), š. 60 cm, v. 65 cm, na volně stojící mikrovlnou troubu <u>Členění spodních dílů s hloubkou 56 cm a celkovou délkou 210 cm:</u> 1x 1-dveřová skříň š. 60 cm, se 1 vnitřní policií 1x 1-dveřová dřezová skříň š. 45 cm s 1 vnitřní policií (na skřínce bude dřez, uvnitř ohřivač vody), 1x 3-zásuvková skříň š. 45 cm, 1x korpus skřínky dolní (bez dveří), š. 60 cm, na volně stojící chladničku	ks	1,00
126	Dodávka a montáž pracovní desky tl. 4,5 cm, šířky 60 cm, dl. 210 cm, upravené pro vestavění nerezového dřezu s odkapem, dále vč. plastové lišty na ukončení pracovní plochy, úprav pracovní desky a zapravení lištou.	ks	1,00
127	Dodávka a montáž nerezového dřezu s odkapem do kuchyňské linky, vč. sifonu s napojením na odpad (rozměr cca 0,4 x 0,8) m	ks	1,00
128	Demontáž, dodávka a montáž elektrického průtokového zásobníku ohřivače vody na 10 l s instalací pod dřez, vč. napojení na rozvod vody a el. rozvodů (rozměr ohřivače cca 0,2 x 0,25 x 0,35 m)	ks	1,00
129	Demontáž keramického obkladu u kuchyňské linky	m ²	3,00
130	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky po demontovaném ker. obkladu	m ²	3,00
131	Dodávka a provedení stěrkové izolace proti vodě pod obklad	m ²	3,00
132	Dodávka a montáž vodotěsně vyspárovaného keramického obkladu za a vedle kuchyňské linky kuchyňské linky - např. velikost obkladačky 20 x 45 cm	m ²	3,00
133	Dodávka a montáž plastového olistování - zakončení obkladu	bm	4,00
134	Demontáž, dodávka a montáž nerezových háčků na utěrky	ks	2,00
135	Demontáž, dodávka a montáž vodovodní baterie míchací pákové stojánkové s vysokým ramínkem	ks	1,00
136	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu kanalizace DN 60 - plast k dřezu, včetně napojení a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	5,00
137	Demontáž rozvodů vody k dřezu 3/4", včetně bouracích prací	bm	3,00
138	Demontáž rozvodů vody k dřezu 1/2", včetně bouracích prací	bm	3,00
139	Dodávka a montáž rozvodů vody k dřezu 3/4", včetně zapuštění do zdiva a s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	3,00
140	Dodávka a montáž rozvodů vody k dřezu 1/2", včetně zapuštění do zdiva a s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	3,00
141	Dodávka a montáž izolace MIRELON	bm	6,00
142	Demontáž, dodávka a montáž plastové L-lišty - olemování SDK stěny-strop, vč. přilepení	bm	6,00
143	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (10 %)	m ²	8,00
144	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	67,00
145	Óprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	15,00
146	Óprava SDK stěny - vytmelení, přebroušení	m ²	21,00
147	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	54,00
148	Malba barva 2 x PRIMALEX	m ²	42,00

149	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	36,00
150	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 1 - m.č. 122-B - kancelář			
151	Vystěhování a nastěhování nábytku, vč. demontáže a montáže polic (3-5) ks	soub	1,00
152	Demontáž garnýže nad oken. dl. 1,5 m, vč. zed. zapravení	ks	2,00
153	Demontáž rolety nad oken. dl. 1,5 m, vč. zed. zapravení	ks	2,00
154	Demontáž, dodávka a montáž horizontálních hliníkových stříbrných žaluzií, na dřevěná okna 1,4 x 2,4 m (členěné na spodní díl 1,4 x 0,5 m a dvě křídla svislá 0,7 x 1,9 m), vč. ovládacích prvků	ks	2,00
155	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90 x 15 cm	ks	1,00
156	Demontáž a zpětná montáž tabule 1 x 2 m	ks	1,00
157	Demontáž koberce, vč. obvodové lišty- 1 vrstva	m ²	50,00
158	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky s vlákninou	m ²	50,00
159	Dodávka a montáž zatěžového koberce typu ZENIT nebo LIMA, polyamid, podklad AB, včetně nalepení	m ²	50,00
160	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně koberce 10 cm a nalepení po obvodu místnosti	bm	28,00
161	Demontáž, dodávka a montáž plastové L-lišty - olemování SDK stěny-strop, vč. přilepení	bm	6,00
162	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (10 %)	m ²	13,00
163	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	114,00
164	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	20,00
165	Oprava SDK stěny - vytmelení, přebroušení	m ²	21,00
166	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	148,00
167	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	68,00
168	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 1 - m.č. 123 - kancelář			
169	Vystěhování a nastěhování nábytku, vč. demontáže a montáže polic (3-5) ks	soub	1,00
170	Demontáž vertikálních žaluzií (1,5 x 3,5) m, vč. zed. zapravení	ks	1,00
171	Demontáž, dodávka a montáž horizontálních hliníkových stříbrných žaluzií, na dřevěná okna 1,4 x 2,4 m (členěné na spodní díl 1,4 x 0,5 m a dvě křídla svislá 0,7 x 1,9 m), vč. ovládacích prvků	ks	1,00
172	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90 x 15 cm	ks	1,00
173	Demontáž koberce, vč. obvodové lišty- 1 vrstva	m ²	24,00
174	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky s vlákninou	m ²	24,00
175	Dodávka a montáž zatěžového koberce typu ZENIT nebo LIMA, polyamid, podklad AB, včetně nalepení	m ²	24,00
176	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně koberce 10 cm a nalepení po obvodu místnosti	bm	20,00
177	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (10 %)	m ²	10,00
178	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	84,00
179	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	15,00
180	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	94,00
181	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	35,00
182	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 1 - m.č. 124 - kancelář			
183	Vystěhování a nastěhování nábytku, vč. demontáže a montáže polic (3-5) ks	soub	1,00
184	Demontáž vertikálních žaluzií (1,8 x 2,4) m, vč. zed. zapravení	ks	1,00
185	Demontáž, dodávka a montáž horizontálních hliníkových stříbrných žaluzií, na dřevěná okna 1,4 x 2,4 m (členěné na spodní díl 1,4 x 0,5 m a dvě křídla svislá 0,7 x 1,9 m), vč. ovládacích prvků	ks	1,00
186	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90 x 15 cm	ks	1,00
187	Demontáž koberce, vč. obvodové lišty- 1 vrstva	m ²	26,00
188	Dodávka a montáž zatěžového koberce typu ZENIT nebo LIMA, polyamid, podklad AB, včetně nalepení	m ²	26,00

189	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky s vlákninou	m ²	26,00
190	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně koberce 10 cm a nalepení po obvodu místnosti	bm	21,00
191	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (10 %)	m ²	10,00
192	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	90,00
193	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	15,00
194	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	68,00
195	Malba barva 2 x PRIMALEX	m ²	42,00
196	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	37,00
197	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 1 - m.č. 125 - chodba			
198	Demontáž a zpětná montáž cedulek u dveří 10 x 15 cm	ks	2,00
199	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90 x 15 cm	ks	1,00
200	Demontáž, dodávka a montáž horizontálních hliníkových stříbrných žaluzií, na dřevěná okna 1,4 x 2,4 m (členěné na spodní díl 1,4 x 0,5 m a dvě křídla svislá 0,7 x 1,9 m), vč. ovládacích prvků	ks	1,00
201	Demontáž, dodávka a montáž vyspárování dlažby - lokálně, vč. vyčištění od nesoudržné staré spáry	bm	6,00
202	Demontáž, dodávka a montáž dlažby a vyspárování - lokálně, vč. vyčištění od nesoudržné staré spáry	m ²	2,00
203	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (10 %)	m ²	9,00
204	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	76,00
205	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	10,00
206	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	85,00
207	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	26,00
208	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 1 - m.č. 126 - kancelář			
209	Vystěhování a nastěhování nábytku, vč. demontáže a montáže polic (3-5) ks	soub	1,00
210	Demontáž vertikálních žaluzií (1,5 x 3,5) m, vč. zad. zapravení	ks	1,00
211	Demontáž, dodávka a montáž horizontálních hliníkových stříbrných žaluzií, na dřevěná okna 1,4 x 2,4 m (členěné na spodní díl 1,4 x 0,5 m a dvě křídla svislá 0,7 x 1,9 m), vč. ovládacích prvků	ks	1,00
212	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90 x 15 cm	ks	2,00
213	Demontáž radiátoru 2,0 x 0,6 m	ks	1,00
214	Demontáž, dodávka a montáž deskového radiátoru 2,0 x 0,6 m, typ 22R tl. 102 mm (např. typ deskového radiátoru RADIK KLASIK), vč. bílého nátěru 2x syntetický, výpustného ventilu, uzavíratelného šroubení, termoventilu s termohlavicí, napojení na ÚT a včetně úchytek a ukotvení na stěnu	ks	1,00
215	Nátěr 2x syntetický rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	2,00
216	Demontáž koberce, vč. obvodové lišty- 1 vrstva	m ²	29,00
217	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky s vlákninou	m ²	29,00
218	Dodávka a montáž zátěžového koberce typu ZENIT nebo LIMA, polyamid, podklad AB, včetně nalepení	m ²	29,00
219	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně koberce 10 cm a nalepení po obvodu místnosti	bm	22,00
220	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (10 %)	m ²	10,00
221	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	96,00
222	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	20,00
223	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	106,00
224	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	44,00
225	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 1 - m.č. 127 - kancelář			
226	Vystěhování a nastěhování nábytku, vč. demontáže a montáže polic (3-5) ks	soub	1,00
227	Demontáž vertikálních žaluzií (1,5 x 3,5) m, vč. zad. zapravení	ks	2,00

228	Demontáž, dodávka a montáž horizontálních hliníkových stříbrných žaluzií, na dřevěná okna 1,4 x 2,4 m (členěné na spodní díl 1,4 x 0,5 m a dvě křídla svíslá 0,7 x 1,9 m), vč. ovládacích prvků	ks	2,00
229	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90 x 15 cm	ks	2,00
230	Demontáž koberce, vč. obvodové lišty - 1 vrstva	m ²	17,00
231	Dodávka a montáž zátěžového koberce typu ZENIT nebo LIMA, polyamid, podklad AB, včetně nalepení	m ²	17,00
232	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky s vláknitou	m ²	17,00
233	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně koberce 10 cm a nalepení po obvodu místnosti	bm	17,00
234	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (10 %)	m ²	8,00
235	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	69,00
236	oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	15,00
237	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	41,00
238	Malba barva 2 x PRIMALEX	m ²	36,00
239	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ramů, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	41,00
240	Likvidace odpadu	soub	34,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 1 - m.č. 128 - kuchyňka			
241	Vystěhování a nastěhování nábytku, vč. demontáže a montáže polic (3-5) ks	soub	1,00
242	Demontáž, dodávka a montáž horizontálních hliníkových stříbrných žaluzií, na dřevěná okna 1,4 x 2,4 m (členěné na spodní díl 1,4 x 0,5 m a dvě křídla svíslá 0,7 x 1,9 m), vč. ovládacích prvků	ks	2,00
243	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90 x 15 cm	ks	1,00
244	Demontáž, dodávka a montáž těsnění do interiérových dveří	bm	5,00
245	Demontáž kuchyňské linky o délce 150 cm (spodní a vrchní díl), vč. zed. zapravení	ks	1,00
246	Dodávka a montáž kuchyňské linky délky 210 cm - spodní a horní díl, v designovém provedení dřeva (např. typ skříněk Naturel Easy, provedení Erika 24, Terry 24, Lusi 24), výška pracovní desky 87 cm s podnoží 15 cm (vč. soklu). <u>Členění horních dílů s hloubkou 32 cm, celkovou délkou 150 cm:</u> 1x skříňka horní zlamovací, zvedací š. 60 cm, v. 65 cm, s 1 vnitřní polici, plně dveře, 1x skříňka horní zlamovací, zvedací š. 90 cm, v. 65 cm, s 1 vnitřní polici, plně dveře. <u>Členění spodní dílů s hloubkou 56 cm a celkovou délkou 150 cm:</u> 1x 1-dveřová skříň š. 60 cm, 1x 1-dveřová dřezová skříň š. 45 cm s 1 vnitřní polici (na skřínce bude dřez, uvnitř ohříváč vody), 1x 3-zásuvková skříň š. 45 cm.	ks	1,00
247	Dodávka a montáž pracovní desky tl. 4,5 cm, šířky 60 cm, dl. 150 cm, upravené pro vestavění nerezového dřezu s odkapem, dále vč. plastové lišty na ukončení pracovní plochy, úprav pracovní desky a zapravení lištou.	ks	1,00
248	Dodávka a montáž nerezového dřezu s odkapem do kuchyňské linky, vč. sifonu s napojením na odpad (rozměr cca 0,4 x 0,8) m	ks	1,00
249	Demontáž, dodávka a montáž elektrického průtokového zásobníku ohříváče vody na 10 l s instalací pod dřez, vč. napojení na rozvod vody a el. rozvodů (rozměr ohříváče cca 0,2 x 0,25 x 0,35 m)	ks	1,00
250	Demontáž keramického obkladu u kuchyňské linky	m ²	3,00
251	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky po demontovaném ker. obkladu	m ²	3,00
252	Dodávka a provedení stěrkové izolace proti vodě pod obklad	m ²	3,00
253	Dodávka a montáž vodotěsně vypárovaného keramického obkladu za a vedle kuchyňské linky kuchyňské linky - např. velikost obkladačky 20 x 45 cm	m ²	3,00
254	Dodávka a montáž plastového olišťování - zakončení obkladu	bm	3,50
255	Demontáž, dodávka a montáž nerezových háčků na utěrky	ks	2,00
256	Demontáž, dodávka a montáž vodovodní baterie míchací pákové stojánkové s vysokým ramínkem	ks	1,00
257	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu kanalizace DN 60 - plast k dřezu, včetně napojení a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	2,00

258	Demontáž rozvodů vody k dřezu 3/4", včetně bouracích prací	bm	3,00
259	Demontáž rozvodů vody k dřezu 1/2", včetně bouracích prací	bm	3,00
260	Dodávka a montáž rozvodů vody k dřezu 3/4", včetně zapuštění do zdiva a s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	3,00
261	Dodávka a montáž rozvodů vody k dřezu 1/2", včetně zapuštění do zdiva a s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	3,00
262	Dodávka a montáž izolace MIRELON	bm	6,00
263	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (10 %)	m ²	5,00
264	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	47,00
265	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	8,00
266	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	52,00
267	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	27,00
268	Likvidace odpadu	soub	1,00
Budova č. 2			
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2			
269	Práce budou prováděny v provozu, nutno zajistit po každém dnu úklid. Stavební práce budou prováděny po etapách dle HMG, který předloží zhotovitel a schválí uživatel.		
270	Vypuštění a napuštění systému ÚT v 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, vč. odvzdušnění všech koncových radiátorů (10 větví)	soub	10,00
1.PP			
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 001 - chodba, vč. schodiště			
271	Demontáž okna 140 x 50 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
272	Dozdění ostění lehkým zdivem o tl.10 - 15cm	m ²	1,00
273	Dodávka a montáž pětikomorového plastového okna š=140 x v=50 cm, rám max. Uf=1,3w/m ² k, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním dvojsklem Ug=1,1W/m ² K, dekor kůra, jednokřídle (1x ventilace) a včetně: ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení olištováním a zed. zapravení a uvedení konstrukcí do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započítáním prací je nutno provést zaměření všech oken.	ks	1,00
274	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládání otevírání okna o výšce parapetu 190 cm	ks	1,00
275	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken	m ²	1,00
276	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně nátěru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	1,00
277	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	0,50
278	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm, dl.cca 140 cm, včetně zed. zapravení pod omítku	ks	1,00
279	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (50 %)	m ²	43,00
280	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	43,00
281	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	5,00
282	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	86,00
283	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	22,00
284	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 002 - chodba			
285	Demontáž okna 140 x 50 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
286	Dozdění ostění lehkým zdivem o tl.10 - 15cm	m ²	1,00
287	Dodávka a montáž pětikomorového plastového okna š=140 x v=50 cm, rám max. Uf=1,3w/m ² k, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním dvojsklem Ug=1,1W/m ² K, dekor kůra, jednokřídle (1x ventilace) a včetně: ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení olištováním a zed. zapravení a uvedení konstrukcí do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započítáním prací je nutno provést zaměření všech oken.	ks	1,00
288	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládání otevírání okna o výšce parapetu 190 cm	ks	1,00
289	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken	m ²	1,00
290	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně nátěru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	1,00

291	Vyrovnaní zdiva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	0,50
292	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm, dl.cca 140 cm, včetně zed. zapravení pod omítku	ks	1,00
293	Dodávka a montáž soklu z dlažby (dekor dle původní dlažby v místnosti - hnědá) o výšce 10 cm	bm	2,00
294	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (50 %)	m ²	30,00
295	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	30,00
296	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	5,00
297	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	60,00
298	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	21,00
299	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 007 - společenská místnost			
300	Nastěhování a vystěhování nábytku	soub	1,00
301	Demontáž a zpětná montáž dřevěných latí dl. 1,9 m, šířky 15 cm, tl. 1 cm, připevněných na stropu (30 ks)	soub	1,00
302	Demontáž a zpětná montáž hasičního přístroje	ks	1,00
303	Demontáž, dodávka a montáž odvětrávací mřížky kovové bílé 25 x 25 cm, vč. zed. zapravení	ks	1,00
304	Demontáž radiátoru 1,1 x 0,6 m	ks	2,00
305	Demontáž, dodávka a montáž deskového radiátoru 1,2 x 0,6 m, typ 22R tl. 102 mm (např. typ deskového radiátoru RADIK KLASIK), vč. bílého nátěru 2x syntetický, výpustního ventilu, uzavíratelného šroubení, termoventilu s termohlavici, napojení na ÚT a včetně úchytka a ukotvení na stěnu	ks	2,00
306	Demontáž, dodávka a montáž topenářských trubek o průměru 3/4", včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	2,00
307	Demontáž, dodávka a montáž topenářských trubek o průměru 1/2", včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	2,00
308	Demontáž, dodávka a montáž vertikální žaluzie poplastované textilie, včetně rámu, pojezdu a ovládacích prvků, šířka 1,5 m x výška 1,0 m	ks	2,00
309	Demontáž okna 140 x 50 cm, včetně bouracích prací	ks	2,00
310	Dozdění ostění lehkým zdivem o tl.10 - 15cm	m ²	2,00
311	Dodávka a montáž pětkomorového plastového okna š=140 x v=50 cm, rám max. Uf=1,3w/m2k, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním dvojsklem Ug=1,1W/m2K, dekor kůra, jednokřídle (1x ventilace) s otvorem pro větrák pr. 15 cm a otvorem pro odvětrání vlhkého zdiva pod obložení pr. 15 cm a včetně: ukotvení, utěsnění, vyrovnaní, osazení, kování, zapravení olištováním a zed. zapravení a uvedení konstrukcí do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započítáním prací je nutno provést zaměření všech oken.	ks	2,00
312	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládacího otevíracího okna o výšce parapetu 190 cm	ks	2,00
313	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken	m ²	2,00
314	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně nátěru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	2,00
315	Vyrovnaní zdiva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	1,00
316	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm, dl.cca 140 cm, včetně zed. zapravení pod omítku	ks	2,00
317	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní sanační omítky (50 %)	m ²	53,00
318	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	53,00
319	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	10,00
320	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	106,00
321	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	36,00
322	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 008 - společenská místnost			
323	Nastěhování a vystěhování nábytku	soub	1,00
324	Demontáž a zpětná montáž dřevěných latí dl. 3,3 m, šířky 15 cm, tl. 1 cm, připevněných u stropu (19 ks)	soub	1,00
325	Demontáž radiátoru 1,1 x 0,6 m	ks	1,00

326	Demontáž, dodávka a montáž deskového radiátoru 1,2 x 0,6 m, typ 22R tl. 102 mm (např. typ deskového radiátoru RADIK KLASIK), vč. bílého nátěru 2x syntetický, výpustného ventilu, uzavíratelného šroubení, termoventilu s termohlavicí, napojení na ÚT a včetně úchytek a ukotvení na stěnu	ks	1,00
327	Demontáž, dodávka a montáž topenářských trubek o průměru 3/4", včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	1,00
328	Demontáž, dodávka a montáž topenářských trubek o průměru 1/2", včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	1,00
329	Demontáž, dodávka a montáž vertikální žaluzie poplastované textilie, včetně rámu, pojezdu a ovládacích prvků, šířka 1,0 m x výška 1,5 m	ks	1,00
330	Demontáž okna 140 x 50 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
331	Dozdění ostění lehkým zdívkem o tl. 10 - 15cm	m ²	1,00
332	Dodávka a montáž pětikomorového plastového okna š=80 x v=50 cm, rám max. Uf=1,3w/m ² k, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním dvojsklem Ug=1.1W/m ² K, dekor kůra, jednokřídlé (1x ventilace) a včetně: ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení olišťováním a zed. zapravení a uvedení konstrukcí do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započítáním prací je nutno provést zaměření všech oken.	ks	1,00
333	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládacího zařízení okna o výšce parapetu 190 cm	ks	1,00
334	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken	m ²	1,00
335	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně nátěru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	1,00
336	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m ²	0,50
337	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm, dl.cca 140 cm, včetně zed. zapravení pod omítku	ks	1,00
338	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní sanační omítky (50 %)	m ²	36,00
339	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	36,00
340	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	10,00
341	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	72,00
342	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ramů, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	25,00
343	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 009 - společenská místnost			
344	Nastěhování a vystěhování nábytku	soub	1,00
345	Demontáž a zpětná montáž dřevěných latí dl. 3,3 m, šířky 15 cm, tl. 1 cm, připevněných u stropu (19 ks)	soub	1,00
346	Demontáž dřevěných zárubní + šířka průchodu 1 m	ks	1,00
347	Nátěr 2x hnědý dřevěné desky (masiv), včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	3,00
348	Demontáž, dodávka a montáž poškozené SDK jednostranné stěny dl. 3,4 m a výšky 2,7 m, vč. nosné konstrukce, přetmelení, přebroušení a nátěru	m ²	10,00
349	Dodávka a montáž soklu z dlažby (dekor dle původní dlažby v místnosti - hnědá) o výšce 10 cm	bm	10,00
350	Demontáž radiátoru 1,1 x 0,6 m	ks	1,00
351	Demontáž, dodávka a montáž deskového radiátoru 1,2 x 0,6 m, typ 22R tl. 102 mm (např. typ deskového radiátoru RADIK KLASIK), vč. bílého nátěru 2x syntetický, výpustného ventilu, uzavíratelného šroubení, termoventilu s termohlavicí, napojení na ÚT a včetně úchytek a ukotvení na stěnu	ks	1,00
352	Demontáž, dodávka a montáž topenářských trubek o průměru 3/4", včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	1,00
353	Demontáž, dodávka a montáž topenářských trubek o průměru 1/2", včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	1,00
354	Demontáž, dodávka a montáž vertikální žaluzie poplastované textilie, včetně rámu, pojezdu a ovládacích prvků, šířka 1,0 m x výška 1,5 m	ks	1,00
355	Demontáž okna 140 x 50 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
356	Dozdění ostění lehkým zdívkem o tl. 10 - 15cm	m ²	1,00

357	Dodávka a montáž pětikomorového plastového okna š=65 x v=50 cm, rám max. Uf=1,3w/m2k, zdvojeného okna, barva bílá, s mikroventilací, zasklené izolačním dvojsklem Ug=1,1W/m²K, dekor kůra, jednokřídlé (1x ventilace) a včetně: ukotvení, utěsnění, vyrovnání, osazení, kování, zapravení olistováním a zed. zapravení a uvedení konstrukci do původního stavu. Montáž se bude provádět z vnitřní části objektu. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započítáním prací je nutno provést zaměření všech oken.	ks	1,00
358	Demontáž, dodávka a montáž pákového ovládání otevírání okna o výšce parapetu 190 cm	ks	1,00
359	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek po montáži oken	m²	1,00
360	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži oken, včetně nátěru fasády dle stávajícího odstínu	m²	1,00
361	Vyrovnání zdiva dobetonováním pod parapety tl. 5 cm	m²	0,50
362	Demontáž, dodávka a montáž parapetního poplastovaného klempířského plechu š= 25cm, dl.cca 140 cm, včetně zed. zapravení pod omítku	ks	1,00
363	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní sanační omítky (50 %)	m²	24,00
364	Škrábání a sádrování a penetrace	m²	24,00
365	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m²	10,00
366	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m²	48,00
367	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámců, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m²	40,00
368	Likvidace odpadu	soub	1,00
1.NP			
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 101 - chodba			
369	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	1,00
370	Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m²	5,00
371	Nátěr 2x syntetický, bezpečnostní žlutý šířky 10 cm, s odolností proti otěru, na prvním a posledním schodu	bm	8,00
372	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní sanační omítky stěna a stropu (30%)	m²	38,00
373	Škrábání a sádrování a penetrace	m²	100,00
374	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m²	10,00
375	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m²	128,00
376	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámců, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m²	53,00
377	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 104 - kancelář (p. Koutníková)			
378	Demontáž a montáž zabezpečovacího systému dveří	soub	1,00
379	Demontáž dveří 90 x 197 cm, včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
380	Dodávka a montáž kovové zárubně pro dveře 90 x 197 cm, vč. nátěru a zed. zapravení zdiva - ostění	ks	1,00
381	Dodávka a montáž vnitřních plných protipožárních (EW 30 DP3) dveří 90 x 197 cm, vč. kovového kování - eloxovaný hliník (klika - koule), vč. 2x syntetického nátěru	ks	1,00
382	Demontáž a montáž bezpečnostního zámku z původních dveří na nové (zhotovitel musí zajistit u firmy FIDES, která drží záruku na nainstalovaný systém, kontaktní osoba p. Vodička, mobil: 606 714 647)	soub	1,00
383	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90 x 15 cm	ks	1,00
384	Demontáž, dodávka a montáž betonové podlahy - lokální úprava u dveří	m²	1,00
385	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky - lokální úprava u dveří	m²	2,00
386	Demontáž, dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR - standart), včetně vyhlazení, svařování, nalepení	m²	2,00
387	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěn po demontáži a montáži dveří	m²	1,00
388	Škrábání a sádrování a penetrace stěn	m²	3,00
389	Malba bílá 2 x PRIMALEX stěn	m²	4,00
390	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámců, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m²	4,00
391	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 106 - kancelář (p. Fic)			
392	Vystěhovávání a nastěhovávání nábytku, vč. demontáže a montáže políc (3-5) ks	sou	1,00

393	Demontáž garnýže nad oken dí. 1,8 m. vč. zed. zapravení	ks	1,00
394	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	1,00
395	Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	5,00
396	Demontáž dveří 90 x 197 cm, včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
397	Dodávka a montáž kovové zárubně pro dveře 90 x 197 cm, vč. nátěru a zed. zapravení zdiva - ostění	ks	1,00
398	Dodávka a montáž vnitřních plných protipožárních (EW 30 DP3) dveří 90 x 197 cm, vč. kovového kování - eloxovaný hliník (klika - klika) a vnitřního vložkového zámku FAB a 3 ks klíčů, vč. 2x syntetického nátěru	ks	1,00
399	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90 x 15 cm	ks	1,00
400	Demontáž koberce - 1 vrstva	m ²	23,00
401	Demontáž PVC - 1 vrstva	m ²	23,00
402	Demontáž dřevěného soklu, vč. vyspravení omítky pod soklem	bm	20,00
403	Demontáž dřevěného podkladu pod PVC, vč. asfaltového lepidla	m ²	23,00
404	Demontáž, dodávka a montáž betonové podlahy, včetně KARI sítě v tl. 10-15 cm	m ²	23,00
405	Dodávka a montáž podlahových desek tl. 15 mm např. DURELIS s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	23,00
406	Dodávka a montáž zatěžového koberce typu ZENIT nebo LIMA, polyamid, podklad AB, včetně nalepení	m ²	23,00
407	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně koberce 10 cm a nalepení po obvodu místnosti	bm	20,00
408	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (30 %)	m ²	25,00
409	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	58,00
410	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	10,00
411	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	45,00
412	Malba barva 2 x PRIMALEX	m ²	38,00
413	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	34,00
414	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 107 - kancelář (p. Krupková)			
415	Vystěhování a nastěhování nábytku, vč. demontáže a montáže pořic (3-5) ks	soub	1,00
416	Demontáž garnýže nad oken dí. 1,8 m, vč. zed. zapravení	ks	1,00
417	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	1,00
418	Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	5,00
419	Demontáž dveří 90 x 197 cm, včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
420	Dodávka a montáž kovové zárubně pro dveře 90 x 197 cm, vč. nátěru a zed. zapravení zdiva - ostění	ks	1,00
421	Dodávka a montáž vnitřních plných protipožárních (EW 30 DP3) dveří 90 x 197 cm, vč. kovového kování - eloxovaný hliník (klika - klika) a vnitřního vložkového zámku FAB a 3 ks klíčů, vč. 2x syntetického nátěru	ks	1,00
422	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90 x 15 cm	ks	1,00
423	Demontáž PVC - 1 vrstva	m ²	22,00
424	Demontáž dřevěného soklu, vč. vyspravení omítky pod soklem	bm	19,00
425	Demontáž dřevěného podkladu pod PVC, vč. asfaltového lepidla	m ²	22,00
426	Demontáž, dodávka a montáž betonové podlahy, včetně KARI sítě v tl. 10-15 cm	m ²	22,00
427	Dodávka a montáž podlahových desek tl. 15 mm např. DURELIS s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	22,00
428	Dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR - standart), včetně vyhlazení, svařování, nalepení	m ²	22,00
429	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně PVC 10 cm a nalepení po obvodu místnosti	bm	19,00
430	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (30 %)	m ²	24,00
431	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	56,00
432	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	10,00
433	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	42,00
434	Malba barva 2 x PRIMALEX	m ²	38,00
435	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	33,00

436	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 108 - kancelář (p. Plevová)			
437	Vystěhování a nastěhování nábytku, vč. demontáže a montáže políc (3-5) ks	soub	1,00
438	Zapravení otvoru (po VZT) pr. 30 cm v obvodovém zdivu tl. 45 cm - dozdění, vč. venkovní a vnitřní omítky	m ²	0,40
439	Demontáž garnýže nad okení dl. 1,8 m, vč. zed. zapravení	ks	1,00
440	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	1,00
441	Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	5,00
442	Demontáž dveří 90 x 197 cm, včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
443	Dodávka a montáž kovové zárubně pro dveře 90 x 197 cm, vč. nátěru a zed. zapravení zdiva - ostění	ks	1,00
444	Dodávka a montáž vnitřních plných protipožárních (EW 30 DP3) dveří 90 x 197 cm, vč. kovového kování - eloxovaný hliník (kliky - kliky) a vnitřního vložkového zámku FAB a 3 ks klíčů, vč. 2x syntetického nátěru	ks	1,00
445	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90 x 15 cm	ks	1,00
446	Demontáž PVC - 1 vrstva	m ²	20,00
447	Demontáž dřevěného soklu, vč. vyspravení omítky pod soklem	bm	19,00
448	Demontáž dřevěného podkladu pod PVC, vč. asfaltového lepidla	m ²	20,00
449	Demontáž, dodávka a montáž betonové podlahy, včetně KARI sítě v tl. 10-15 cm	m ²	20,00
450	Dodávka a montáž podlahových desek tl. 15 mm např. DURELIS s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	20,00
451	Dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR – standart), včetně vyhlazení, svařování, nalepení	m ²	20,00
452	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně PVC 10 cm a nalepení po obvodu místnosti	bm	19,00
453	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (30 %)	m ²	23,00
454	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	54,00
455	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	10,00
456	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	42,00
457	Malba barva 2 x PRIMALEX	m ²	35,00
458	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	30,00
459	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 109 - kuchyňka (p. Plevová)			
460	Vystěhování a nastěhování nábytku, vč. demontáže a montáže políc (3-5) ks	soub	1,00
461	Demontáž garnýže nad okení dl. 1,8 m, vč. zed. zapravení	ks	1,00
462	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	1,00
463	Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	5,00
464	Demontáž dveří 90 x 197 cm, včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
465	Dodávka a montáž kovové zárubně pro dveře 90 x 197 cm, vč. nátěru a zed. zapravení zdiva - ostění	ks	1,00
466	Dodávka a montáž vnitřních plných protipožárních (EW 30 DP3) dveří 90 x 197 cm, vč. kovového kování - eloxovaný hliník (kliky - kliky) a vnitřního vložkového zámku FAB a 3 ks klíčů, vč. 2x syntetického nátěru	ks	1,00
467	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90 x 15 cm	ks	1,00
468	Demontáž kuchyňské linky o délce 255 cm (spodní a vrchní díl) a digestoře, vč. zed. zapravení	ks	1,00

469	<p>Dodávka a montáž kuchyňské linky délky 255 cm - spodní a horní díl, v designovém provedení dřeva (např. typ skříněk Naturel Easy, provedení Erika 24, Terry 24, Lusi 24), výška pracovní desky 87 cm s podnoží 15 cm (vč. soklu).</p> <p><u>Členění horních dílů s hloubkou 32 cm a celkovou délkou 255 cm:</u> 1x skříňka horní zlamovací, zvedací š. 60 cm, v. 65 cm, s 1 vnitřní policí, plně dveře, 1x skříňka horní zlamovací, zvedací š. 90 cm, v. 65 cm, s 1 vnitřní policí, plně dveře, 1x skříňka horní otevírací plná š. 45 cm, v. 65 cm, s 1 vnitřní policí, 1x skříňka horní otevírací plná š. 60 cm, v. 65 cm, s 1 vnitřní policí,</p> <p><u>Členění spodní dílu s hloubkou 56 cm a celkovou délkou 195 cm:</u> 1x 1-dveřová skříň se zásuvkou š. 60 cm, 1x 2-dveřová dřezová skříň š. 90 cm s 1 vnitřní policí (na skříňce bude dřez), 1x 3-zásuvková skříň š. 45 cm,</p> <p><u>Členění bočního průběžného dílu s hloubkou 60 cm a š. 60 cm a v. 145 cm:</u> Korpus pro ledničku v= 90 cm a nad ní 1x police pro mikrovlnou troubu v= 55 cm (korpusu bez dvířek, tj. dno, boky, záda, vrch)</p>	ks	1,00
470	Dodávka a montáž pracovní desky tl. 4,5 cm, šířky 60 cm, dl. 195 cm, upravené pro vestavění nerezového dřezu s odkapem, dále vč. plastové lišty na ukončení pracovní plochy, úprav pracovní desky a zapravení lištou.	ks	1,00
471	Dodávka a montáž nerezového dřezu s miniodkapem 60 x 50 cm do kuchyňské linky (např.: TIPO 45 S MINI), vč. sifonu s napojením na odpad	ks	1,00
472	Demontáž keramického obkladu za a vedle kuchyňské linky	m ²	4,00
473	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky po demontovaném ker. obkladu	m ²	4,00
474	Dodávka a provedení stěrkové izolace proti vodě pod obklad	m ²	4,00
475	Dodávka a montáž vodotěsně vyspárovaného keramického obkladu za a vedle kuchyňské linky kuchyňské linky - např. velikost obkladačky 20 x 45 cm	m ²	4,00
476	Dodávka a montáž plastového olistování - zakončení obkladu	bm	3,00
477	Demontáž, dodávka a montáž nerezových háčků na utěrky	ks	2,00
478	Demontáž, dodávka a montáž vodovodní baterie míchací pákové nástěnné	ks	1,00
479	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu kanalizace DN 60 - plást k dřezu, včetně napojení a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	5,00
480	Demontáž rozvodů vody k dřezu 3/4", včetně bouracích prací	bm	3,00
481	Demontáž rozvodů vody k dřezu 1/2", včetně bouracích prací	bm	3,00
482	Dodávka a montáž rozvodů vody k dřezu 3/4", včetně zapuštění do zdiva a s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	3,00
483	Dodávka a montáž rozvodů vody k dřezu 1/2", včetně zapuštění do zdiva a s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	3,00
484	Dodávka a montáž izolace MIRELON	bm	6,00
485	Demontáž PVC - 1 vrstva	m ²	12,00
486	Demontáž dřevěného soklu, vč. vyspravení omítky pod soklem	bm	16,00
487	Demontáž dřevěného podkladu pod PVC, vč. asfaltového lepidla	m ²	12,00
488	Demontáž, dodávka a montáž betonové podlahy, včetně KARI sítě v tl. 10-15 cm	m ²	12,00
489	Dodávka a montáž podlahových desek tl. 15 mm např. DURELIS s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	12,00
490	Dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR – standart), včetně vyhlazení, svařování, nalepení	m ²	12,00
491	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně PVC 10 cm a nalepení po obvodu místnosti	bm	16,00
492	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (30 %)	m ²	20,00
493	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	40,00
494	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	5,00
495	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	60,00
496	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	23,00
497	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 110 - sklad (p. Plevová)			

498	Demontáž, dodávka, montáž kovové nájezdové rampy 116 x 50 cm, výšky 5 cm, vč. povrchové úpravy pozink a upevnění k zemi	ks	1,00
499	Demontáž dveří 90 x 197 cm, včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
500	Dodávka a montáž kovové zárubně pro dveře 90 x 197 cm, vč. nátěru a zed. zapravení zdiva - ostění	ks	1,00
501	Dodávka a montáž vnitřních plných protipožárních (EW 30 DP3) dveří 90 x 197 cm, vč. kovového kování - eloxovaný hliník (klíka - klíka) a vnitřního vložkového zámku FAB a 3 ks klíčů, vč. 2x syntetického nátěru	ks	1,00
502	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90 x 15 cm	ks	1,00
503	Demontáž, dodávka a montáž betonové podlahy - lokální úprava u dveří	m ²	2,00
504	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky - lokální úprava u dveří	m ²	2,00
505	Demontáž, dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR - standart), včetně vyhlazení, svařování, nalepení	m ²	2,00
506	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěn po demontáži a montáži dveří	m ²	1,00
507	Škrábání a sádrování a penetrace stěn	m ²	3,00
508	Malba bílá 2 x PRIMALEX stěn	m ²	4,00
509	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	4,00
510	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 111 - chodba			
511	Demontáž a zpětná montáž hasícího přístroje	ks	3,00
512	Demontáž a zpětná montáž nástěny	ks	1,00
513	Demontáž a zpětná montáž polic	ks	3,00
514	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	6,00
515	Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	30,00
516	Demontáž a zpětná montáž zabezpečení vstupního zařízení (zhotovitel musí zajistit u firmy FIDES, která drží záruku na nainstalovaný systém, kontaktní osoba p. Vodička, mobil: 606 714 647)	soub	1,00
517	Demontáž, dodávka a montáž vstupních hliníkových zateplených jednokřídlých dveří 1,6 x 3,2 m. Členění: vrchní díl: 1,6 x 1,2 m - pevné, prosklené, čiré, spodní díl: 1,6 x 2,0 m rozdělen svisle na - pevnou část 0,6 x 2,0 m a - dveře (křídlo) 1,0 x 2,0 m oboji s výplní - 1/2 prosklené, čiré a 1/2 plné, barva šedá, vč. zárubně, dveře s bezpečnostním kováním 3. bezpečnostní třída, panikový kování madlo (venek) - únikový knoflík (vnitřek), vložkový zámek, 4 klíče, křídlo bude min. na 3 závěsech, spodní kartáčovou lištou, bezbarvěrový vstup. Před započítáním prací je nutno provést zaměření.	ks	1,00
518	Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty dlažba - beton venek (stříbrná) 100 x 8 cm, uchycení přišroubováním	ks	1,00
519	Zednické zapravení ostění po demontáži dveří - dozdění v tl. 10 - 15 cm z lehkého zdiva (např. YTONG)	m ²	2,00
520	Demontáž, dodávka a montáž venkovních omítek po montáži dveří, včetně nátěru fasády dle stávajícího odstínu	m ²	4,00
521	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěna a stropu (30 %)	m ²	200,00
522	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	400,00
523	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	50,00
524	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	601,00
525	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	229,00
526	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 114 - WC, 117 - WC, 118 - úklidová místnost			
527	Dodávka a montáž vnitřních plných dveří 80 x 197 cm, vč. kovového kování - eloxovaný hliník (klíka - klíka) a vnitřního vložkového zámku FAB a 3 ks klíčů, vč. 2x syntetického nátěru	ks	3,00
528	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90 x 15 cm	ks	3,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 119 - kancelář (p. Nadř)			

529	Vystěhování a nastěhování nábytku, vč. demontáže a montáže polic (3-5) ks	soub	1,00
530	Demontáž gamýže nad oken dl. 1,8 m, vč. zed. zapravení	ks	1,00
531	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	1,00
532	Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	5,00
533	Nátěr 2x hnědý, syntetický zárubní, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	1,50
534	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90 x 15 cm	ks	1,00
535	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěna a stropu (30 %)	m ²	23,00
536	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	53,00
537	Óprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	10,00
538	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	76,00
539	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	29,00
540	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 120 - kancelář (p. Lorencová)			
541	Vystěhování a nastěhování nábytku, vč. demontáže a montáže polic (3-5) ks	soub	1,00
542	Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty koberec - koberec (stříbrná) 90 x 3 cm, uchycení přišroubováním	ks	1,00
543	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 80 x 15 cm	ks	1,00
544	Demontáž koberce, vč. obvodové lišty - 1 vrstva	m ²	16,00
545	Demontáž, dodávka a montáž podlahových desek tl.15 mm např. DURELIS s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	16,00
546	Dodávka a montáž zatěžového koberce typu ZENIT nebo LIMA, polyamid, podklad AB, včetně nalepení	m ²	16,00
547	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně koberce 10 cm a nalepení po obvodu místnosti	bm	17,00
548	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (10 %)	m ²	8,00
549	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	66,00
550	Óprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	10,00
551	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	33,00
552	Malba barva 2 x PRIMALEX	m ²	41,00
553	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	29,00
554	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 121 - kancelář (p. Popp)			
555	Vystěhování a nastěhování nábytku, vč. demontáže a montáže polic (3-5) ks	soub	1,00
556	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 80 x 15 cm	ks	1,00
557	Demontáž koberce, vč. obvodové lišty - 1 vrstva	m ²	25,00
558	Demontáž, dodávka a montáž podlahových desek tl.15 mm např. DURELIS s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	25,00
559	Dodávka a montáž zatěžového koberce typu ZENIT nebo LIMA, polyamid, podklad AB, včetně nalepení	m ²	25,00
560	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně koberce 10 cm a nalepení po obvodu místnosti	bm	20,00
561	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (10 %)	m ²	10,00
562	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	83,00
563	Óprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	10,00
564	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	38,00
565	Malba barva 2 x PRIMALEX	m ²	55,00
566	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	38,00
567	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 126 - chodba			
568	Demontáž a zpětná montáž hasicího přístroje	ks	6,00
569	Demontáž a zpětná montáž nástěnky	ks	1,00
570	Demontáž a zpětná montáž obrazu	ks	1,00
571	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	8,00

572	Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	40,00
573	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěn (30 %)	m ²	116,00
574	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	273,00
575	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	50,00
576	Oprava SDK podhledu - vytmelení, přebroušení	m ²	147,00
577	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	536,00
578	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámců, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	252,00
579	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 137 - chodba			
580	Demontáž a zpětná montáž hasičiho přístroje	ks	1,00
581	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	1,00
582	Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	5,00
583	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěna a stropu (30 %)	m ²	24,00
584	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	54,00
585	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	5,00
586	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	78,00
587	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámců, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	31,00
588	Likvidace odpadu	soub	1,00
2.NP			
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 200 - schodiště			
589	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěna a stropu (30 %)	m ²	44,00
590	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	101,00
591	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	30,00
592	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	145,00
593	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámců, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	46,00
594	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 201 - chodba			
595	Demontáž a zpětná montáž hasičiho přístroje	ks	2,00
596	Demontáž a zpětná montáž nástěnky	ks	2,00
597	Demontáž a zpětná montáž obrazu	ks	2,00
598	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	5,00
599	Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	25,00
600	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěna a stropu (30 %)	m ²	109,00
601	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	256,00
602	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	40,00
603	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	365,00
604	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámců, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	130,00
605	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 202 - kancelář (p. Fixová)			
606	Vystěhování a nastěhování nábytku, vč. demontáže a montáže polic (3-5) ks	soub	1,00
607	Demontáž garnýže nad oken dl. 1,8 m, vč. zed. zapravení	ks	1,00
608	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	1,00
609	Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	5,00
610	Nátěr 2x hnědý, syntetický zárubní, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	1,50
611	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90 x 15 cm	ks	1,00
612	Demontáž PVC, vč. obvodové lišty - 1 vrstva	m ²	26,00
613	Demontáž, dodávka a montáž podlahových desek tl.15 mm např. DURELIS s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	26,00
614	Dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR – standart), včetně vyhlazení, svařování, nalepení	m ²	26,00

615	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně PVC 10 cm a nalepení po obvodu místnosti	bm	21,00
616	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (30 %)	m ²	30,00
617	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	68,00
618	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	10,00
619	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	98,00
620	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	34,00
621	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 203 - kancelář (p. Brožová)			
622	Vystěhování a nastěhování nábytku, vč. demontáže a montáže polic (3-5) ks	soub	1,00
623	Demontáž vertikálních žaluzií (3,4 x 3,4) m, vč. zed. zapravení	ks	1,00
624	Demontáž, dodávka a montáž poškozené příčky z lehkého zdiva (např. Ytong) tl. 10 cm, vč. oboustranné omítky	m ²	2,00
625	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	1,00
626	Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	5,00
627	Nátěr 2x hnědý, syntetický zárubní, včetně odstranění starého nátěru přebroušením (2 ks)	m ²	3,00
628	Demontáž tapetovaných dveří 90 x 197 cm, včetně bouracích prací	ks	1,00
629	Dodávka a montáž vnitřních jednostranně tapetovaných plných dveří 90 x 197 cm, vč. kovového kování - eloxovaný hliník (klika - klika) a vnitřního vložkového zámku FAB a 3 ks klíčů, vč. 2x syntetického nátěru	ks	1,00
630	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 80 x 15 cm	ks	1,00
631	Demontáž koberce, vč. obvodové lišty - 1 vrstva	m ²	25,00
632	Demontáž, dodávka a montáž podlahových desek tl.15 mm např. DURELIS s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	25,00
633	Dodávka a montáž zátěžového koberce typu ZENIT nebo LIMA, polyamid, podklad AB, včetně nalepení	m ²	25,00
634	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně koberce 10 cm a nalepení po obvodu místnosti	bm	20,00
635	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (30 %)	m ²	30,00
636	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	62,00
637	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	10,00
638	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	52,00
639	Malba barva 2 x PRIMALEX	m ²	40,00
640	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	34,00
641	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 204 - kancelář (p. Donáczí, Chlopčíková)			
642	Vystěhování a nastěhování nábytku, vč. demontáže a montáže polic (3-5) ks	soub	1,00
643	Demontáž garnýže nad oken dl. 1,8 m, vč. zed. zapravení	ks	1,00
644	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	1,00
645	Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	5,00
646	Nátěr 2x hnědý, syntetický zárubní, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	1,50
647	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90 x 15 cm	ks	1,00
648	Demontáž PVC, vč. obvodové lišty - 1 vrstva	m ²	26,00
649	Demontáž, dodávka a montáž podlahových desek tl.15 mm např. DURELIS s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	26,00
650	Dodávka a montáž PVC - (např. NOVÓFLOR – standart), včetně vyhlazení, svařování, nalepení	m ²	26,00
651	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně PVC 10 cm a nalepení po obvodu místnosti	bm	20,00
652	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (30 %)	m ²	30,00
653	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	62,00
654	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	10,00
655	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	92,00
656	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	34,00

657	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 205 - kancelář (p. Slabá)			
658	Vystěhování a nastěhování nábytku, vč. demontáže a montáže polic (3-5) ks	soub	1,00
659	Demontáž garnýže nad oken dl. 1,8 m, vč. zed. zapravení	ks	1,00
660	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	1,00
661	Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	5,00
662	Nátěr 2x hnědý, syntetický zárubní, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	1,50
663	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90 x 15 cm	ks	1,00
664	Demontáž PVC, vč. obvodové lišty - 1 vrstva	m ²	22,00
665	Demontáž, dodávka a montáž podlahových desek tl.15 mm např. DURELIS s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	22,00
666	Dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR – standart), včetně vyhlazení, svařování, nalepení	m ²	22,00
667	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně PVC 10 cm a nalepení po obvodu místnosti	bm	19,00
668	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (30 %)	m ²	26,00
669	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	60,00
670	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	10,00
671	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	86,00
672	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámců, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	28,00
673	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 206 - kancelář (p. Kučerová)			
674	Vystěhování a nastěhování nábytku, vč. demontáže a montáže polic (3-5) ks	soub	1,00
675	Demontáž garnýže nad oken dl. 1,8 m, vč. zed. zapravení	ks	1,00
676	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	1,00
677	Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	5,00
678	Nátěr 2x hnědý, syntetický zárubní, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	1,50
679	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90 x 15 cm	ks	1,00
680	Demontáž PVC - 1 vrstva	m ²	22,00
681	Demontáž, dodávka a montáž podlahových desek tl.15 mm např. DURELIS s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	22,00
682	Dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR – standart), včetně vyhlazení, svařování, nalepení	m ²	22,00
683	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně PVC 10 cm a nalepení po obvodu místnosti	bm	19,00
684	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (30 %)	m ²	26,00
685	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	60,00
686	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	10,00
687	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	86,00
688	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámců, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	28,00
689	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 207 - kancelář (p. Šnajdrová, Hájková)			
690	Vystěhování a nastěhování nábytku, vč. demontáže a montáže polic (3-5) ks	soub	1,00
691	Demontáž garnýže nad oken dl. 1,8 m, vč. zed. zapravení	ks	1,00
692	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	1,00
693	Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	5,00
694	Nátěr 2x hnědý, syntetický zárubní, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	1,50
695	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90 x 15 cm	ks	1,00
696	Demontáž PVC, vč. obvodové lišty - 1 vrstva	m ²	22,00
697	Demontáž, dodávka a montáž podlahových desek tl.15 mm např. DURELIS s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	22,00

696	Dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR – standart), včetně vyhlazení, svařování, nalepení	m ²	22,00
699	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně PVC 10 cm a nalepení po obvodu místnosti	bm	19,00
700	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (30 %)	m ²	26,00
701	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	60,00
702	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	10,00
703	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	86,00
704	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	28,00
705	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 209 - kuchyňka (p. Brožová)			
706	Vystěhování a nastěhování nábytku, vč. demontáže a montáže polic (3-5) ks	soub	1,00
707	Demontáž garnýže nad oken dl. 1,8 m, vč. zed. zapravení	ks	1,00
708	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	1,00
709	Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	5,00
710	Nátěr 2x hnědý, syntetický zárubní, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	1,50
711	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90 x 15 cm	ks	1,00
712	Demontáž kuchyňské linky o délce 250 cm (spodní a vrchní díl) a digestoře, vč. zed. zapravení	ks	1,00
713	Dodávka a montáž kuchyňské linky délky 255 cm - spodní a horní díl, v designovém provedení dřeva (např. typ skříněk Naturel Easy, provedení Erika 24, Terry 24, Lusi 24), výška pracovní desky 87 cm s podnoží 15 cm (vč. soklu). Členění horních dílů s hloubkou 32 cm, celkovou délkou 255 cm: 1x skříňka horní zlamovací, zvedací š. 60 cm, v. 65 cm, s 1 vnitřní polici, plně dveře, 1x skříňka horní zlamovací, zvedací š. 90 cm, v. 65 cm, s 1 vnitřní polici, plně dveře, 1x skříňka horní otevírací plná š. 45 cm, v. 65 cm, s 1 vnitřní polici, 1x skříňka horní otevírací plná š. 60 cm, v. 65 cm, s 1 vnitřní polici, Členění spodní dílů s hloubkou 56 cm a celkovou délkou 195 cm: 1x 1-dveřová skříň se zásuvkou š. 60 cm, 1x 2-dveřová dřezová skříň š. 90 cm s 1 vnitřní polici (na skříňce bude dřez), 1x 3-zásuvková skříň š. 45 cm. Členění bočního průběžného dílu s hloubkou 60 cm a š. 60 cm a v. 145 cm: Korpus pro ledničku v= 90 cm a nad ní 1x police pro mikrovlnnou troubu v= 55 cm (korpusu bez dvířek, tj. dno, boky, záda, vrch)	ks	1,00
714	Dodávka a montáž pracovní desky tl. 4,5 cm, šířky 60 cm, dl. 190 cm, upravené pro vestavění nerezového dřezu s odkapem, dále vč. plastové lišty na ukončení pracovní plochy, úprav pracovní desky a zapravení lištou.	ks	1,00
715	Dodávka a montáž nerezového dřezu s miniodkapem 60 x 50 cm do kuchyňské linky (např.: TIPO 45 S MINI), vč. sifonu s napojením na odpad	ks	1,00
716	Demontáž keramického obkladu za a vedle kuchyňské linky	m ²	3,00
717	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky po demontovaném ker. obkladu	m ²	3,00
718	Dodávka a provedení stěrkové izolace proti vodě pod obklad	m ²	3,00
719	Dodávka a montáž vodotěsně vypárovaného keramického obkladu za a vedle kuchyňské linky kuchyňské linky - např. velikost obkladačky 20 x 45 cm	m ²	3,00
720	Dodávka a montáž plastového olišťování - zakončení obkladu	bm	3,00
721	Demontáž, dodávka a montáž nerezových háčků na utěrky	ks	2,00
722	Demontáž, dodávka a montáž vodovodní baterie míchací pákové nástěnné	ks	1,00
723	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu kanalizace DN 60 - plast k dřezu, včetně napojení a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	5,00
724	Demontáž rozvodů vody k dřezu 3/4", včetně bouracích prací	bm	3,00
725	Demontáž rozvodů vody k dřezu 1/2", včetně bouracích prací	bm	3,00
726	Dodávka a montáž rozvodů vody k dřezu 3/4", včetně zapuštění do zdiva a s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	3,00

727	Dodávka a montáž rozvodů vody k dřezu 1/2", včetně zapuštění do zdiva a s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	3,00
728	Dodávka a montáž izolace MIRELON	bm	6,00
729	Demontáž PVC, vč. obvodové lišty - 1 vrstva	m ²	12,00
730	Demontáž, dodávka a montáž podlahových desek tl.15 mm např. DURELIS s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	12,00
731	Dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOOR – standart), včetně vyhlazení, svařování, nalepení	m ²	12,00
732	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně PVC 10 cm a nalepení po obvodu místnosti	bm	16,00
733	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (30 %)	m ²	22,00
734	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	44,00
735	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	5,00
736	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	66,00
737	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	22,00
738	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 210 - kancelář (p. Donáci)			
739	Vystěhování a nastěhování nábytku, vč. demontáže a montáže polic (3-5) ks	soub	1,00
740	Demontáž gamýže nad oken dl. 1,8 m, vč. zed. zapravení	ks	1,00
741	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	1,00
742	Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	5,00
743	Nátěr 2x hnědý, syntetický zárubní, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	1,50
744	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90 x 15 cm	ks	1,00
745	Demontáž PVC, vč. obvodové lišty - 1 vrstva	m ²	27,00
746	Demontáž, dodávka a montáž podlahových desek tl.15 mm např. DURELIS s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	27,00
747	Dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOOR – standart), včetně vyhlazení, svařování, nalepení	m ²	27,00
748	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně PVC 10 cm a nalepení po obvodu místnosti	bm	21,00
749	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (30 %)	m ²	32,00
750	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	64,00
751	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	10,00
752	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	55,00
753	Malba barva 2 x PRIMALEX	m ²	41,00
754	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	38,00
755	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 211 - kancelář (p. Ondřichová)			
756	Vystěhování a nastěhování nábytku, vč. demontáže a montáže polic (3-5) ks	soub	1,00
757	Demontáž gamýže nad oken dl. 1,8 m, vč. zed. zapravení	ks	2,00
758	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	2,00
759	Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	10,00
760	Nátěr 2x hnědý, syntetický zárubní, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	1,50
761	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 80 x 15 cm	ks	1,00
762	Demontáž PVC, vč. obvodové lišty - 1 vrstva	m ²	20,00
763	Demontáž, dodávka a montáž podlahových desek tl.15 mm např. DURELIS s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	20,00
764	Demontáž, dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOOR – standart), včetně vyhlazení, svařování, nalepení	m ²	20,00
765	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně PVC 10 cm a nalepení po obvodu místnosti	bm	19,00
766	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (30 %)	m ²	28,00
767	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	57,00
768	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	10,00
769	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	85,00

770	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	38,00
771	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 212 - chodba			
772	Demontáž a zpětná montáž hasičiho přístroje	ks	6,00
773	Demontáž a zpětná montáž nástěnky	ks	1,00
774	Demontáž a zpětná montáž skřín s policemi	ks	1,00
775	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	6,00
776	Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	30,00
777	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěna a stropu (30 %)	m ²	242,00
778	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	563,00
779	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	50,00
780	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	805,00
781	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	410,00
782	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 230 - kancelář (p. Ajmová)			
783	Vystěhování a nastěhování nábytku, vč. demontáže a montáže polic (3-5) ks	soub	1,00
784	Demontáž garnýže nad oken dl. 1,8 m, vč. zed. zapravení	ks	1,00
785	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	1,00
786	Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	5,00
787	Nátěr 2x hnědý, syntetický zárubní, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	1,50
788	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 80 x 15 cm	ks	1,00
789	Demontáž PVC, vč. obvodové lišty - 1 vrstva	m ²	22,00
790	Demontáž, dodávka a montáž podlahových desek tl.15 mm např. DURELIS s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	22,00
791	Demontáž, dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR – standart), včetně vyhlazení, svařování, nalepení	m ²	22,00
792	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně PVC 10 cm a nalepení po obvodu místnosti	bm	20,00
793	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (30 %)	m ²	29,00
794	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	58,00
795	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	10,00
796	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	87,00
797	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	33,00
798	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 231 - chodba			
799	Demontáž a zpětná montáž hasičiho přístroje	ks	1,00
800	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	1,00
801	Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	5,00
802	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěna a stropu (30 %)	m ²	26,00
803	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	60,00
804	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	10,00
805	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	86,00
806	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	34,00
807	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 232- kuchyňka			
808	Vystěhování a nastěhování nábytku, vč. demontáže a montáže polic (3-6) ks	soub	1,00
809	Demontáž garnýže nad oken dl. 1,8 m, vč. zed. zapravení	ks	1,00
810	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	1,00
811	Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	5,00

812	Nátěr 2x hnědý, syntetický zárubní, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	1,50
813	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90 x 15 cm	ks	1,00
814	Demontáž kuchyňské linky o délce 250 cm (spodní a vrchní díl) a digestoře, vč. zed. zapravení	ks	1,00
815	Dodávka a montáž kuchyňské linky délky 255 cm - spodní a horní díl, v designovém provedení dřeva (např. typ skříňek Naturel Easy, provedení Erika 24, Terry 24, Lusi 24), výška pracovní desky 87 cm s podnoží 15 cm (vč. soklu). <u>Členění horních dílů s hloubkou 32 cm, celkovou délkou 255 cm:</u> 1x skříňka horní zlamovací, zvedací š. 60 cm, v. 65 cm, s 1 vnitřní polici, plně dveře, 1x skříňka horní zlamovací, zvedací š. 90 cm, v. 65 cm, s 1 vnitřní polici, plně dveře, 1x skříňka horní otevírací plná š. 45 cm, v. 65 cm, s 1 vnitřní polici, 1x korpus skříňky horní (bez dveří), š. 60 cm, v. 65 cm, na volně stojící mikrovlnou troubu, <u>Členění spodní dílu s hloubkou 56 cm a celkovou délkou 255 cm:</u> 1x 1-dveřová skříň se zásuvkou š. 60 cm, 1x 2-dveřová dřezová skříň š. 90 cm s 1 vnitřní polici (na skříňce bude dřez), 1x 3-zásuvková skříň š. 45 cm 1x korpus skříňky dolní (bez dveří), š. 60 cm, na volně stojící chladničku.	ks	1,00
816	Dodávka a montáž pracovní desky tl. 4,5 cm, šířky 60 cm, dl. 255 cm, upravené pro vestavění nerezového dřezu s odkapem, dále vč. plastové lišty na ukončení pracovní plochy, úprav pracovní desky a zapravení lištou.	ks	1,00
817	Dodávka a montáž nerezového dřezu s miniodkapem 60 x 50 cm do kuchyňské linky (např.: TIPO 45 S MINI), vč. sifonu s napojením na odpad	ks	1,00
818	Demontáž keramického obkladu za a vedle kuchyňské linky	m ²	3,00
819	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky po demontovaném ker. obkladu	m ²	3,00
820	Dodávka a provedení stěrkové izolace proti vodě pod obklad	m ²	3,00
821	Dodávka a montáž vodotěsné vypárovaného keramického obkladu za a vedle kuchyňské linky kuchyňské linky - např. velikost obkladačky 20 x 45 cm	m ²	3,00
822	Dodávka a montáž plastového olišťování - zakončení obkladu	bm	3,00
823	Demontáž, dodávka a montáž nerezových háčků na utěrky	ks	2,00
824	Demontáž, dodávka a montáž vodovodní baterie michací pákové nástěnné	ks	1,00
825	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu kanalizace DN 60 - plast k dřezu, včetně napojení a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	5,00
826	Demontáž rozvodů vody k dřezu 3/4", včetně bouracích prací	bm	3,00
827	Demontáž rozvodů vody k dřezu 1/2", včetně bouracích prací	bm	3,00
828	Dodávka a montáž rozvodů vody k dřezu 3/4", včetně zapuštění do zdiva a s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	3,00
829	Dodávka a montáž rozvodů vody k dřezu 1/2", včetně zapuštění do zdiva a s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	3,00
830	Dodávka a montáž izolace MIRELON	bm	8,00
831	Demontáž PVC, vč. obvodové lišty - 1 vrstva	m ²	15,00
832	Demontáž, dodávka a montáž podlahových desek tl.16 mm např. DURELIS s přípevněním k podkladu přišroubováním	m ²	15,00
833	Dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR – standart), včetně vyhlazení, svařování, nalepení	m ²	15,00
834	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně PVC 10 cm a nalepení po obvodu místnosti	bm	16,00
835	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (30 %)	m ²	21,00
836	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	47,00
837	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	10,00
838	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	68,00
839	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	28,00
840	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 234 - kancelář (p. Mokrání)			
841	Vystěhování a nastěhování nábytku, vč. demontáže a montáže polic (3-5) ks	soub	1,00
842	Demontáž garnýže nad oken dl. 1,8 m, vč. zed. zapravení	ks	2,00

843	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	2,00
844	Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	10,00
845	Nátěr 2x hnědý, syntetický zárubní, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	1,50
846	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 80 x 15 cm	ks	1,00
847	Demontáž PVC, vč. obvodové lišty - 1 vrstva	m ²	22,00
848	Demontáž, dodávka a montáž podlahových desek tl.15 mm např. DURELIS s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	22,00
849	Demontáž, dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOOR - standart), včetně vyhlazení, svařování, nalepení	m ²	22,00
850	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně PVC 10 cm a nalepení po obvodu místnosti	bm	19,00
851	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (30 %)	m ²	29,00
852	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	58,00
853	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	10,00
854	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	87,00
855	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	41,00
856	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 235 - kancelář (pož. Stehlík)			
857	Vystěhování a nastěhování nábytku, vč. demontáže a montáže polic (3-5) ks	soub	1,00
858	Demontáž garnýže nad oken dl. 1,8 m, vč. zed. zapravení	ks	2,00
859	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	2,00
860	Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	10,00
861	Nátěr 2x hnědý, syntetický zárubní, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	1,50
862	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90 x 15 cm	ks	1,00
863	Demontáž PVC, vč. obvodové lišty - 1 vrstva	m ²	23,00
864	Demontáž, dodávka a montáž podlahových desek tl.15 mm např. DURELIS s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	23,00
865	Demontáž, dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOOR - standart), včetně vyhlazení, svařování, nalepení	m ²	23,00
866	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně PVC 10 cm a nalepení po obvodu místnosti	bm	17,50
867	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (30 %)	m ²	20,00
868	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	45,00
869	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	10,00
870	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	85,00
871	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	38,00
872	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 236 - kancelář (pož. p. Stehlík)			
873	Vystěhování a nastěhování nábytku, vč. demontáže a montáže polic (3-5) ks	soub	1,00
874	Demontáž, dodávka a montáž otvoru pr. 20 cm pro klimatizaci (posun), vč. venkovní a vnitřní omítky	soub	1,00
875	Přesun otvoru pro mobilní klimatizaci, tj. zapravení stávajícího otvoru a provedení otvoru do zdiva o tl. 45 cm pro mobilní klimatizaci o průměru 150 mm, včetně zapravení zdiva a osazení manžety pro napojení jednotky, vyložkování otvoru plastovou trubkou ukončenou klapkou	ks	1,00
876	Demontáž, dodávka a montáž venkovní mřížky o průměru 150 mm, včetně zapravení	ks	1,00
877	Demontáž garnýže nad oken dl. 1,8 m, vč. zed. zapravení	ks	1,00
878	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	1,00
879	Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	3,00
880	Nátěr 2x hnědý, syntetický zárubní, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	1,50
881	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90 x 15 cm	ks	1,00
882	Demontáž PVC, vč. obvodové lišty - 1 vrstva	m ²	12,00

883	Demontáž, dodávka a montáž podlahových desek tl.15 mm např. DURELIS s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	12,00
884	Demontáž, dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR – standart), včetně vyhlazení, svařování, nalepení	m ²	12,00
885	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně PVC 10 cm a nalepení po obvodu místností	bm	15,00
886	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (30 %)	m ²	17,00
887	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	40,00
888	oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	5,00
889	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	57,00
890	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	20,00
891	Likvidace odpadu	soub	1,00
3.NP			
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 301 - chodba			
892	Demontáž a zpětná montáž hasicího přístroje	ks	2,00
893	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	8,00
894	Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	30,00
895	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěna a stropu (30 %)	m ²	135,00
896	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	313,00
897	oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	100,00
898	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	448,00
899	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	181,00
900	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 302 - kancelář (p. Cerovský)			
901	Vystěhování a nastěhování nábytku, vč. demontáže a montáže polic (3-5) ks	soub	1,00
902	Demontáž garnýže nad oken dl. 1,8 m, vč. zed. zapravení	ks	1,00
903	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	1,00
904	Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	5,00
905	Nátěr 2x hnědý, syntetický zárubní, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	1,50
906	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90 x 15 cm	ks	1,00
907	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (30 %)	m ²	30,00
908	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	63,00
909	oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	15,00
910	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	93,00
911	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	38,00
912	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 303 - kancelář (p. Kutilová)			
913	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky - lokálně	m ²	8,00
914	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	10,00
915	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	10,00
916	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 306 - kancelář (p. Velich)			
917	Vystěhování a nastěhování nábytku, vč. demontáže a montáže polic (3-5) ks	soub	1,00
918	Demontáž garnýže nad oken dl. 1,8 m, vč. zed. zapravení	ks	1,00
919	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	1,00
920	Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	5,00
921	Nátěr 2x hnědý, syntetický zárubní, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	1,50
922	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90 x 15 cm	ks	1,00

923	Demontáž PVC - 1 vrstva	m ²	25,00
924	Demontáž dřevěného soklu, vč. vyspravení omítky pod soklem	bm	20,00
925	Demontáž dřevěného podkladu pod PVC, vč. asfaltového lepidla	m ²	25,00
926	Demontáž, dodávka a montáž betonové podlahy sítě v tl. 8 - 10 cm	m ²	10,00
927	Demontáž, dodávka a montáž podlahových desek tl.15 mm např. DURELIS s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	25,00
928	Dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOOR – standart), včetně vyhlazení, svařování, nalepení	m ²	25,00
929	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně PVC 10 cm a nalepení po obvodu místnosti	bm	20,00
930	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (30 %)	m ²	28,00
931	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	66,00
932	Oprava omítek stěrkou a přebroušením a penetrace	m ²	10,00
933	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	94,00
934	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	35,00
935	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 310 - kuchyňka (p. Cerovský)			
936	Vystěhování a nastěhování nábytku, vč. demontáže a montáže polic (3-6) ks	soub	1,00
937	Demontáž garnýže nad oken dl. 1,8 m, vč. zed. zapravení	ks	1,00
938	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	1,00
939	Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	5,00
940	Nátěr 2x hnědý, syntetický zárubní, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	1,50
941	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 80 x 15 cm	ks	1,00
942	Demontáž kuchyňské linky o délce 255 cm (spodní a vrchní díl) a digestoře, vč. zed. zapravení	ks	1,00
943	Dodávka a montáž kuchyňské linky délky 255 cm - spodní a horní díl, v desingovém provedení dřeva (např. typ skříněk Naturel Easy, provedení Erika 24, Terry 24, Lusi 24), výška pracovní desky 87 cm s podnoží 15 cm (vč. soklu). <u>Členění horních dílů s hloubkou 92 cm, celkovou délkou 255 cm:</u> 1x skříňka horní zlamovací, zvedací š. 60 cm, v. 65 cm, s 1 vnitřní policí, plně dveře, 1x skříňka horní zlamovací, zvedací š. 90 cm, v. 65 cm, s 1 vnitřní policí, plně dveře, 1x skříňka horní otevírací plná š. 45 cm, v. 65 cm, s 1 vnitřní policí, 1x korpus skříňky horní (bez dveří), š. 60 cm, v. 65 cm, na volně stojící mikrovlnou troubu <u>Členění spodní dílů s hloubkou 56 cm a celkovou délkou 195 cm:</u> 1x 1-dveřová skříň se zásuvkou š. 60 cm, 1x 2-dveřová dřezová skříň š. 90 cm s 1 vnitřní policí (na skříňce bude dřez), 1x 3-zásuvková skříň š. 45 cm 1x korpus skříňky dolní (bez dveří), š. 60 cm, na volně stojící chladničku.	ks	1,00
944	Dodávka a montáž pracovní desky tl. 4,5 cm, šířky 60 cm, dl. 255 cm, upravené pro vestavění nerezového dřezu s odkapem, dále vč. plastové lišty na ukončení pracovní plochy, úprav pracovní desky a zapravení lištou.	ks	1,00
945	Dodávka a montáž nerezového dřezu s miniodkapem 60 x 50 cm do kuchyňské linky (např.: TIPO 45 S MINI), vč. sifonu s napojením na odpad	ks	1,00
946	Demontáž keramického obkladu za a vedle kuchyňské linky	m ²	3,00
947	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky po demontovaném ker. obkladu	m ²	3,00
948	Dodávka a provedení stěrkové izolace proti vodě pod obklad	m ²	3,00
949	Dodávka a montáž vodotěsně vyspárovaného keramického obkladu za a vedle kuchyňské linky kuchyňské linky - např. velikost obkladačky 20 x 45 cm	m ²	3,00
950	Dodávka a montáž plastového olištování - zakončení obkladu	bm	3,00
951	Demontáž, dodávka a montáž nerezových háčků na utěrky	ks	2,00
952	Demontáž, dodávka a montáž vodovodní baterie míchací pákové nástěnné	ks	1,00
953	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu kanalizace DN 60 - plast k dřezu, včetně napojení a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	5,00
954	Demontáž rozvodů vody k dřezu 3/4", včetně bouracích prací	bm	3,00

955	Demontáž rozvodů vody k dřezu 1/2", včetně bouracích prací	bm	3,00
956	Dodávka a montáž rozvodů vody k dřezu 3/4", včetně zapuštění do zdiva a s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	3,00
957	Dodávka a montáž rozvodů vody k dřezu 1/2", včetně zapuštění do zdiva a s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	3,00
958	Dodávka a montáž izolace MIRELON	bm	6,00
959	Demontáž PVC - 1 vrstva	m ²	10,00
960	Demontáž dřevěného soklu, vč. vyspravení omítky pod soklem	bm	12,00
961	Demontáž dřevěného podkladu pod PVC, vč. asfaltového lepidla	m ²	10,00
962	Demontáž, dodávka a montáž betonové podlahy sitě v tl. 8 - 10 cm	m ²	10,00
963	Demontáž, dodávka a montáž podlahových desek tl.15 mm např. DURELIS s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	10,00
964	Dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLÖR – standart), včetně vyhlazení, svařování, nalepení	m ²	10,00
965	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně PVC 10 cm a nalepení po obvodu místnosti	bm	12,00
966	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (30 %)	m ²	16,00
967	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	35,00
968	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	8,00
969	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	51,00
970	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	21,00
971	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 311 - chodba			
972	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěna a stropu (30 %)	m ²	12,00
973	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	27,00
974	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	5,00
975	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	39,00
976	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	7,00
977	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 313+331 - chodba			
978	Demontáž a zpětná montáž hasičiho přístroje	ks	7,00
979	Demontáž a zpětná montáž nástěnky	ks	2,00
980	Demontáž a zpětná montáž lékárníčky	ks	1,00
981	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	8,00
982	Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	40,00
983	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěna a stropu (30 %)	m ²	245,00
984	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	573,00
985	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	70,00
986	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	818,00
987	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	303,00
988	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 314 - schodiště			
989	Zakrytí vertikálních žaluzií před malováním (2 x 3)m	soub	2,00
990	Demontáž, dodávka a montáž olejového nátěru schodišťového zdiva, vč. odstranění starého nátěru a vyspravení podkladu (barva bílá)	m ²	10,00
991	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěna a stropu (30 %)	m ²	54,00
992	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	130,00
993	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	20,00
994	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	184,00
995	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	34,00
996	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 323 - kancelář (p. Hejnalová)			
997	Vystěhování a nastěhování nábytku, vč. demontáže a montáže polic (3-5) ks	soub	1,00

998	Přesun otvoru pro mobilní klimatizaci, tj. zapravení stávajícího otvoru a provedení otvoru do zdiva o tl. 65 cm pro mobilní klimatizaci o průměru 150 mm, včetně zapravení zdiva a osazení manžety pro napojení jednotky, vyložkování otvoru plastovou trubkou ukončenou klapkou	ks	1,00
999	Demontáž, dodávka a montáž venkovní mřížky o průměru 150 mm, včetně zapravení	ks	1,00
1000	Demontáž garnýže nad oken dl. 1,8 m, vč. zed. zapravení	ks	1,00
1001	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	1,00
1002	Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	5,00
1003	Nátěr 2x hnědý, syntetický zárubní, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	1,50
1004	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90 x 15 cm	ks	1,00
1005	Demontáž PVC - 1 vrstva	m ²	25,00
1006	Demontáž dřevěného soklu, vč. vyspravení omítky pod soklem	bm	20,00
1007	Demontáž dřevěného podkladu pod PVC, vč. asfaltového lepidla	m ²	25,00
1008	Demontáž, dodávka a montáž betonové podlahy sítě v tl. 8 - 10 cm	m ²	25,00
1009	Demontáž, dodávka a montáž podlahových desek tl.15 mm např. DURELIS s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	25,00
1010	Dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR – standart), včetně vyhlazení, svařování, nalepení	m ²	25,00
1011	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně PVC 10 cm a nalepení po obvodu místnosti	bm	20,00
1012	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (30 %)	m ²	28,00
1013	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	60,00
1014	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	10,00
1015	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	88,00
1016	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	35,00
1017	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 325 - kancelář (p. Valchář)			
1018	Vystěhování a nastěhování nábytku + 1 ks trezoru, vč. demontáže a montáže polic (3-5) ks	soub	1,00
1019	Demontáž, dodávka a montáž vertikální žaluzie poplastované textilie, včetně rámu, pojezdu a ovládacích prvků, šířka 3,3 m x výška 3,4 m	ks	2,00
1020	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	2,00
1021	Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	10,00
1022	Nátěr 2x hnědý, syntetický zárubní, včetně odstranění starého nátěru přebroušením (2 ks)	m ²	3,00
1023	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90 x 15 cm	ks	1,00
1024	Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty koberec - koberec (stříbrná) 90 x 3 cm, uchycení přišroubováním	ks	1,00
1025	Demontáž koberce - 1 vrstva	m ²	41,00
1026	Demontáž dřevěného soklu, vč. vyspravení omítky pod soklem	bm	26,00
1027	Demontáž dřevěného podkladu pod kobercem, vč. asfaltového lepidla	m ²	41,00
1028	Demontáž, dodávka a montáž betonové podlahy sítě v tl. 8 - 10 cm	m ²	41,00
1029	Dodávka a montáž podlahových desek tl.15 mm např. DURELIS s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	41,00
1030	Dodávka a montáž zátěžového koberce typu ZENIT nebo LJMÁ, polyamid, podklad AB, včetně nalepení	m ²	41,00
1031	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně koberce 10 cm a nalepení po obvodu místnosti	bm	26,00
1032	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (30 %)	m ²	39,00
1033	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	91,00
1034	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	20,00
1035	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	130,00
1036	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	63,00
1037	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 326 - kancelář (p. Valchář)			

1038	Vystěhování a nastěhování nábytku + 1 ks trezoru, vč. demontáže a montáže polic (3-5) ks	soub	1,00
1039	Demontáž, dodávka a montáž vertikální žaluzie poplastované textilie, včetně rámu, pojezdu a ovládacích prvků, šířka 3,8 m x výška 3,4 m	ks	1,00
1040	Demontáž, dodávka a montáž vertikální žaluzie poplastované textilie, včetně rámu, pojezdu a ovládacích prvků, šířka 1,7 m x výška 3,4 m	ks	1,00
1041	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	1,00
1042	Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	5,00
1043	Nátěr 2x hnědý, syntetický zárubní, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	1,50
1044	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90 x 15 cm	ks	1,00
1045	Demontáž kuchyňské linky o délce 225 cm (spodní a vrchní díl) a digestoře, vč. zed. zapravení	ks	1,00
1046	Dodávka a montáž kuchyňské linky délky 225 cm - spodní a horní díl, v desingovém provedení dřeva (např. typ skříněk Naturel Easy, provedení Erika 24, Tetry 24, Lusi 24), výška pracovní desky 87 cm s podnoží 15 cm (vč. soklu). Členění horních dílů s hloubkou 32 cm, celkovou délkou 225 cm: 2x skříňka horní zlamovací, zvedací š. 60 cm, v. 65 cm, s 1 vnitřní polici, plně dveře, 1x skříňka horní otevírací plná š. 45 cm, v. 65 cm, s 1 vnitřní polici, 1x korpus skřínky horní (bez dveří), š. 60 cm, v. 65 cm, na volně stojící mikrovlnnou troubu Členění spodní dílů s hloubkou 56 cm a celkovou délkou 225 cm: 1x 1-dveřová skříň se zásuvkou š. 60 cm, 1x 1-dveřová dřezová skříň š. 60 cm s 1 vnitřní polici (na skříňce bude dřez), 1x 3-zásuvková skříň š. 45 cm, 1x korpus skřínky dolní (bez dveří), š. 60 cm, na volně stojící chladničku	ks	1,00
1047	Dodávka a montáž pracovní desky tl. 4,5 cm, šířky 60 cm, dl. 225 cm, upravené pro vestavění nerezového dřezu s odkapem, dále vč. plastové lišty na ukončení pracovní plochy, úprav pracovní desky a zapravení lištou.	ks	1,00
1048	Dodávka a montáž nerezového dřezu s miniodkapem 60 x 50 cm do kuchyňské linky (např.: TIPO 45 S MINI), vč. sifonu s napojením na odpad	ks	1,00
1049	Demontáž keramického obkladu za a vedle kuchyňské linky	m ²	4,00
1050	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky po demontovaném ker. obkladu	m ²	4,00
1051	Dodávka a provedení stěrkové izolace proti vodě pod obklad	m ²	4,00
1052	Dodávka a montáž vodotěsně vyspárovaného keramického obkladu za a vedle kuchyňské linky kuchyňské linky - např. velikost obkladačky 20 x 45 cm	m ²	4,00
1053	Dodávka a montáž plastového olišťování - zakončení obkladu	bm	3,00
1054	Demontáž, dodávka a montáž nerezových háčků na utěrky	ks	2,00
1055	Demontáž, dodávka a montáž vodovodní baterie míchací pákové nástěnné	ks	1,00
1056	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu kanalizace DN 60 - plast k dřezu, včetně napojení a včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	5,00
1057	Demontáž rozvodů vody k dřezu 3/4", včetně bouracích prací	bm	3,00
1058	Demontáž rozvodů vody k dřezu 1/2", včetně bouracích prací	bm	3,00
1059	Dodávka a montáž rozvodů vody k dřezu 3/4", včetně zapuštění do zdiva a s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	3,00
1060	Dodávka a montáž rozvodů vody k dřezu 1/2", včetně zapuštění do zdiva a s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	3,00
1061	Dodávka a montáž izolace MIRELON	bm	6,00
1062	Demontáž koberce - 1 vrstva	m ²	29,00
1063	Demontáž dřevěného soklu, vč. vyspravení omítky pod soklem	bm	22,00
1064	Demontáž dřevěného podkladu pod kobercem, vč. asfaltového lepidla	m ²	29,00
1065	Demontáž, dodávka a montáž betonové podlahy sítě v tl. 8 - 10 cm	m ²	29,00
1066	Dodávka a montáž podlahových desek tl. 15 mm např. DURELIS s připevněním k podkladu příšroubováním	m ²	29,00
1067	Dodávka a montáž zátěžového koberce typu ZENIT nebo LIMA, polyamid, podklad AB, včetně nalepení	m ²	29,00
1068	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně koberce 10 cm a nalepení po obvodu místnosti	bm	22,00
1069	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (30 ⅔)	m ²	32,00

1070	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	72,00
1071	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	15,00
1072	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	104,00
1073	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	40,00
1074	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 327 - kancelář (p. Valchař - zasedací místnost)			
1075	Vystěhování a nastěhování nábytku + 1 ks trezoru, vč. demontáže a montáže polic (3-5) ks	soub	1,00
1076	Demontáž, dodávka a montáž vertikální žaluzie poplastované textilie, včetně rámu, pojezdu a ovládacích prvků, šířka 3,1 m x výška 3,4 m	ks	2,00
1077	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	2,00
1078	Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	10,00
1079	Nátěr 2x hnědý, syntetický zárubní, včetně odstranění starého nátěru přebroušením (2 ks)	m ²	3,00
1080	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90 x 15 cm	ks	1,00
1081	Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty koberec - koberec (stříbrná) 90 x 3 cm, uchycení přišroubováním	ks	1,00
1082	Demontáž koberce, vč. obvodové lišty - 1 vrstva	m ²	39,00
1083	Demontáž dřevěného soklu, vč. vyspravení omítky pod soklem	bm	25,00
1084	Demontáž dřevěného podkladu pod kobercem, vč. asfaltového lepidla	m ²	39,00
1085	Demontáž, dodávka a montáž betonové podlahy sitě v tl. 8 - 10 cm	m ²	39,00
1086	Dodávka a montáž podlahových desek tl. 15 mm např. DURELIS s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	39,00
1087	Dodávka a montáž zátěžového koberce typu ZENIT nebo LIMA, polyamid, podklad AB, včetně nalepení	m ²	39,00
1088	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně koberce 10 cm a nalepení po obvodu místnosti	bm	25,00
1089	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (30 %)	m ²	40,00
1090	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	84,00
1091	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	20,00
1092	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	124,00
1093	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	61,00
1094	Likvidace odpadu	soub	1,00
Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - m.č. 328 - kancelář (pož. p. Koblíha)			
1095	Vystěhování a nastěhování nábytku +1 ks trezoru, vč. demontáže a montáže polic (3-5) ks	soub	1,00
1096	Demontáž garnýže nad oken dl. 1,8 m, vč. zed. zapravení	ks	1,00
1097	Demontáž rolety nad oken dl. 1,5 m, vč. zed. zapravení	ks	1,00
1098	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	1,00
1099	Nátěr 2x bílý, syntetický radiátorů a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	5,00
1100	Nátěr 2x hnědý, syntetický zárubní, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	1,50
1101	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x syntetického bezbarvého laku 90 x 15 cm	ks	1,00
1102	Demontáž koberce, vč. obvodové lišty - 1 vrstva	m ²	25,00
1103	Demontáž, dodávka a montáž podlahových desek tl. 15 mm např. DURELIS s připevněním k podkladu přišroubováním	m ²	25,00
1104	Dodávka a montáž zátěžového koberce typu ZENIT nebo LIMA, polyamid, podklad AB, včetně nalepení	m ²	25,00
1105	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně koberce 10 cm a nalepení po obvodu místnosti	bm	21,00
1106	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky (30 %)	m ²	29,00
1107	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	68,00
1108	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	15,00
1109	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	97,00
1110	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů	m ²	36,00
1111	Likvidace odpadu	soub	1,00

Stavební opravy Kasárna Svatoplukova 84, Brno, bud. č. 2 - částečný nátěr fasády na budově			
1112	Zakrytí a odkrytí všech vyplněných otvorů před zahájením prací a po ukončení (88 ks oken + 2 ks dveří)	m ²	305,00
1113	Zakrytí soklu před zahájením prací, vč. odkrytí po ukončení prací	m ²	36,00
1114	Zakrytí VZT jednotek na fasádě před zahájením prací, vč. odkrytí po ukončení prací	ks	4,00
1115	Demontáž a zpětná montáž dešťových svodů 7 ks x dl. 13 m, vč. napojení na gajgry	bm	91,00
1116	Vyčištění svodů a gajgrů, vč. zprůchodnění a pročistění odvodu do ležaté kanalizace, od každého gajgru cca 15 m	soub	7,00
1117	Zakrytí osvětlení před zahájením prací, vč. odkrytí a očištění po ukončení prací	ks	2,00
1118	Zakrytí kameny a čidla před zahájením prací, vč. odkrytí a očištění po ukončení prací	ks	1,00
1119	Očištění fasády tlakovou vodou	m ²	2 130,00
1120	Oprava zvětralé omítky - dodávka a montáž doplnění omítky fasády tl. 3 - 5 cm z lešení - do 13 m, včetně penetrace a napojení na stávající omítku (10%)	m ²	213,00
1121	Dodávka a provedení podkladního penetračního probarveného nátěru	m ²	2 130,00
1122	Dodávka a montáž venkovní fasádní barvy - dvojnásobný silikonový nátěr (žlutá dle odstínu RAL na fasádě b. č. 2, 10)	m ²	2 130,00
1123	Pronájem lešení, vč. ochranné sítě pro nátěr fasády a ostatní stavební práce, výška fasády 13m, vč. montáže, ukotvení a demontáže	soub	1,00
1124	Likvidace odpadu, úklid a očištění oplechovaných říms a parapetů	soub	1,00
Budova č. 10			
Stavební práce na bud. č. 10, kasárna Svatoplukova 84, Brno - konstrukce střechy, vč. opravy komínů - práce ve výšce do 12 m			
1125	Vyspravení a vyrovnání podkladu střechy prořiznutím a přelepením živičnou lepenkou před kladením nové krytiny	m ²	950,00
1126	Demontáž a zpětná montáž žlabu RŠ 330mm, vč. žlabových háků, dilatace a spojovacího materiálu	bm	127,00
1127	Demontáž, dodávka a montáž oplechování atiky na štitových stranách střechy RŠ 800 mm, vč. spojovacího materiálu, utěsnění klempířským tmelem a vyspádování od objektu, provedení pozinkovaný plech	bm	30,00
1128	Demontáž, dodávka a montáž oplechování hlavní římsy RŠ 600 mm, vč. spojovacího materiálu, utěsnění klempířským tmelem a vyspádování od objektu, provedení pozinkovaný plech	bm	127,00
1129	Demontáž, dodávka a montáž lemování zdi RŠ 500mm z klempířského plechu, včetně zapravení pod omítku a spojovacího materiálu, utěsnění klempířským tmelem a vyspádování od objektu, provedení pozinkovaný plech	bm	31,00
1130	Dodávka a montáž podkladní textilie na celou plochu střechy	m ²	950,00
1131	Dodávka a montáž hydroizotační fólie na plochu střechy včetně horkovzdušného sváření (např. EUROIZOL, FATRAFOL) včetně vytažení fólie pod oplechování atiky	m ²	950,00
1132	Demontáž, dodávka a montáž venkovní omítky včetně fasádního nátěru v odstínu stávající fasády - oprava po demontovaných klempířských výrobcích a hromosvodu	m ²	30,00
1133	Demontáž, dodávka a montáž oplechování komínů RŠ 300, vč. spojovacího materiálu a utěsnění klempířským tmelem, vyspádování od objektu, provedení pozinkovaný plech	bm	44,00
1134	Demontáž omítek komínů, otlučení na cihlu vč. proškrabnutí spár	m ²	45,00
1135	Vyspravení zdiva komínu - doplnění dozděním plnou cihlou	m ²	10,00
1136	Dodávka a montáž vnějších omítek komínů	m ²	45,00
1137	Demontáž, dodávka a montáž hlavic komínů tl. 15 cm dobetonováním, vč. bednění	m ³	2,00
1138	Odvoz očištěného kovového odpadu od sutí a skla na vzdálenost do 200 m včetně naložení a vyložení	soub	1,00
1139	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
Stavební práce na bud. č. 1, 2, 10, kasárna Svatoplukova 84, Brno - ostatní			
1140	Ostatní a vedlejší náklady - zařízení staveniště - provizorní oplocení, přesun hmot, úklid všech stavbou dotčených prostor, poplatky za skládku	soub	1,00
1141	Odvoz očištěného kovového odpadu od sutí a skla na vzdálenost do 200 m včetně naložení a vyložení	soub	2,00

ELEKTROINSTALACE

0

Brno, Svatoplukova 84, b. č. 1, 1.NP, m.č. 128			
1142	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	10,00
1143	Demontáž spínače	ks	1,00
1144	Dodávka a montáž přepínače bílý č. 1 IP 20, 230V /10A komplet (design podobný ABB Tango)	ks	1,00
1145	Demontáž krabice	ks	13,00
1146	Dodávka a montáž krabice rozvodná pod omítku včetně věnečku a víčka, (PVC) s teplotní odolností -5 °C až +60 °C, určené pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A	ks	3,00
1147	Dodávka a montáž krabice přístrojová (PVC) s teplotní odolností -5 °C až +60 °C, určené pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A	ks	10,00
1148	Demontáž zásuvky	ks	8,00
1149	Dodávka a montáž dvojzásuvky, IP 20, 230V / 16A bílá horní zásuvka pootočená (design podobný ABB Tango)	ks	2,00
1150	Dodávka a montáž zásuvky, IP 20, 230V / 16A bílá (design podobný ABB Tango)	ks	5,00
1151	Dodávka a montáž zásuvky, IP 44, 230V / 16A bílá (design podobný ABB Tango)	ks	1,00
1152	Demontáž rámečku	ks	1,00
1153	Dodávka a montáž čtyřrámečku barva bílá (design podobný ABB Tango)	ks	1,00
1154	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi.	m	17,00
1155	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 2A x 1,5 mm ²	m	1,00
1156	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	6,00
1157	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	10,00
1158	Demontáž, dodávka a montáž kabelová vodotěsná šroubovací spojka pro vícežilové kabely s krytím IP68, průřez vodičů: 1 - 2,5 mm ²	ks	2,00
1159	Demontáž zářivkových a žár svítidel	ks	2,00
1160	Dodávka a montáž LED svítidlo pod linku 9W, 230V, IP 44, 4000K, materiál hliník, délka 601mm, neobsahuje vypínač, určeno pro přímé zapojení do el. rozvodu	ks	2,00
Brno, Svatoplukova 84, b. č. 1, 1.NP, m.č. 122A			
1161	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	10,00
1162	Demontáž spínače	ks	1,00
1163	Dodávka a montáž přepínače bílý č.1 IP 20, 230V /10A komplet (design podobný ABB Tango)	ks	1,00
1164	Demontáž krabice	ks	13,00
1165	Dodávka a montáž krabice rozvodná pod omítku včetně věnečku a víčka, (PVC) s teplotní odolností -5 °C až +60 °C, určené pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A	ks	3,00
1166	Dodávka a montáž krabice přístrojová (PVC) s teplotní odolností -5 °C až +60 °C, určené pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A	ks	10,00
1167	Demontáž zásuvky	ks	8,00
1168	Dodávka a montáž dvojzásuvky, IP 20, 230V / 16A bílá horní zásuvka pootočená (design podobný ABB Tango)	ks	2,00
1169	Dodávka a montáž zásuvky, IP 20, 230V / 16A bílá (design podobný ABB Tango)	ks	5,00
1170	Dodávka a montáž zásuvky, IP 44, 230V / 16A bílá (design podobný ABB Tango)	ks	1,00
1171	Demontáž rámečku	ks	1,00
1172	Dodávka a montáž čtyřrámečku barva bílá (design podobný ABB Tango)	ks	1,00
1173	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi.	m	17,00
1174	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 2A x 1,5 mm ²	m	1,00
1175	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	6,00
1176	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	10,00
1177	Demontáž, dodávka a montáž kabelová vodotěsná šroubovací spojka pro vícežilové kabely s krytím IP68, průřez vodičů: 1 - 2,5 mm ²	ks	2,00
1178	Demontáž zářivkových a žár svítidel	ks	2,00
1179	Dodávka a montáž LED svítidlo pod linku 9W, 230V, IP 44, 4000K, materiál hliník, délka 601mm, neobsahuje vypínač, určeno pro přímé zapojení do el. rozvodu	ks	2,00
1180	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů a krabic	m ²	1,50
Brno, Svatoplukova 84, b. č. 2, 1.PP m.č. 007			
1181	Opojení a demontáž ventilátoru	ks	2,00

1182	Dodávka a montáž do okenního skla malý okenní ventilátor s ochrannou mřížkou a venkovní žaluziovou klapkou. Technické parametry IP X4, 46 dB, 40W, 1350 otáček	ks	2,00
1183	Demontáž krabice	ks	2,00
1184	Dodávka a montáž krabice rozvodná na omítku včetně věnečku a víčka, (PVC) s teplotní odolností -5 °C až +60 °C, určené pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A	ks	2,00
1185	Demontáž, dodávka a montáž kabelová vodotěsná šroubovací spojka pro vícežilové kabely s krytím IP68, průřez vodičů: 1 - 2,5 mm ²	ks	2,00
1186	Demontáž spínače	ks	2,00
1187	Dodávka a montáž přepínače bílý č.1 IP 20, 230V /10A komplet (design podobný ABB Tango)	ks	2,00
1188	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi.	m	4,00
1189	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	4,00
1190	Dodávka, montáž kabel CYSY 3C x 1,5 mm ²	m	2,00
Brno, Svatoplukova 84, b. č. 2, 1.NP m.č. 101, 109			
1191	Výfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	48,00
1192	Provedení průrazu pr.30mm zdívm 80cm	ks	1,00
1193	Demontáž spínače	ks	2,00
1194	Dodávka a montáž přepínače bílý č.1 IP 20, 230V /10A komplet (design podobný ABB Tango)	ks	1,00
1195	Dodávka a montáž přepínače bílý č.5 IP 20, 230V /10A komplet (design podobný ABB Tango)	ks	1,00
1196	Demontáž krabice	ks	14,00
1197	Dodávka a montáž krabice rozvodná pod omítku včetně věnečku a víčka, (PVC) s teplotní odolností -5 °C až +60 °C, určené pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A	ks	4,00
1198	Dodávka a montáž krabice přístrojová (PVC) s teplotní odolností -5 °C až +60 °C, určené pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A	ks	10,00
1199	Demontáž zásuvky	ks	7,00
1200	Dodávka a montáž dvojzásuvky, IP 20, 230V / 16A bílá horní zásuvka poločená (design podobný ABB Tango)	ks	3,00
1201	Dodávka a montáž zásuvky, IP 20, 230V / 16A bílá (design podobný ABB Tango)	ks	4,00
1202	Demontáž rámečku	ks	1,00
1203	Dodávka a montáž čtyřrámečku barva bílá (design podobný ABB Tango)	ks	1,00
1204	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi.	m	101,00
1205	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 2A x 1,5 mm ²	m	2,00
1206	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	3,00
1207	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	10,00
1208	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKYLO 3C x 1,5 mm ²	m	12,00
1209	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	48,00
1210	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 4 mm ²	m	26,00
1211	Demontáž, dodávka a montáž kabelová vodotěsná šroubovací spojka pro vícežilové kabely s krytím IP68, průřez vodičů: 1 - 2,5 mm ²	ks	2,00
1212	Demontáž zářivkových a žr svitidel	ks	4,00
1213	Dodávka a montáž LED svítidlo pod linku 9W, 230V, IP 44, 4000K, materiál hliník, délka 801mm, neobsahuje vypínač, určeno pro přímé zapojení do el. rozvodu	ks	2,00
1214	Dodávka a montáž LED panel, 40W, 3600lm, 4200K, rám bíle lakovaný hliník, difuzor: mléčný akrylát, montáž přisazené, součásti svítidla CCD napájecí zdroj, rozměry 1195 x 295 x 9mm, včetně hliníkového rámu pro přisazenou montáž svítidla.	ks	2,00
1215	Demontáž plast. rozvaděče R 109	ks	1,00
1216	Demontáž, dodávka a montáž plast. rozvaděče R 109, technická data: jmenovité napětí 400V AC, IP 40, 1 x 18 modulů, průhledná dvířka, upevnění přístrojů na DIN lištu, materiál termoplast, montáž pod omítku, včetně popsání prvků popisovačem, liniového schéma, rozvaděčový štítek	ks	1,00
1217	Demontáž, dodávka a montáž do R 109 spínač technická data: Jmenovitý proud: 25A, Jmenovité pracovní napětí: 400V, Jmenovitá zkratová schopnost 10 kA, Krytí: IP 20, Počet pólů: 4, Vodič tuhý max.: 25 mm ²	ks	1,00

1218	Dodávka a montáž do R 109 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	2,00
1219	Dodávka a montáž do R109 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	2,00
1220	Dodávka a montáž do R109 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00
1221	Dodávka a montáž do R109 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 6A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00
1222	Dodávka a montáž do R109 propojovací lišta; K propojení 1 až 4-pólových jističů, páčkových spínačů, proudových chráničů, svodičů bleskových proudů a přepětí	m	0,30
1223	Provedení popisů popisovačem všech obvodů v rozvaděči R109	soub	1,00
1224	Provedení mechanických úprav rozvaděče R1.1	soub	1,00
1225	Dodávka a montáž do R 1.1 svorkovnice N	ks	1,00
1226	Provedení popisů popisovačem všech nových obvodů v rozvaděči R1.1	soub	1,00
1227	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů a krabic	m2	5,00
Brno, Svatoplukova 84, b. č. 2, 2.NP m.č. 201 ,209			
1228	Vyfrézování a vysekání drážky do zdíva pro uložení kabeláže pod omítku	m	48,00
1229	Provedení průrazu pr.30mm zdívem 60cm	ks	1,00
1230	Demontáž spínače	ks	2,00
1231	Dodávka a montáž přepínače bílý č.1 IP 20, 230V /10A komplet (design podobný ABB Tango)	ks	1,00
1232	Dodávka a montáž přepínače bílý č.5 IP 20, 230V /10A komplet (design podobný ABB Tango)	ks	1,00
1233	Demontáž krabice	ks	14,00
1234	Dodávka a montáž krabice rozvodná pod omítku včetně věnečku a víčka , (PVC) s teplotní odolností -5 °C až +60 °C ,určené pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A	ks	4,00
1235	Dodávka a montáž krabice přístrojová (PVC) s teplotní odolností -5 °C až +60 °C ,určené pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A	ks	10,00
1236	Demontáž zásuvky	ks	7,00
1237	Dodávka a montáž dvojjzásuvky , IP 20 ,230V / 16A bílá horní zásuvka pootočená (design podobný ABB Tango)	ks	3,00
1238	Dodávka a montáž zásuvky , IP 20 ,230V / 16A bílá (design podobný ABB Tango)	ks	4,00
1239	Demontáž rámečku	ks	1,00
1240	Dodávka a montáž čtyřrámečku barva bílá (design podobný ABB Tango)	ks	1,00
1241	Demontáž stávajících AL vedení ve zdl.	m	101,00
1242	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 2A x 1,5 mm2	m	2,00
1243	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	3,00
1244	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	10,00
1245	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKYLO 3C x 1,5 mm2	m	12,00
1246	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	48,00
1247	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 4 mm2	m	28,00
1248	Demontáž,dodávka a montáž kabelová vodotěsná šroubovací spojka pro vícežilové kabely s krytím IP68 ,průřez vodičů: 1 - 2,5 mm2	ks	2,00
1249	Demontáž zářivkových a žár svítidel	ks	4,00
1250	Dodávka a montáž LED svítidlo pod linku 9W ,230V, IP 44 , 4000K, materiál hliník, délka 601mm, neobsahuje vypínač, určeno pro přímé zapojení do el. rozvodu	ks	2,00
1251	Dodávka a montáž LED panel, 40W , 3600lm, 4200K , rám bíle lakovaný hliník, difuzor: mléčný akrylát , montáž přisazené , součástí svítidla CCD napájecí zdroj, rozměry 1195 x 295 x 9mm, včetně hliníkového rámu pro přisazenou montáž svítidla.	ks	2,00
1252	Demontáž plast. rozvaděče R 209	ks	1,00

1253	Demontáž, dodávka a montáž plast. rozvaděče R 209 ,technická data: jmenovité napětí 400V AC , IP 40 , 1 x 18 modulů , průhledná dvířka , upevnění přístrojů na DIN lištu , materiál termoplast , montáž pod omítku , včetně popsaní prvků popisovačem, liniového schéma, rozvaděčový štítek	ks	1,00
1254	Demontáž, dodávka a montáž do R 209 spínač technická data: Jmenovitý proud : 25A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 4, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00
1255	Dodávka a montáž do R 209 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	2,00
1256	Dodávka a montáž do R209 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	2,00
1257	Dodávka a montáž do R209 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00
1258	Dodávka a montáž do R209 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 6A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00
1259	Dodávka a montáž do R209 propojovací lišta; K propojení 1 až 4-pólových jističů, páčkových spínačů,proudových chráničů, svodičů bleskových proudů a přepětí	m	0,30
1260	Provedení popisů popisovačem všech obvodů v rozvaděči R209	soub	1,00
1261	Provedení mechanických úprav rozvaděče R2.1	soub	1,00
1262	Demontáž, dodávka a montáž do R 2.1 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 20A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00
1263	Dodávka a montáž do R 2.1 svorkovnice N	ks	1,00
1264	Provedení popisů popisovačem všech nových obvodů v rozvaděči R2.1	soub	1,00
1265	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů a krabic	m2	5,00
Brno, Svatoplukova 84, b. č. 2, 2.NP, m.č. 202			
1266	Demontáž,dodávka , montáž kabelová podlahová lišta (technické parametry shodné s Kopus LO 75)	m	4,00
Brno, Svatoplukova 84, b. č. 2, 2.NP, m.č. 205			
1267	Demontáž,dodávka , montáž kabelová podlahová lišta (technické parametry shodné s Kopus LO 75)	m	4,00
Brno, Svatoplukova 84, b. č. 2, 2.NP, m.č. 207			
1268	Demontáž,dodávka , montáž kabelová podlahová lišta (technické parametry shodné s Kopus LO 75)	m	4,00
Brno, Svatoplukova 84, b. č. 2, 2.NP, m.č. 236			
1269	Demontáž,dodávka , montáž kabelová podlahová lišta (technické parametry shodné s Kopus LO 75)	m	4,00
Brno, Svatoplukova 84, b. č. 2, 2.NP, m.č. 212, 232			
1270	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	60,00
1271	Provedení průrazu pr.30mm zdívm 60cm	ks	1,00
1272	Demontáž spínače	ks	2,00
1273	Dodávka a montáž přepínače bílý č.1 IP 20, 230V /10A komplet (design podobný ABB Tango)	ks	1,00
1274	Dodávka a montáž přepínače bílý č.5 IP 20, 230V /10A komplet (design podobný ABB Tango)	ks	1,00
1275	Demontáž krabice	ks	14,00
1276	Dodávka a montáž krabice rozvodná pod omítku včetně věnečku a víčka , (PVC) s teplotní odolností -5 °C až +60 °C ,určené pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A	ks	4,00
1277	Dodávka a montáž krabice přístrojová (PVC) s teplotní odolností -5 °C až +60 °C ,určené pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A	ks	10,00
1278	Demontáž lišty	m	6,00
1279	Dodávka a montáž lišta vkladací 40 x 20 mm	m	6,00
1280	Demontáž zásuvky	ks	8,00

1281	Dodávka a montáž dvojzásuvky , IP 20 ,230V / 16A bílá horní zásuvka pootočená (design podobný ABB Tango)	ks	4,00
1282	Dodávka a montáž zásuvky , IP 20 ,230V / 16A bílá (design podobný ABB Tango)	ks	4,00
1283	Demontáž rámečku	ks	1,00
1284	Dodávka a montáž čtyřrámečku barva bílá (design podobný ABB Tango)	ks	1,00
1285	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi.	m	115,00
1286	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 2A x 1,5 mm ²	m	2,00
1287	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	3,00
1288	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	15,00
1289	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKYLO 3C x 1,5 mm ²	m	12,00
1290	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	48,00
1291	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 4 mm ²	m	35,00
1292	Demontáž, dodávka a montáž kabelová vodotěsná šroubovací spojka pro vícežilové kabely s krytím IP68 ,průřez vodičů: 1 - 2,5 mm ²	ks	2,00
1293	Demontáž zářivkových a žár svítidel	ks	4,00
1294	Dodávka a montáž LED svítidlo pod linku 9W ,230V, IP 44 , 4000K, materiál hliník, délka 601mm, neobsahuje vypínač, určeno pro přímé zapojení do el. rozvodu	ks	2,00
1295	Dodávka a montáž LED panel, 40W , 3600lm, 4200K , rám bíle lakováný hliník, difuzor: mléčný akrylát , montáž přisazené , součásti svítidla CCD napájecí zdroj, rozměry 1195 x 295 x 9mm, včetně hliníkového rámu pro přisazenou montáž svítidla.	ks	2,00
1296	Demontáž plast. rozvaděče R 232	ks	1,00
1297	Demontáž , dodávka a montáž plast. rozvaděče R 232 ,technická data: jmenovité napětí 400V AC , IP 40 , 1 x 18 modulů , průhledná dvířka , upevnění přístrojů na DIN lištu , materiál termoplast , montáž pod omítku , včetně popsání prvků popisovačem, liniového schéma, rozvaděčový štítek	ks	1,00
1298	Demontáž , dodávka a montáž do R 232 spínač technická data: Jmenovitý proud : 25A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 4, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00
1299	Dodávka a montáž do R 232 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	2,00
1300	Dodávka a montáž do R 232 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	2,00
1301	Dodávka a montáž do R 232 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00
1302	Dodávka a montáž do R 232 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 6A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00
1303	Demontáž, dodávka a montáž do R 232 propojovací lišta; K propojení 1 až 4-pólových jističů, páčkových spínačů, proudových chráničů, svodičůbleskových proudů a přepětí	m	0,30
1304	Provedení popisů popisovačem všech obvodů v rozvaděči R 232	soub	1,00
1305	Provedení mechanických úprav rozvaděče R2.2	soub	1,00
1306	Demontáž, dodávka a montáž do R 2.2 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 20A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00
1307	Dodávka a montáž do R 2.2 svorkovnice N	ks	1,00
1308	Provedení popisů popisovačem všech nových obvodů v rozvaděči R2.2	soub	1,00
1309	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů a krabic	m ²	7,00
Brno, Svatoplukova 84, b. č. 2, 3.NP, m.č. 301, 310, 311			
1310	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	60,00
1311	Provedení průrazu pr.30mm zdivem 60cm	ks	1,00
1312	Demontáž spínače	ks	3,00

1313	Dodávka a montáž přepínače bílý č.1 IP 20, 230V /10A komplet (design podobný ABB Tango)	ks	1,00
1314	Dodávka a montáž přepínače bílý č.5 IP 20, 230V /10A komplet (design podobný ABB Tango)	ks	2,00
1315	Demontáž krabice	ks	14,00
1316	Dodávka a montáž krabice rozvodná pod omítku včetně věnečku a víčka , (PVC) s teplotní odolností -5 °C až +60 °C ,určené pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A	ks	4,00
1317	Dodávka a montáž krabice přístrojová (PVC) s teplotní odolností -5 °C až +60 °C ,určené pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A	ks	10,00
1318	Demontáž zásuvky	ks	7,00
1319	Dodávka a montáž dvozásuvky , IP 20 ,230V / 16A bílá horní zásuvka pootočená (design podobný ABB Tango)	ks	3,00
1320	Dodávka a montáž zásuvky , IP 20 ,230V / 16A bílá (design podobný ABB Tango)	ks	4,00
1321	Demontáž rámečku	ks	1,00
1322	Dodávka a montáž čtyřrámečku barva bílá (design podobný ABB Tango)	ks	1,00
1323	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi.	m	117,00
1324	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 2A x 1,5 mm2	m	2,00
1325	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	6,00
1326	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	15,00
1327	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKYLO 3C x 1,5 mm2	m	16,00
1328	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	48,00
1329	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 4 mm2	m	30,00
1330	Demontáž ,dodávka a montáž kabelová vodotěsná šroubovací spojka pro vícežilové kabely s krytím IP68 ,průřez vodičů: 1 - 2,5 mm2	ks	2,00
1331	Demontáž zářivkových a žár svítidel	ks	5,00
1332	Dodávka a montáž LED svítidlo pod linku 9W ,230V, IP 44 , 4000K, materiál hliník, délka 601mm, neobsahuje vypínač, určeno pro přímé zapojení do el. rozvodu	ks	2,00
1333	Dodávka a montáž LED panel, 40W , 3600lm, 4200K , rám bíle lakovaný hliník, difuzor: mléčný akrylát , montáž přisazené , součástí svítidla CCD napájecí zdroj, rozměry 1195 x 295 x 9mm, včetně hliníkového rámu pro přisazenou montáž svítidla.	ks	3,00
1334	Demontáž plast. rozvaděče R310	ks	1,00
1335	Demontáž , dodávka a montáž plast. rozvaděče R310 ,technická data: jmenovité napětí 400V AC , IP 40 , 1 x 18 modulů , průhledná dvířka , upevnění přístrojů na DIN lištu , materiál termoplast , montáž pod omítku , včetně popsání prvků popisovačem, liniového schéma, rozvaděčový štítek	ks	1,00
1336	Demontáž , dodávka a montáž do R 310 spínač technická data: Jmenovitý proud : 25A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 4, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00
1337	Dodávka a montáž do R 310 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	2,00
1338	Dodávka a montáž do R 310 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	2,00
1339	Dodávka a montáž do R 310 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00
1340	Dodávka a montáž do R 310 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 6A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00
1341	Dodávka a montáž do R 310 propojovací lišta; K propojení 1 až 4-pólových jističů, páčkových spínačů, proudových chráničů, svodičů bleskových proudů a přepětí	m	0,30
1342	Provedení popisu popisovačem všech obvodů v rozvaděči R 310	soub	1,00
1343	Provedení mechanických úprav rozvaděče R3.1	soub	1,00
1344	Dodávka a montáž do R 3.1 svorkovnice N	ks	1,00

1345	Provedení popisů popisovačem všech nových obvodů v rozvaděči R3.1	soub	1,00
1346	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů a krabic	m2	7,00
	Brno , Svatoplukova b.č.2 3NP m.č. 331, 326		
1347	Vyřezování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	42,00
1348	Provedení průrazu pr.30mm zdivem 60cm	ks	1,00
1349	Demontáž spínače	ks	2,00
1350	Dodávka a montáž přepínače bílý č.1 IP 20, 230V /10A komplet (design podobný ABB Tango)	ks	1,00
1351	Dodávka a montáž přepínače bílý č.5 IP 20, 230V /10A komplet (design podobný ABB Tango)	ks	1,00
1352	Demontáž krabice	ks	12,00
1353	Dodávka a montáž krabice rozvodná pod omítku včetně věnečku a víčka . (PVC) s teplotní odolností -5 °C až +60 °C ,určené pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A	ks	4,00
1354	Dodávka a montáž krabice přístrojová (PVC) s teplotní odolností -5 °C až +60 °C ,určené pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A	ks	8,00
1355	Demontáž zásuvky	ks	6,00
1356	Dodávka a montáž dvojjásuvky, IP 20 ,230V / 16A bílá horní zásuvka pootočená (design podobný ABB Tango)	ks	2,00
1357	Dodávka a montáž zásuvky, IP 20, 230V / 16A bílá (design podobný ABB Tango)	ks	4,00
1358	Demontáž rámečku	ks	1,00
1359	Dodávka a montáž čtyřrámečku barva bílá (design podobný ABB Tango)	ks	1,00
1360	Demontáž stávajících AL vedení ve zdi.	m	116,00
1361	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 2A x 1,5 mm2	m	2,00
1362	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	3,00
1363	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	35,00
1364	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	76,00
1365	Demontáž,dodávka a montáž kabelová vodotěsná šroubovací spojka pro vícežilové kabely s krytím IP68 ,průřez vodičů: 1 - 2.5 mm2	ks	2,00
1366	Demontáž zářivkových a žár svídel	ks	2,00
1367	Dodávka a montáž LED svítilno pod linku 9W ,230V, IP 44 , 4000K, materiál hliník, délka 601mm, neobsahuje vypínač, určeno pro přímé zapojení do el. rozvodu	ks	2,00
1368	Provedení mechanických úprav rozvaděče R3.2	soub	1,00
1369	Dodávka a montáž do R 3.2 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	2,00
1370	Dodávka a montáž do R 3.2 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	2,00
1371	Dodávka a montáž do R 3.2 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 6A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00
1372	Dodávka a montáž do R 3.2 propojovací lišta; K propojení 1 až 4-pólových jističů, páčkových spínačů,proudových chráničů, svodičů bleskových proudů a přepětí	m	0,50
1373	Dodávka a montáž do R 3.2 svorkovnice N	ks	1,00
1374	Provedení popisů popisovačem všech nových obvodů v rozvaděči R3.2	soub	1,00
1375	Zazdění drážek a oprava omítek po montáži kabelů a krabic	m2	5,00
1376	Ostatní a vedlejší náklady	kpl	1,00
1377	Odvoz a likvidace odpadu	kpl	1,00
1378	Dodání výkresové dokumentace nové el.instalace 1 NP b.č.1 a 1,2,3 NP b.č.2 dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD s výkresy ve formátu dwg a pdf)	soub	1,00
1379	Dodání výkresové rozvaděčů R109 , R1.1, R209, R2.1, R232 , R2.2, R310, R3.1, R3.2 dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD s výkresy ve formátu dwg a pdf)	soub	1,00
1380	Provedení mimořádné revize v rozsahu výchozí revize nové el.instalace 1 NP b.č.1 , 1,2,3 NP b.č.2 a rozvaděčů R109 , R1.1, R209, R2.1, R232 , R2.2, R310, R3.1, R3.2 včetně dodání 3 ks revizních zpráv	soub	1,00
	Brno , Svatoplukova 84, bud.č.10 - oprava hromosvodu		

1381	Demontáž stávajícího jímacího vedení (práce ve výšce do 12m)	m	130,00
1382	Zpětná montáž stávajícího jímacího vedení (práce ve výšce do 12m)	m	130,00
1383	Demontáž stávajících podpěr jímacího vedení (práce ve výšce do 12m)	ks	126,00
1384	Zpětná montáž stávajících podpěr jímacího vedení (práce ve výšce do 12m)	ks	126,00
1385	Demontáž, dodávka a montáž lano FeZn průř 50mm (práce ve výšce do 12m)	m	120,00
1386	Demontáž, dodávka a montáž podpěra vedení na plechové střechy PV 23 (práce ve výšce do 12m)	ks	74,00
1387	Demontáž, dodávka a montáž podpěra vedení na kovové konstrukce PV 32 (práce ve výšce do 12m)	ks	40,00
1388	Demontáž, dodávka a montáž Fe Zn svorka univerzální (práce ve výšce do 12m)	ks	30,00
1389	Demontáž, dodávka a montáž svorka křížová FeZn (práce ve výšce do 12m)	ks	20,00
1390	Demontáž, dodávka a montáž svorka k jímací tyči FeZn (práce ve výšce do 12m)	ks	30,00
1391	Demontáž, dodávka a montáž podpěra vedení do zdíva (práce ve výšce do 12m)	ks	24,00
1392	Demontáž, dodávka montáž jímací tyč FeZn délka 2m (práce ve výšce do 12m)	ks	15,00
1393	Demontáž stávajícího podpěry jímací tyče (práce ve výšce do 12m)	ks	2,00
1394	Zpětná montáž stávajícího podpěry jímací tyče (práce ve výšce do 12m)	ks	2,00
1395	Demontáž, dodávka a montáž podstavec betonový (technické parametry shodné s PB 19 s podložkou (pro jímací tyč) (práce ve výšce do 6m)	ks	12,00
1396	Demontáž, dodávka a montáž stojan pro jímací tyč (technické parametry shodné s SJ (práce ve výšce do 6m)	ks	4,00
1397	Dodání výkresové dokumentace hromosvodu b.č.10 dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD výkresy ve formátu dwg a pdf)	soub	1,00
1398	Provedení revize hromosvodu b.č.10 po opravě včetně dodání 3 ks revizních zpráv	soub	1,00
Brno, Svatoplukova 84, bud.č.10 - elektropráce			
1399	Ostatní a vedlejší náklady	kpl	1,00
1400	Odvoz a likvidace odpadu	kpl	1,00
Stavební práce na bud. č. 1, 2, 10, kasárna Svatoplukova 84, Brno - ostatní			
1401	Ostatní a vedlejší náklady - práce za provozu, zařízení staveniště - provizorní oplocení, přesun hmot, úklid všech stavbou dotčených prostor po každém dni, poplatek za skládku	soub	1,00
1402	Odvoz očištěného kovového odpadu od suťi a skla na vzdálenost do 200 m včetně naložení a vyložení	soub	1,00
	Práce budou probíhat na etapy za provozu dle HMG (předloží zhotovitel, odsouhlasí objednatel s uživatelem)		
	U specificky označeného zboží (výrobku) se přípouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.		
Cena celkem bez DPH činí			5 999 999,00
DPH 21% činí			1 259 999,79
Cena zakázky včetně DPH činí			7 259 998,79

