

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	SPŠ Kutná Hora - modernizace dílen	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Změny skladeb podlah dle skutečného stavu po demonáži zakrývajících skladeb	Projektant:	ing. Novák	IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	Stavmika s.r.o	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	16.06.2018	Konec výstavby:		Položek:	16
JKSO:		Zpracoval:	Kaftan	Datum:	16.06.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	59 446,72	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	7 672,01		
	Montáž	46 341,24	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	11 609,47			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		31 180,90						
ZRN celkem		148 578,33	DN celkem	0,00	NUS celkem	7 672,01		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	156 250,34	DPH 21%	32 812,57
		Celkem bez DPH	156 250,34
		Celkem včetně DPH	189 062,91

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	SPŠ Kutná Hora - modernizace dílen	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	Změny skladeb podlah dle skutečného stavu po demonáži zakrývajících skladeb	Začátek výstavby:	16.06.2018	Projektant:	ing.Novák
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	Stavmika s.r.o
JKSO:		Zpracováno dne:	16.06.2018	Zpracoval:	Kaftan

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
63 Podlahy a podlahové konstrukce							59 446,72	29 356,71	88 803,43			24,19
1		631311123	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 Plocha C	m3	8,82	3 473,19	20 127,45	10 519,97	30 647,43	2,53	22,28	
2		631319012	Příplatek za přehlaz. mazanin tl. 8 cm Plocha C	m3	8,82	449,55	0,00	3 966,83	3 966,83	0,00	0,00	
3		632453412	Potěr průmyslový samonivelační tl do 10 mm podkladní ze suchých směsí pro střední provoz Plocha C	m2	110,36	421,80	33 108,01	13 441,84	46 549,85	0,02	1,66	
6		631362021	Výztuž mazanin svařovanou sítí Pocha E 1	t	0,24	32 370,00	6 211,26	1 428,06	7 639,32	1,07	0,25	
762 Konstrukce tesařské							0,00	5 484,49	5 484,49			3,20
7		762522812	Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm Plocha C	m2	110,30	73,90	0,00	8 151,17	8 151,17	0,02	2,25	
8		762522812	Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm Plocha E1	m2	46,80	73,90	0,00	3 458,30	3 458,30	0,02	0,95	
		776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah Plocha C	m2	-110,36	55,50	0,00	-6 124,98	-6 124,98			
96 Bourání konstrukcí							0,00	14 040,81	14 040,81			18,30
9		965082922	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm Plocha C	m3	3,31	477,00	0,00	1 578,39	1 578,39	1,40	4,63	
10		113107135	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 100 mm Plocha A 1	m2	48,32	243,98	0,00	11 789,85	11 789,85	0,24	11,69	
11		965082922	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm Plocha E1	m3	1,41	477,00	0,00	672,57	672,57	1,40	1,97	
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							0,00	9 068,70	9 068,70			0,00
12		997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	21,50	421,80	0,00	9 068,70	9 068,70	0,00	0,00	
H01 Budovy občanské výstavby							0,00	12 351,41	12 351,41			0,00
13		998018001	Přesun hmot ruční pro budovy zděné výšky do 6 m	t	24,19	510,60	0,00	12 351,41	12 351,41	0,00	0,00	
S Přesuny sutí							0,00	18 829,49	18 829,49			0,00
14		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	21,50	226,44	0,00	4 868,46	4 868,46	0,00	0,00	
15		997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	236,50	16,65	0,00	3 937,73	3 937,73	0,00	0,00	
16		997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - roztřídění dle platného katalogu odpadů, odvoz na příslušné skládky	t	21,50	466,20	0,00	10 023,30	10 023,30	0,00	0,00	

Celkem: 148 578,32

Zařízení staveniště

Zařízení staveniště soub 1 7672,01 **7 672,01**

Celkem

156 250,33

Poznámka: Dle požadavku objednatele nebude do nových podlah plocha C vložena výztuž ze sítě Kari

Nové položky ceněny dle cenové soustavy URS 1/2018