

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy ÚP Bučovice
O:	Bučovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				0,00
1	416022121R00	Podhledy SDK, ocel. dvouúrov. křížový rošt, 1x RB 12,5 zasedací místnost: 3,55*4,55 chodba: 4,4*5,7-(1,7*2,3) místnost vedoucího: 4,5*2,8 kuchyňka: 4,47*2,8	m2			
2	771111131R00	Vyplnění dilatačních spár tmelem, vč. tmele (3,55+7,55)*2 (4,4+5,7)*2-(1,4*2,3) (4,5+2,8)*2 4,47+2,8+4,47+2,8	m			
3	784011221RT2	Zakrytí předmětů - nábytku, hrubý uklid, vysátí	kpl			
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky				
4	602016193R00	Penetrace hloubková stěn akryl stěna na schodišti: 40	m2			
5	602014144RT1	Štuk vnitřní i vnější ručně, tloušťka vrstvy 2 mm stěna na schodišti: 40	m2			
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
6	612100031RA0	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových lokální oprava omítek, předběžně: 15	m2			
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
7	631311121R00	Oprava betonové mazaniny při vstupu, vč. dodání nového roštu	soubor			
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				0,00
8	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m stěna schodiště: 40/2	m2			
Díl:	784	Malby				
9	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m stěna schodiště: 40	m2			
10	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x podhledy SDK: 62,43850	m2			
11	784195122R00	Malba Primalex Standard, barva 2 x, včetně lokálních oprav, vyspravení trhlin	m2			
Díl:	M21	Elektromontáže				
12	001	Demontáž stávajícího osvětlení	ks			
13	210201039R00	Svítilno zářivkové 2x36E, LED	kus			
14	210201041R00	Svítilno zářivkové 2x58W, LED	kus			
15	002	Podružný materiál, svorky, lišty, kotvicí prvky	kpl			
16	003	Montáž nových svítidel	kus			
17	004	Revize	1kpl			
18	005	Přesun hmot, doprava	kpl			
Díl:	000	Přesun hmot				
19	979011211R00	Svislá doprava materiálu	t			
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava do 10 m	t			
21	979100011RA0	Odvoz sutí a vyb. hmot do 10 km, vnitrost. 15 m	t			

26

236 977,60

