



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Zakázka: **64018017 Údržba a odstraňování závad u SMT 2018 - 2019**
Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
smlouva zhotovitele: 2018/1012/0193
smlouva objednatele: S 640 036 600 18

Objednávka č.: 13

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce
13	13.9.2018 - 31.12.2018	1441 Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou	Zatrubnění propustku v km 7,494

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento s

V Hradci Králové: 10.9.2018

Za Objednatele:

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

souhlas je udělen na dobu neurčitou

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba a odstraňování závad u SMT 2018 - 2019

Dílčí objednávka č.13 zatrubnění propustku v km 7,494

Traťový úsek: Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Místo: Víchová

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6

1 Zemní práce

1	41	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	100,000
2	76	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m	15,000
3	74	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	180,000
4	75	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	18,000
5		119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	12,000
6	46	122212501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice ručně do 10 m3 v soudržné hornině tř. 3	m3	10,000
7	48	122212509	Příplatek k odkopávkám pro železnice ručně v hornině tř. 3 za lepivost	m3	10,000
8	54	132202601	Hloubení rýh vedle kolejí šířky do 600 mm ručně zapažených i nezapažených hloubky do 1,5 m, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní pro	m3	2,400
9	73	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	2,520
10	56	151203101	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn kolejového lože do 20 m2 hl do 2 m	m2	18,000
11	57	151203111	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn kolejového lože do 20 m2 hl do 2 m	m2	18,000
12	59	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	6,020
13	60	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	6,020
14	61	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	23,320
15	62	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	932,800
16	63	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	23,320
17		171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	46,640
18	69	182201101	Svahování násypů	m2	65,000
19	2	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2.	m2	50,000
20	3	5904020020	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2.	m2	50,000

2 Zakládání

21	82	274351111	Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné	m2	4,480
22	83	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	4,480
23		281604121	Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké sestupné tlakem do 0,6 MPa	hod	34,000
24		58522150	cement struskoportlandský směsný 32,5 MPa	t	17,000

4 Vodorovné konstrukce

25	109	423951111	Dočasné konstrukce trámové ze dřeva hraněného - zřízení	m3	3,400
----	-----	-----------	---	----	-------

26	110	423952111	Dočasné konstrukce trávové ze dřeva hraněného - odstranění	m3	3,400
27	118	451315124	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	m2	16,100
28	121	451577121	Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 200 mm	m2	17,710
29	122	458501112	Výplňové klíny za opěrou z kameniva drceného hutněného po vrstvách	m3	36,000
30	117	465513156	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 20 do lože C 25/30 plochy do 10 m2	m2	18,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

31	174	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	9,400
32	175	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,142

99 Přesun hmot a manipulace se suti

33	304	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,000
34	294	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	22,800
35	295	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	912,000
36	296	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	22,800
37	298	997221111	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t	11,400
38	299	997221119	Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů nošením	t	11,400
39	302	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	13,800
40	291	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	196,700
41	293	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	491,750

Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis.

D2 Kč

42	379	030001000.R1	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%	
43	380	060001000.R1	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	
44	383	067002000.R1	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%	
45	382	065002000.R1	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 0,5 mil. Kč)	%	
46	381	070001000.R1	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	

D3 Vedlejší rozpočtové náklady - projekční práce

47	393	012002000	Geodetické práce	soubo r	2,000
----	-----	-----------	------------------	------------	-------

D4 Materiály

48		55314414R	trouba ocelová flexibilní pozinkovaná s polymerovanou fólií z vlnitého plechu DN 1100	m	11,500
49		553144121	šikmý řez trouba ocelová flexibilní pozinkovaná s polymerovanou fólií z vlnitého plechu DN 1100	ks	2,000
50		553144122	spojovací prstenec trouba ocelová flexibilní pozinkovaná s polymerovanou fólií z vlnitého plechu 800/2 mm	ks	1,000

HSV Práce a dodávky HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce

51	99	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	14,000
52		899623192	Příplatek za obetonování potrubí nebo zdiva stok ve štole	m3	14,000
53		388995212R	Chráníčka kabelů	m	12,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

54		9195421121	Zřízení propustku, mostku zásunem z trub ocelových rýhovaných kruhového profilu do DN 1200 mm	m	11,500
55	176	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2	m2	50,000
56		931994131.R	Těsnění styku okraje trouby s dlažbou	m	11,000
57	202	952904151	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků strojně	m3	4,900
58	203	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	3,500
59	205	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	6,000

60	211	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	3,600
61	216	975024141	Zřízení podepření uvolněného zdiva tl do 600 mm dřevěnou výztuhou	m2	2,500
62	217	975024241	Odstranění podepření uvolněného zdiva tl do 600 mm dřevěnou výztuhou	m2	2,500
63	239	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	18,000
64	241	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	18,000
65	248	985223210	Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	0,900

m Práce a dodávky M

66	370	003.R	Jeřáb na kolovém podvozku nosnost do 30 t	Sh	8,000
67	372	006.R	Menzi-Muck	Sh	90,000

N01 Nepojmenovaný díl

68	364	HZS1301.R	Hodinová zúčtovací sazba - bezpečnostní hlídka	hod	80,000
----	-----	-----------	--	-----	--------