



Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby „Revitalizace zelených ploch u Polikliniky Prosek“

číslo smlouvy objednatele: 2018/OSM/0397/DDIL

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9

sídlem: Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 180 49

IČ: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

[redacted]
zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou MČ Praha 9
(dále jen "objednatel" nebo „investor“)

a

AQUASYS spol.s r.o.

se sídlem: Jánská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 25344447, DIČ: CZ25344447, registrována dle §94 z. č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u OR v Brně odd.C, vl. 26547

[redacted]
zastoupená: Jířím Peřinou, jednatelem
(dále jen "zhotovitel")

II.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo „**Revitalizace zelených ploch u Polikliniky Prosek**“, a to v rozsahu zadání OSM ÚMČ Praha 9 a cenové kalkulace z 9.8.2018

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

**IV.
Cena díla a platební podmínky**

Cena díla se mění z důvodu méněprací, které jsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku, následovně:


Celková cena díla včetně méněprací	
Základní cena bez DPH	3 148 000,-- Kč
DPH 21%	661 080,-- Kč
Cena celkem včetně DPH	3 809 080,-- Kč

**XV.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

č.1 Cenová kalkulace



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 18-300
Stavba: MČ9 Revitalizace zel.ploch u Polikliniky Prosek

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30. 7. 2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 3 148 000,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 3 148 000,00

DPH základní	21,00%	ze	3 148 000,00	661 080,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 3 809 080,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 18-300

Stavba: MČ9 Revitalizace zel.ploch u Polikliniky Prosek

Místo:

Datum: 30. 7. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	3 148 000,00	3 809 080,00
Stavební rozpočet	Stavební rozpočet	3 164 600,21	3 829 166,25
VP a MP - Vícepráce	VP a MP - Vícepráce a méněpráce	-16 600,21	-20 086,25
e			
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		3 148 000,00	3 809 080,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MČ9 Revitalizace zel.ploch u Polikliniky Prosek

Objekt: Stavební rozpočet - Stavební rozpočet

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

3 164 600,21
0,00

Cena bez DPH

3 164 600,21

DPH základní 21,00% ze 3 164 600,21
snížená 15,00% ze 0,00

664 566,04
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 829 166,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MČ9 Revitalizace zel.ploch u Polikliniky Prosek

Objekt: **Stavební rozpočet - Stavební rozpočet**

Místo:

Datum:

30. 7. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	3 164 600,21
11 - Přípravné a přidružené práce	164 447,12
12 - Odkopávky a prokopávky	297 712,80
13 - Hloubené vykopávky	66 307,88
16 - Přemístění výkopku	24 704,40
17 - Konstrukce ze zemin	6 784,20
18 - Povrchové úpravy terénu	474 224,10
27 - Základy	115 132,29
34 - Stěny a příčky	956 520,06
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	109 728,00
S0 - Přesuny sutí	792 058,36
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	156 981,00
VRN3 - Zařízení staveniště	46 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	23 000,00
VRN5 - Finanční náklady	39 981,00
VRN6 - Územní vlivy	11 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	37 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 164 600,21

ROZPOČET

Stavba: MČ9 Revitalizace zel.ploch u Polikliniky Prosek

Objekt: Stavební rozpočet - Stavební rozpočet

Místo: Datum: 30. 7. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							3 164 600,21
11 - Přípravné a přidružené práce							164 447,12
1	K	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	180,000	59,90	10 782,00
2	K	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	690,000	71,46	49 307,40
3	K	112101113R00	Kácení stromů listnatých průměru 20 cm, svah 1:5	kus	9,000	4 425,88	39 832,92
4	K	113151111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	160,000	271,86	43 497,60
5	K	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	160,000	131,42	21 027,20
12 - Odkopávky a prokopávky							297 712,80
6	K	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	720,000	275,48	198 345,60
7	K	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	720,000	34,93	25 149,60
8	K	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	720,000	103,08	74 217,60
13 - Hloubené vykopávky							66 307,88
9	K	132501111R00	Hloubení rýh šířky do 100 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	24,000	1 767,93	42 430,32
10	K	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 ve svahu	m3	5,000	2 256,04	11 280,20
11	K	132301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	24,000	524,89	12 597,36
16 - Přemístění výkopku							24 704,40
12	K	162201203R00	Vodorovně přemíst.výkopku,hor.1-4, do 10m	m3	24,000	461,83	11 083,92
13	K	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, výkop. z hor.1- 4	m3	24,000	318,79	7 650,96
14	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	24,000	248,73	5 969,52
17 - Konstrukce ze zemin							6 784,20
15	K	174101101R00	Obsyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	60,000	113,07	6 784,20
18 - Povrchové úpravy terénu							474 224,10
16	K	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	2 100,000	8,06	16 926,00
17	K	182001112R00	Plošná úprava terénu	m2	2 100,000	37,15	78 015,00
18	K	181101121R00	Doplnění a rozprostření zeminy	m3	210,000	1 041,81	218 780,10
19	K	183551411R00	Úprava půdy rozkypřením a zahnojením	m2	2 100,000	76,43	160 503,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27 - Základy							115 132,29
20	K	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	1,500	1 588,10	2 382,15
21	K	274326131R00	Zákl. pasy z betonu prostého vodostaveb. C 25/30	m3	21,000	4 524,94	95 023,74
22	K	274351215RT1	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	24,000	617,73	14 825,52
23	K	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	24,000	120,87	2 900,88
34 - Stěny a příčky							956 520,06
24	K	348922232R00	Zdivo plotové tl.30cm z tvarovek	m2	120,000	5 924,62	710 954,40
25	K	348923222R00	Věvec plotový tl.20cm z tvar.	m	60,000	742,05	44 523,00
26	K	348924123R00	Stříška plotová pro zeď tl.30cm na silikon	m	60,000	629,51	37 770,60
27	K	348361115R00	Výztuž zábradlí nebo zidek, ocel 10 425(BSt 500 S) - V10	t	3,240	50 392,61	163 272,06
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)							109 728,00
28	K	767136151R00	Výroba zábradlí vč. montáže	m	60,000	1 828,80	109 728,00
S0 - Přesuny sutí							792 058,36
29	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	496,000	295,92	146 776,32
30	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 - 15 km	t	4 960,000	26,72	132 531,20
31	K	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	496,000	577,11	286 246,56
32	K	979999997R00	Poplatek za skládku výkopku	t	439,200	463,55	203 591,16
33	K	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	56,800	403,40	22 913,12
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							156 981,00
VRN3 - Zařízení staveniště							46 000,00
34	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	46 000,00	46 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost							23 000,00
35	K	040001000	Mimostav. doprava	...	1,000	23 000,00	23 000,00
VRN5 - Finanční náklady							39 981,00
36	K	050001000	Ostatní	...	1,000	39 981,00	39 981,00
VRN6 - Územní vlivy							11 000,00
37	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000	11 000,00	11 000,00
VRN9 - Ostatní náklady							37 000,00
38	K	090001000	Oplocení	...	1,000	37 000,00	37 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MČ9 Revitalizace zel.ploch u Polikliniky Prosek

Objekt: VP a MP - Vícepráce - VP a MP - Vícepráce a méněpráce

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 30. 7. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-16 600,21

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-16 600,21

DPH základní

21,00%

ze

-16 600,21

-3 486,04

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-20 086,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MČ9 Revitalizace zel.ploch u Polikliniky Prosek

Objekt: VP a MP - Vícepráce - VP a MP - Vícepráce a méněpráce

Místo: Datum: 30. 7. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-16 600,21
D1 -	361 013,79
D1 -	-296 231,00
D1 -	-81 383,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-16 600,21

ROZPOČET

Stavba: MČ9 Revitalizace zel.ploch u Polikliniky Prosek

Objekt: VP a MP - Vícepráce - VP a MP - Vícepráce a méněpráce

Místo: Datum: 30. 7. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-16 600,21
D1 -							361 013,79
6	K	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	1 310,490	275,48	361 013,79
D1 -							-296 231,00
24	K	348922232R00	Zdivo plotové tl.30cm z tvarovek	m2	-50,000	5 924,62	-296 231,00
D1 -							-81 383,00
28	K	767136151R00	Výroba zábradlí vč. montáže	m	-60,000	1 828,80	-109 728,00
43	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zalitím MC	kus	28,000	92,60	2 592,80
44	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním	kus	18,000	277,00	4 986,00
45	M	55342251	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1750/38x1,5mm	kus	34,000	114,00	3 876,00
46	M	55342270	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 1500mm	kus	12,000	120,00	1 440,00
47	M	15619210	krytka plastová D 38/48mm	kus	34,000	6,65	226,10
48	K	348401120	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu	m	100,000	73,00	7 300,10
49	M	31324773	pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0 v 160cm	m	100,000	70,60	7 060,00
50	M	15619100	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm	m	300,000	2,88	864,00

