

SMLOUVA O DÍLO
č. S930/2018/153



LCR1190620

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

JKELLSTAV s.r.o.

IČO: 29113679

DIČ: CZ29113679

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25745

sídlo: Běhařov 72, PSČ 34021, Janovice nad Úhlavou

zastoupený: Jindřichem Kellnerem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: J [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Nad Hádky**, evidenční číslo zakázky **S930/2018/153**, a to dle projektové dokumentace LC Nad Hádky, vypracované projektovou a inženýrskou kanceláří PRO-CONSULT s.r.o. a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

Místo plnění: k.ú. Milínov u Nezvěstic, obec Milínov, Okres Plzeň-jih, Plzeňský kraj, LS Přeštice, revír Kamýky.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platností v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli
 - zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům
 - zhotovení geometrického plánu stavby v náležitostech pro zápis do KN

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **9.11.2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **3.9.2018**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelům písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši:

1 777 837,05 Kč bez DPH,

slovy jedenmilionsedmsetsedmdesátsedmtisícosmsetřicetsedmkorunapěthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude placen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Adresa pro fakturaci: Lesy České republiky, s.p., LS Přeštice, tř. 1. máje 1050, 334 01 Přeštice
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby vydaného MÚ Spálené Poříčí dne 10.5.2017 pod č. j. 169/2017/MěÚSP-9 a pravomocného stavebního povolení vydaného MÚ Blovice dne 18.7.2017 pod č.j. MUBlov 10074/17/DO/He.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení

stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatel smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE]
[REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že

neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.

9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a

ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.

17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
25. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele **2 statické zatěžovací zkoušky na pláni zemního tělesa** na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.
V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.
26. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele **1 statickou zatěžovací zkoušku na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce)** na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou

(projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.

V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluvným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - geometrické zaměření skutečného provedení stavby
 - geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí),
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60 měsíců**. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každé takové porušení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč za každé takové porušení.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
11. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
12. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
13. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
14. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo

- prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj.

za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Běhařově dne:.....*31.8.2018*.....




.....
Za žhotovitele
Jindřich Kellner - jednatel

V Plzni, dne:*5.9.2018*.....



.....
Za objednatele
Ing. Ivan Klik
ředitel KŘ Plzeň



REKAPITULACE STAVBY

Kód: P2018-26-1

Stavba: LC Nad Hádky

KSO:

Místo: Nad Hádky, revír Kamýky

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Přeštice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.7.2018

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 777 837,05

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 777 837,05	373 345,78
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 151 182,83

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P2018-26-1

Stavba: LC Nad Hádky

Místo: Nad Hádky, revír Kamýky

Datum: 11.7.2018

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Přeštice

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 777 837,05	2 151 182,83	
P2018-26-1	LC Nad Hádky	1 777 837,05	2 151 182,83	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Nad Hádky

KSO:

Místo: Nad Hádky, revír Kamýky

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Přeštice

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.7.2018

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 777 837,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 777 837,05	21,00%	373 345,78
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 151 182,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Nad Hádky

Místo: Nad Hádky, revír Kamýky

Datum: 11.7.2018

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Přeštice

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 777 837,05

HSV - Práce a dodávky HSV

1 654 337,05

1 - Zemní práce	361 733,86
3 - Svislé a kompletní konstrukce	10 801,80
4 - Vodorovné konstrukce	22 932,49
5 - Komunikace pozemní	997 766,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	164 007,50
997 - Přesun sutě	339,30
998 - Přesun hmot	96 755,72

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

123 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	115 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	7 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Nad Hádky

Místo: Nad Hádky, revír Kamýky

Datum: 11.7.2018

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Přeštice

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 777 837,05

D HSV Práce a dodávky HSV

1 654 337,05

D 1 Zemní práce

361 733,86

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	60,000	25,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
VV 30+6+20+4					60,000			
2	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	261,000	85,00	22 185,00	CS ÚRS 2018 01
VV "L strana" 112					112,000			
VV "P strana" 149					149,000			
VV Součet					261,000			
3	K	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	105,000	150,00	15 750,00	CS ÚRS 2018 01
VV "L strana" 33					33,000			
VV "P strana" 72					72,000			
VV Součet					105,000			
4	K	112201103	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm	kus	14,000	250,00	3 500,00	CS ÚRS 2018 01
VV "L strana" 5					5,000			
VV "P strana" 9					9,000			
VV Součet					14,000			
5	K	112201104	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2018 01
VV "L strana" 1					1,000			
6	K	122101103	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 375,646	36,00	49 523,26	CS ÚRS 2018 01
VV "2,5-14,8 Cesta rozjezd š. 6,1-3,4 m, délka 12,3 m, postupné zužování + přidavek na širší plochu" (49+0,4*12,3)*0,4					21,568			
VV "14,8-807,6 Cesta" 792,8*3,4*0,4					1 078,208			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"250 HS L Zemní" (7,9+3,4)/2*5*0,4		11,300			
	VV		"398 HS L Zemní" (7,9+3,4)/2*5*0,4		11,300			
	VV		"509 HS L Zemní" (7,9+3,4)/2*5*0,4		11,300			
	VV		"540 HS P Zemní nepravidelný tvar + přídavek na širší plochu" (13,5+93,5+4,8*0,2)*0,4		43,184			
	VV		"629 HS L Zemní" (7,9+3,4)/2*5*0,4		11,300			
	VV		"671 Rozšíření u propustku L a P strana" ((4,7+9,6)/2*0,55*2)*0,4		3,146			
	VV		"790-807,6 Cesta rozjezd P strana + přídavek na rozšíření" (123,5+26*0,2)*0,4		51,480			
	VV		"806,1-807,6 Rozšíření hlavní trasy P strana" 2,5*0,4		1,000			
	VV		"Hlubší odkopávky - navíc v místě konstrukce TYP B"					
	VV		"62,7-104,2 Cesta" 41,5*3,4*0,2		28,220			
	VV		"288,3-317,5 Cesta" 29,5*3,4*0,2		20,060			
	VV		"331-354,5 Cesta" 23,5*3,4*0,2		15,980			
	VV		"420-440 Cesta" 20*3,4*0,2		13,600			
	VV		"528,5-579 Cesta" 50,5*3,4*0,2		34,340			
	VV		"HS P Zemní 540 část" 93,5*0,2+4,8*0,2		19,660			
	VV		Součet		1 375,646			
7	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost hornin v tř. 3	m3	412,694	35,00	14 444,29	CS ÚRS 2018 01
	VV		1375,646*0,3		412,694			
8	K	131201102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	136,995	150,00	20 549,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		"Propust 107 DN 60 cm/5 m"					
	VV		"Trouby" (1,7+3,97)/2*1,13*4		12,814			
	VV		"Čelo vtok" 3,6*0,5*1,4+(1,4+2,1)/2*0,75*3,6		7,245			
	VV		"Dlažba vtok" 1,8*4,2*0,3+1,8*(1+2,2)/2*0,95*2+(0,85+1,17)/2*0,3*1,8*2		8,831			
	VV		"Čelo výtok" 3,6*0,5*1,5+(1,4+2,1)/2*0,75*3,6		7,425			
	VV		"Dlažba výtok" (1,51+2,5)/2*1,8*0,3+1,8*(1+2,2)/2*0,95+(0,85+1,17)/2*1,8*0,3		4,364			
	VV		"Příkop vtok z P" (0,5+1,25)/2*0,76*3,6+(0,5+1,6)/2*1,05*0,75		3,221			
	VV		"Příkop odtok do L" (0,5+2,86)/2*(0,84+1,14)/2*2,3		3,825			
	VV		Mezisoučet		47,725			
	VV		"Propust 534 HS P DN 40 cm/5m"					
	VV		"Trouby" (1,25+3,36)/2*0,93*4,2		9,003			
	VV		"Čelo vtok" 2*0,4*1,3+(1,25+2,61)/2*0,75*2		3,935			
	VV		"Dlažba vtok" 1,7*1,95*0,3		0,995			
	VV		"Čelo + prah dlažby výtok"					
	VV		2*0,4*1,2+(2,99+4,22)/2*0,55*(2+1,7)/2+(0,92+1,15)/2*0,3*1,7		5,156			
	VV		"Dlažba výtok" 1,7*1,5*0,3		0,765			
	VV		"Příkop vtok" (2,04+0,97)/2*1,03*(2,04+1,25)/2		2,550			
	VV		"Příkop odtok" (3,62+0,5)/2*1,8*1,03+3,61*(2,9+0)/2*0,9		8,530			
	VV		Mezisoučet		30,934			
	VV		"Propust 671 DN 60cm/5 m"					
	VV		"Trouby" (1,7+4,11)/2*1,19*4,1		14,173			
	VV		"Čelo vtok" 3,6*0,5*1,4+(1,4+2,7)/2*0,75*3,6		8,055			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Dlažba vtok" 2,77*3,91*0,3+(1+2,1)/2*0,9*1,8*3+(1+1,2)/2*0,3*1,8*3		12,564			
	VV		"Čelo výtok" 3,6*0,5*1,6+(1,4+2,6)/2*0,75*3,6		8,280			
	VV		"Dlažba výtok" 1,8*2*0,3+(1+2,1)/2*0,6*1,8+(0,9+1,1)/2*0,3*1,8		3,294			
	VV		"Příkop vtok z P" 3,6*1,8*0,7+(0,5+2,4)/2*0,97		5,943			
	VV		"Příkop výtok do L" (0,5+4,74)/2*1*2,3		6,026			
	VV		Mezisoučet		58,335			
	VV		Součet		136,995			
9	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	40,694	150,00	6 104,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		135,647*0,3		40,694			
10	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	628,300	25,00	15 707,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"P příkop 5-759" 754*0,7		527,800			
	VV		"85 Odvodňovací žlab do L" 15*0,5		7,500			
	VV		"107 Propust odtok do L 30m + vtok z P 10 m" (30+10)*0,7		28,000			
	VV		"309 Odvodňovací žlab do L" 15*0,5		7,500			
	VV		"340 Odvodňovací žlab do L" 15*0,5		7,500			
	VV		"430 Odvodňovací žlab do L" 15*0,5		7,500			
	VV		"552 Odvodňovací žlab do L" 15*0,5		7,500			
	VV		"671 Propust odtok do L 30m + vtok z P 20 m" (30+20)*0,7		35,000			
	VV		Součet		628,300			
11	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	188,490	25,00	4 712,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		628,3*0,3		188,490			
12	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	116,234	39,00	4 533,13	CS ÚRS 2018 01
	VV		"Materiál pro zásyp propustků na mezideponii a zpět" 58,117*2		116,234			
13	K	162301421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	261,000	110,00	28 710,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		261		261,000			
14	K	162301422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	105,000	120,00	12 600,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		105		105,000			
15	K	162301423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	14,000	130,00	1 820,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		14		14,000			
16	K	162301424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1		1,000			
17	K	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	2 079,674	25,00	51 991,85	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	58,117	130,00	7 555,21	CS ÚRS 2018 01
	VV		"Materiál pro zásyp propustků" 22,342+10,110+25,665		58,117			
19	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin	m3	2 079,674	12,00	24 956,09	CS ÚRS 2018 01
20	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	58,117	45,00	2 615,27	CS ÚRS 2018 01
	VV		"107 Propustek"					
	VV		"Trouby s odpočtem obetonování a trub" 12,814-1,03*1*4-0,1*1,2*4		8,214			
	VV		"Základy čela vtoku s odpočtem základů" 4,725-0,5*0,7*3,6-0,1*0,9*3,6		3,141			
	VV		"Prah dlažby vtoku s odpočtem" 5,472+1,091-0,3*1,8*1*2-0,7*1,8*0,1*2		5,231			
	VV		"Základy čela výtoku s odpočtem základů" 4,725-0,5*0,7*3,6-0,1*0,9*3,6		3,141			
	VV		"Prah dlažby výtoku" 2,736+0,545-0,3*1,8*1-0,7*1,8*0,1		2,615			
	VV		Mezisoučet		22,342			
	VV		"534 Propustek HS P"					
	VV		"Trouby s odpočtem obetonování a trub" 9,003-0,8*0,83*4,2-1*0,1*4,2		5,794			
	VV		"Základy čela vtoku s odpočtem základů" 2,895-0,65*0,7*2-0,1*0,9*2		1,805			
	VV		"Základy čela výtoku a prahu dlažby s odpočtem" 3,668+0,528-0,65*0,7*2-0,1*0,9*2-1*0,3*1,7-0,1*0,5*1,7		2,511			
	VV		Mezisoučet		10,110			
	VV		"671 Propustek DN 60 cm/ 5m"					
	VV		"Trouby s odpočtem obetonování a trub" 14,1735-1,09*1*4,1-0,1*1,2*4,1		9,213			
	VV		"Základy čela vtoku s odpočtem základů" 5,535-0,7*0,65*3,6-0,9*0,1*3,6		3,573			
	VV		"Prah dlažby vtoku s odpočtem" 9,315-0,8*0,3*1,8*3-0,1*0,5*1,8*3		7,749			
	VV		"Základy čela výtoku s odpočtem základů" 5,4-0,7*0,65*3,6-0,9*0,1*3,6		3,438			
	VV		"Prah dlažby výtoku s odpočtem" 1,674+0,54-0,8*0,3*1,8-0,1*0,5*1,8		1,692			
	VV		Mezisoučet		25,665			
	VV		Součet		58,117			
21	K	181951101	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	2 884,000	4,00	11 536,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"skládka přebytečné zeminy" 260*8+260*2*1,5+8*2*1,5		2 884,000			
22	K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3 125,965	6,50	20 318,77	CS ÚRS 2018 01
	VV		"0-2,5 Cesta rozjezd - napojení š. 9,2-5,7 m" 16,5		16,500			
	VV		"2,5-14,8 Cesta rozjezd š. 6,1-3,4 m, délka 12,3 m, postupné zužování + přidavek na širší plochu" 49+0,4*12,3		53,920			
	VV		"14,8-807,6 Cesta" 792,8*3,4		2 695,520			
	VV		"250 HS L Zemní" (7,9+3,4)/2*5		28,250			
	VV		"398 HS L Zemní" (7,9+3,4)/2*5		28,250			
	VV		"509 HS L Zemní" (7,9+3,4)/2*5		28,250			
	VV		"540 HS P Zemní nepravidelný tvar + přidavek na širší plochu" 13,5+93,5+4,8*0,2		107,960			
	VV		"629 HS L Zemní" (7,9+3,4)/2*5		28,250			
	VV		"671 Rozšíření u propustku L a P strana" (4,7+9,6)/2*0,55*2		7,865			
	VV		"790-807,6 Cesta rozjezd P strana + přidavek na širší plochu" 123,5+26*0,2		128,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"806,1-807,6 Rozšíření hlavní trasy P strana" 2,5		2,500			
	VV		Součet		3 125,965			
23	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	2 201,216	18,00	39 621,89	CS ÚRS 2018 01
	VV		"5-759 P příkop" 754*2,42		1 824,680			
	VV		"85 Odvodňovací žlab do L" 15*2		30,000			
	VV		"107 Propustek odvodňovací příkop z P a do L" 10*2,42+30*2,42		96,800			
	VV		"309 odvodňovací žlab do L" 15*2		30,000			
	VV		"340 odvodňovací žlab do L" 15*2		30,000			
	VV		"430 odvodňovací žlab do L" 15*2		30,000			
	VV		"534 Propustek dovodňovací příkop do L" 3,61*2,42		8,736			
	VV		"552 odvodňovací žlab do L" 15*2		30,000			
	VV		"671 Propustek odvodňovací příkop z P a do L" 20*2,42+30*2,42		121,000			
	VV		Součet		2 201,216			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				10 801,80	
24	K	321311115	Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	2,818	2 500,00	7 045,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"Betonové prahy dlažby u propustků"					
	VV		"107 vtok 2 ks" 0,3*0,8*1,24+0,3*0,8*1,5		0,658			
	VV		"170 výtok" 0,3*0,8*1,5		0,360			
	VV		"534 výtok" 0,3*0,8*1,5		0,360			
	VV		"671 vtok 3 ks" 0,3*0,8*1,5*3		1,080			
	VV		"671 výtok" 0,3*0,8*1,5		0,360			
	VV		Součet		2,818			
25	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	18,784	150,00	2 817,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"Betonové prahy dlažby u propustků"					
	VV		"107 vtok 2 ks" 0,8*1,24*2+0,8*1,5*2		4,384			
	VV		"170 výtok" 0,8*1,5*2		2,400			
	VV		"534 výtok" 0,8*1,5*2		2,400			
	VV		"671 vtok 3 ks" 0,8*1,5*2*3		7,200			
	VV		"671 výtok" 0,8*1,5*2		2,400			
	VV		Součet		18,784			
26	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	18,784	50,00	939,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"Betonové prahy dlažby u propustků"					
	VV		"107 vtok 2 ks" 0,8*1,24*2+0,8*1,5*2		4,384			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"170 výtok" 0,8*1,5*2		2,400			
	VV		"534 výtok" 0,8*1,5*2		2,400			
	VV		"671 vtok 3 ks" 0,8*1,5*2*3		7,200			
	VV		"671 výtok" 0,8*1,5*2		2,400			
	VV		Součet		18,784			
D 4			Vodorovné konstrukce				22 932,49	
27	K	451311521	Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s mrazovými cykly, ve vrstvě tl. přes 100 do 150 mm	m2	27,753	364,00	10 102,09	CS ÚRS 2018 01
	VV		"Dlažby u propustků - beton C 20/25n tl. 15 cm"					
	VV		"107 vtok" 3,6*1,24+0,72*0,26+(1,3+0,46)/2*1,15		5,663			
	VV		"107 výtok" (1,51+2,5)/2*1,8		3,609			
	VV		"524 vtok" 1,5*1,7		2,550			
	VV		"524 výtok" 1,7*2,15		3,655			
	VV		"671 vtok" 1,8*3,91+1,8*0,91		8,676			
	VV		"671 výtok" 2*1,8		3,600			
	VV		Součet		27,753			
28	K	451315114	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15	m2	35,640	360,00	12 830,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"Pod základy čel propustků a troubami tl. 10 cm"					
	VV		"107" 0,9*3,6*2+1,2*3,8		11,040			
	VV		"534" 0,9*2*2+1*3,97		7,570			
	VV		"671" 0,9*3,6*2+1,2*3,9		11,160			
	VV		"Pod prahy dlažby tl. 10 cm"					
	VV		"107 vtok" 0,5*1,5+0,5*1,24		1,370			
	VV		"107 výtok" 0,5*1,5		0,750			
	VV		"534 výtok" 0,5*1,5		0,750			
	VV		"671 vtok" 0,5*1,5*3		2,250			
	VV		"671 výtok" 0,5*1,5		0,750			
	VV		Součet		35,640			
D 5			Komunikace pozemní				997 766,38	
29	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	655,460	150,00	98 319,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"Podkladní vrstva navíc v místě konstrukce TYP B"					
	VV		"62,7-104,2 Cesta" 41,5*3,4		141,100			
	VV		"288,3-317,5 Cesta" 29,5*3,4		100,300			
	VV		"331-354,5 Cesta" 23,5*3,4		79,900			
	VV		"420-440 Cesta" 20*3,4		68,000			
	VV		"528,5-579 Cesta" 50,5*3,4		171,700			
	VV		"HS P Zemní 540 část" 93,5+4,8*0,2		94,460			
	VV		Součet		655,460			
30	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	3 109,465	125,00	388 683,13	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2,5-14,8 Cesta rozjezd (6,1+3,4)/2*12,3 postupné zužování + přídavek na širší plochu" 49+0,4*12,3		53,920			
	VV		"14,8-807,6 Cesta" 792,8*3,4		2 695,520			
	VV		"250 HS L Zemní" (7,9+3,4)/2*5		28,250			
	VV		"398 HS L Zemní" (7,9+3,4)/2*5		28,250			
	VV		"509 HS L Zemní" (7,9+3,4)/2*5		28,250			
	VV		"540 HS P Zemní nepravidelný tvar + přídavek na širší plochu" 13,5+93,5+4,8*0,2		107,960			
	VV		"629 HS L Zemní" (7,9+3,4)/2*5		28,250			
	VV		"671 Rozšíření u propustku L a P strana" (4,7+9,6)/2*0,55*2		7,865			
	VV		"790-807,6 Cesta rozjezd P strana + přídavek na širší plochu" 123,5+26*0,2		128,700			
	VV		"806,1-807,6 Rozšíření hlavní trasy P strana" 2,5		2,500			
	VV		Součet		3 109,465			
31	K	564811111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	2 789,765	45,00	125 539,43	CS ÚRS 2018 01
	VV		"Použit jako kryt - požit šterkodrt' frakce 0-22 mm"					
	VV		"0-2,5 Cesta rozjezd - napojení š. 9,2-5,7 m" 16,5		16,500			
	VV		"2,5-14,8 Cesta rozjezd š. 5,7-3,0 m, délka 12,3 m, postupné zužování " 49		49,000			
	VV		"14,8-807,6 Cesta š. 3,0 m" 792,8*3,0		2 378,400			
	VV		"250 HS L Zemní" (7,5+3,0)/2*5		26,250			
	VV		"398 HS L Zemní" (7,5+3,0)/2*5		26,250			
	VV		"509 HS L Zemní" (7,5+3,0)/2*5		26,250			
	VV		"540 HS P Zemní nepravidelný tvar" 13,5+93,5		107,000			
	VV		"629 HS L Zemní" (7,5+3,0)/2*5		26,250			
	VV		"671 Rozšíření u propustku L a P strana" (4,7+9,6)/2*0,55*2		7,865			
	VV		"790-807,6 Cesta rozjezd P strana" 123,5		123,500			
	VV		"806,1-807,6 Rozšíření hlavní trasy P strana" 2,5		2,500			
	VV		Součet		2 789,765			
32	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	3 109,465	110,00	342 041,15	CS ÚRS 2018 01
	VV		"Použit šterkodrt' frakce 0-63 mm"					
	VV		"2,5-14,8 Cesta rozjezd š. 6,1-3,4 m, délka 12,3 m, postupné zužování + přídavek na širší plochu" 49+0,4*12,3		53,920			
	VV		"14,8-807,6 Cesta" 792,8*3,4		2 695,520			
	VV		"250 HS L Zemní" (7,9+3,4)/2*5		28,250			
	VV		"398 HS L Zemní" (7,9+3,4)/2*5		28,250			
	VV		"509 HS L Zemní" (7,9+3,4)/2*5		28,250			
	VV		"540 HS P Zemní nepravidelný tvar + přídavek na širší plochu" 13,5+93,5+4,8*0,2		107,960			
	VV		"629 HS L Zemní" (7,9+3,4)/2*5		28,250			
	VV		"671 Rozšíření u propustku L a P strana" (4,7+9,6)/2*0,55*2		7,865			
	VV		"790-807,6 Cesta rozjezd P strana + přídavek na širší plochu" 123,5+26*0,2		128,700			
	VV		"806,1-807,6 Rozšíření hlavní trasy P strana" 2,5		2,500			
	VV		Součet		3 109,465			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	594511111	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	27,753	1 500,00	41 629,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"Dlažba u propustků tl. 15 cm"					
	VV		"107 vtok" 3,6*1,24+0,72*0,26+(1,3+0,46)/2*1,15		5,663			
	VV		"107 výtok" (1,51+2,5)/2*1,8		3,609			
	VV		"534 vtok" 1,7*2,15		3,655			
	VV		"534 výtok" 1,7*1,5		2,550			
	VV		"671 vtok" 1,8*3,91+1,8*0,91		8,676			
	VV		"671 výtok" 2*1,8		3,600			
	VV		Součet		27,753			
34	K	599632111	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením	m2	27,753	56,00	1 554,17	CS ÚRS 2018 01
	VV		"Dlažba u propustků"					
	VV		"107 vtok" 3,6*1,24+0,72*0,26+(1,3+0,46)/2*1,15		5,663			
	VV		"107 výtok" (1,51+2,5)/2*1,8		3,609			
	VV		"534 vtok" 1,7*2,15		3,655			
	VV		"534 výtok" 1,7*1,5		2,550			
	VV		"671 vtok" 1,8*3,91+1,8*0,91		8,676			
	VV		"671 výtok" 2*1,8		3,600			
	VV		Součet		27,753			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				164 007,50	
35	K	919441211	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	2,000	10 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"534 Propustek HS P DN 40 cm/5 m" 2		2,000			
36	K	919441221	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	4,000	15 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"107 Propustek DN 60 cm/ 5 m" 2		2,000			
	VV		"671 Propustek DN 60 cm/ 5 m" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
37	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm	m	5,070	500,00	2 535,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"534 Propustek HS P DN 40 cm/5 m" 5,07		5,070			
38	M	59222022	<i>trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním 40 x 250 x 7,5 cm</i>	m	5,070	3 000,00	15 210,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"534 Propustek HS P DN 40 cm/5 m - 2 ks" 5,07		5,070			
39	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm	m	10,400	650,00	6 760,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"107 Propustek DN 60 cm/ 5 m" 5,3		5,300			
	VV		"671 Propustek DN 60 cm/ 5 m" 5,1		5,100			
	VV		Součet		10,400			
40	M	59222001	<i>trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 60 x 250 x 10 cm</i>	m	10,400	3 900,00	40 560,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"107 Propustek DN 60 cm/ 5 m - 2 ks" 5,3		5,300			
	VV		"671 Propustek DN 60 cm/ 5 m - 2 ks" 5,1		5,100			
	VV		Součet		10,400			
41	K	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	6,387	2 500,00	15 967,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"107 propustek" (1*1,03-0,502)*4		2,112			
	VV		"534 Propustek" (0,8*0,83-0,237)*4,27		1,823			
	VV		"671 Propustek" (1*1,1-0,502)*4,10		2,452			
	VV		Součet		6,387			
42	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	20,000	25,00	500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"2 Stávající propustek přítok z P + odtok do L" 10+10		20,000			
43	K	938902421	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku do 500 mm	m	7,500	250,00	1 875,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"2 propust stávající DN 40 cm/7,5m" 7,5		7,500			
44	K	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm	m	5,000	120,00	600,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"671 Stávající propustek DN 40 cm/ 5 m bez čel" 5		5,000			
D 997 Přesun sutě							339,30	
45	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	9,425	36,00	339,30	CS ÚRS 2018 01
D 998 Přesun hmot							96 755,72	
46	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2 764,449	35,00	96 755,72	CS ÚRS 2018 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							123 500,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							115 500,00	
47	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"Geodetické vytyčení staveniště stavby" 1		1,000			
48	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	85 000,00	85 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"Geodetické zaměření skutečného provedení stavby" 1		1,000			
49	K	012403000	Kartografické práce	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"Vyhotovení Geometrického plánu celé stavby v náležitostech pro vklad do KN" 1		1,000			
50	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN3			Zařízení staveniště				500,00	
51	K	032803000	Ostatní náklady	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN4			Inženýrská činnost				7 500,00	
52	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	3	3,000	2 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"Statické zatěžovací zkušky - 2x na pláni, 1x na konstrukční vrstvě" 3		3,000			

