




OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol.s r.o., U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky		
Investor:	Město Kopřivnice Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice	Datum: 11.6.2018	
Název akce: Energetické úspory v bytovém domě na ul.Česká v Kopřivnici Registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/116_098/0004405			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet VCP a MNP	
	na jinou část smlouvy:	Dodatek č.1	
Předmět změny: Změna zateplení čel žiletek Popis a zdůvodnění změny: Na čela žiletek lodžii bylo navrženo zateplení MW tl.30mm, bude ale provedeno v tl.140, pro zmenšení mezery mezi čelem žiletky a novým zábradlím (aktuálně došlo ke změně čsn vůči projektu, ke zmenšení spáry mezi šprušlemi zábradlí na 80mm) a pro zvýšení soukromí mezi lodžiemi.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává: Jiří Solař, HSS			
			
Stanovisko technického dozoru stavby: Miloš Sopuch Souhlasím. 			
Město Kopřivnice Městský úřad Kopřivnice Odbor majetku města - 4 -			
Stanovisko projektanta stavby: Ing.Rostislav Dohnal S navrhovanými změnami souhlasím bez výhrad. 			
Příloha: Rozpočet VMP			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol.s r.o., U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky	
Změnový list vystavil:	Jiří Solař, HSS	
Datum:	11.6.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna zateplení čel žiletek Popis a zdůvodnění změny: Na čela žiletek lodží bylo navrženo zateplení MW tl.30mm, bude ale provedeno v tl.140, pro zmenšení mezery mezi čelem žiletky a novým zábradlím (aktuálně došlo ke změně čsn vůči projektu, ke zmenšení spáry mezi šprušlemi zábradlí na 80mm) a pro zvýšení soukromí mezi lodžemi.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-43.296,63,- Kč	115.396,13,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
72.099,50,-Kč	beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<u>Miloš Sopuch, vedoucí OTS</u>	<u>Jiří Solař, HSS</u>	
		
Datum: 11.6.2018	Datum: 11.6.2018	

Ověřil:

Schválil:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI

Objekt: 171109 MNP - Dodatky MNP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320

Část: ZL1 MNP ZP - Změna zateplení čel žiletek z tl. 30 mm na 140 mm -
znůsobilé

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Hrušecká stavební spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 6. 2018

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

IČ: 25585142

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-43 296,63
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-43 296,63
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	-43 296,63	-6 494,49

Cena s DPH	v CZK	-49 791,12
------------	-------	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Město Kopřivnice
Městský úřad Kopřivnice
Odbor majetku města
- 4 -

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

H55 HRUŠECKÁ STAVEBNÍ
spol.s r.o.
U zbrojnice 588,
691 56 HRUŠKY 1
IČ: 25585142,
DIČ: CZ25585142

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI

Objekt: 171109 MNP - Dodatky MNP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320

Část: **ZL1 MNP ZP - Změna zateplení čel žiletek z tl. 30 mm na 140 mm -
způsobilé**

Místo: Datum: 11. 6. 2018

Objednatel: Město Kopřivnice

Projektant:

Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-43 296,63
HSV - Práce a dodávky HSV	-43 296,63
62 - Uprava povrchu vnější	-43 038,12
99 - Presun hmot	-258,51
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-43 296,63

ROZPOČET

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI

Objekt: 171109 MNP - Dodatky MNP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320

Část: ZL1 MNP ZP - Změna zateplení čel žiletek z tl. 30 mm na 140 mm -
způsobilé

Místo: Datum: 11. 6. 2018

Objednatel: Město Kopřivnice

Projektant:

Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-43 296,63

HSV - Práce a dodávky HSV

-43 296,63

62 - Uprava povrchu vnější

-43 038,12

1	K	622323831RV1	Zatepl. systém fasáda Z2, minerální desky PV (? = 0,037W/mK) tl. 30 mm, zakončený stěrkou s, výztužnou tkaninou	m2	-71,02000	606,00	-43 038,12
---	---	--------------	---	----	-----------	--------	------------

99 - Presun hmot

-258,51

6	K	998011033	Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 24 m	t	-0,99428	260,00	-258,51
---	---	-----------	--	---	----------	--------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI
Objekt: 171109 VCP - Dodatky VCP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320
Část: ZL1 VCP ZP - Změna zateplení čel žiletek z tl. 30 mm na 140 mm -
znišitelné
JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11. 6. 2018
Objednatel: IČ: 00298077
Město Kopřivnice DIČ: CZ00298077
Zhotovitel: IČ: 25585142
Hrušecká stavební spol. s r.o. DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	115 396,13
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	115 396,13
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	115 396,13	17 309,42

Cena s DPH	v	CZK	132 705,55
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Město Kopřivnice
Městský úřad Kopřivnice
Odbor majetku města
- 4 -

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

HES HRUŠECKÁ STAVEBNÍ spol.s r.o.
U Zbrojnice 588,
601 56 HRUŠKY
IČ: 25585142,
DIČ: CZ25585142

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI

Objekt: 171109 VCP - Dodatky VCP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320

Část: **ZL1 VCP ZP - Změna zateplení čel žiletek z tl. 30 mm na 140 mm -
způsobilé**

Místo:

Datum:

11. 6. 2018

Objednatel:

Město Kopřivnice

Projektant:

Zhotovitel:

Hrušecká stavební spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	115 396,13
HSV - Práce a dodávky HSV	115 396,13
62 - Uprava povrchu vnější	115 032,16
99 - Presun hmot	363,97
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	115 396,13

ROZPOČET

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI

Objekt: 171109 VCP - Dodatky VCP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320

Část: ZL1 VCP ZP - Změna zateplení čel žiletek z tl. 30 mm na 140 mm - způsobilé

Místo: Datum: 11. 6. 2018

Objednatel: Město Kopřivnice Projektant:

Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

115 396,13

HSV - Práce a dodávky HSV

115 396,13

62 - Uprava povrchu vnější



115 032,16



2	K	622323834RV1	Zatepl. systém fasáda Z1, minerální desky PV (? = 0,035W/mK) tl. 140 mm, zakončený stěrkou s, výztužnou tkaninou	m2	71,02000	970,00	68 889,40
3	K	602011191	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	78,12200	35,00	2 734,27
4	K	602011188	Omítka stěn tenkovrstvá vnější silikonová barevná slož. II. ruč	m2	78,12200	330,00	25 780,26
5	K	62214200R	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - plochy do 0,3 m2 jednotlivě	m2	78,12200	225,65	17 628,23

99 - Presun hmot

363,97

6	K	998011033	Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 24 m	t	1,39989	260,00	363,97
---	---	-----------	--	---	---------	--------	--------

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol.s r.o., U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky		
Investor:	Město Kopřivnice Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice	Datum: 11.6.2018	
Název akce: Energetické úspory v bytovém domě na ul.Česká v Kopřivnici Registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/116_098/0004405			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet VCP a MNP	
	na jinou část smlouvy:	Dodatek č.1	
Předmět změny: Lodžie – více a méně práce Popis a zdůvodnění změny: Na všech lodžích bytového domu jsou podlahové panely s povrchovou úpravou lesklým nátěrem bez provedené nabetonávky a dlažby a se spárou š.cca30mm oddělující podlahový panel od fasády. Nebude provedena demontáž dlažeb a betonové mazaniny a nebude provedena tepelná izolace podlahy a nový betonový potěr. Bude provedeno vybourání stávajících schodků a nájezdů, začištění plochy podlahy a odstranění a zdrsnění stávajícího nátěru podlah. Do spáry mezi podlahovým panelem a fasádou bude provedeno vyplnění PUR (podlaha je osazena s přerušeným tepelným mostem, proto není potřeba provádět tepelnou izolaci podlah). Nově budou u všech dveří vytvořeny schodky a u bezbariérových dveří nájezdy. Protože se podlaha lodží nebetonuje, je nutné provést před pokládkou dlažeb její srovnání, vyrovnaní prohnutí panelů.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává: Jiří Solař, HSS			
 			
Stanovisko technického dozoru stavby: Miloš Sopuch Souhlasím.		 	
Stanovisko projektanta stavby: Ing.Rostislav Dohnal S navrhovanými změnami souhlasím bez výhrad.		 	
Příloha: Rozpočet VMP			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol.s r.o., U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky	
Změnový list vystavil:	Jiří Solař, HSS	
Datum:	11.6.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Lodžie – více a méně práce Popis a zdůvodnění změny: Na všech lodžích bytového domu jsou podlahové panely s povrchovou úpravou lesklým nátěrem bez provedené nabetonávky a dlažby a se spárou š.cca30mm oddělující podlahový panel od fasády. Nebude provedena demontáž dlažeb a betonové mazaniny a nebude provedena tepelná izolace podlahy a nový betonový potěr. Bude provedeno vybourání stávajících schodků a nájezdů, začistění plochy podlahy a odstranění a zdrsnění stávajícího nátěru podlah. Do spáry mezi podlahovým panelem a fasádou bude provedeno vyplnění PUR (podlaha je osazena s přerušným tepelným mostem, proto není potřeba provádět tepelnou izolaci podlah). Nově budou u všech dveří vytvořeny schodky a u bezbariérových dveří nájezdy. Protože se podlaha lodží nebetonuje, je nutné provést před pokládkou dlažeb její srovnání, vyrovnaní prohnutí panelů.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-384.530,43,- Kč	167.024,68,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-217.505,75,-Kč	beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Miloš Sopuch, vedoucí OTS	Jiří Solař, HSS	
 Město Kopřivnice Městský úřad Kopřivnice Odbor majetku města		
Datum: 11.6.2018	Datum: 11.6.2018	

Ověřil:

Schválil:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI

Objekt: 171109 MNP - Dodatky MNP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320

Část: ZL2 MNP NE - Lodžie - více a méně práce - nezpůsobilé

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Hrušecká stavební spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 6. 2018

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

IČ: 25585142

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-111 567,80
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-111 567,80
--------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	-111 567,80	-16 735,17

Cena s DPH	v	CZK	-128 302,97
------------	---	-----	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Město Kopřivnice
Městský úřad Kopřivnice
Odbor majetku města
- 4 -

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Hrušecká stavební spol. s r.o.
U Hrobnice 588,
691 56 HROBNICE
IČ: 25585142,
DIČ: CZ25585142

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI
Objekt: 171109 MNP - Dodatky MNP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320
Část: ZL2 MNP NE - Lodžie - více a méně práce - nezpůsobilé

Místo: Datum: 11. 6. 2018
Objednatel: Město Kopřivnice Projektant:
Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-111 567,80
HSV - Práce a dodávky HSV	-111 567,80
63 - Povrchy z dlažeb	-94 557,72
96 - Bourání konstrukcí	-5 642,00
99 - Presun hmot	-11 368,08
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-111 567,80

ROZPOČET

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI

Objekt: 171109 MNP - Dodatky MNP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320

Část: ZL2 MNP NE - Lodžie - více a méně práce - nezpůsobilé

Místo: Datum: 11. 6. 2018

Objednatel: Město Kopřivnice

Projektant:

Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-111 567,80

HSV - Práce a dodávky HSV

-111 567,80

63 - Povrchy z dlažeb

-94 557,72

2	K	631312511	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15	m3	-30,32640	3 118,00	-94 557,72
---	---	-----------	--	----	-----------	----------	------------

96 - Bourání konstrukcí

-5 642,00

14	K	Rdlažba	Náklady spojené s odvozem a likvidací stavební sutě	t	-16,12000	350,00	-5 642,00
----	---	---------	--	---	-----------	--------	-----------

99 - Přesun hmot

-11 368,08

15	K	998011033	Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 24 m	t	-43,72339	260,00	-11 368,08
----	---	-----------	--	---	-----------	--------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI
Objekt: 171109 MNP - Dodatky MNP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320
Část: ZL2 MNP ZP - Lodžie - více a méně práce - způsobilé

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Hrušická stavební spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 6. 2018

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

IČ: 25585142

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-272 962,63

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-272 962,63

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

-272 962,63

-40 944,39

Cena s DPH

v CZK

-313 907,02

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Město Kopřivnice
Městský úřad Kopřivnice
Odbor majetku města
- 4 -

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

H55
2.
HRUŠICKÁ STAVEBNÍ
spol.s r.o.
U zbrojnice 588,
691 56 HRUŠKY
IČ: 25585142,
DIČ: CZ25585142

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI

Objekt: 171109 MNP - Dodatky MNP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320

Část: ZL2 MNP ZP - Lodžie - více a méně práce - způsobilé

Místo: Datum: 11. 6. 2018

Objednatel: Město Kopřivnice

Projektant:

Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-272 962,63
HSV - Práce a dodávky HSV	-146 907,90
96 - Bourání konstrukcí	-146 907,90
PSV - Práce a dodávky PSV	-126 054,73
713 - Izolace tepelná	-126 054,73
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-272 962,63

ROZPOČET

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI

Objekt: 171109 MNP - Dodatky MNP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320

Část: ZL2 MNP ZP - Lodžie - více a méně práce - způsobilé

Místo: Datum: 11. 6. 2018

Objednatel: Město Kopřivnice Projektant:

Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -272 962,63

HSV - Práce a dodávky HSV -146 907,90

96 - Bourání konstrukci -146 907,90

4	K	965048250	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50%	m2	-219,28320	368,00	-80 696,22
5	K	965081713	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	-466,56000	59,00	-27 527,04
6	K	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	-16,53190	342,00	-5 653,91
7	K	979011121	Příplatek k suti za každé další podlaží	t	-99,19140	145,00	-14 382,75
8	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-16,53190	218,00	-3 603,95
9	K	979081121	Příplatek za každé další 1 km	t	-132,25520	18,00	-2 380,59
10	K	979082111	Vnitrostav doprava suti do 10m	t	-16,53190	287,00	-4 744,66
11	K	979082121	Vnitrostav doprava suti ZKD 5m	t	-198,38280	32,00	-6 348,25
12	K	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	-16,53190	95,00	-1 570,53

PSV - Práce a dodávky PSV -126 054,73

713 - Izolace tepelná -126 054,73

16	K	713121111	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	-194,40000	51,00	-9 914,40
17	M	28375522	Fenolická deska, tl. 40 mm, $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$	m2	-213,84000	543,00	-116 115,12
18	K	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	#####	0,02	-25,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI
Objekt: 171109 VCP - Dodatky VCP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320
Část: ZL2 VCP NE - Lodžie - více a méně práce - nezpůsobilé

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Hrušecká stavební spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 6. 2018

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

IČ: 25585142

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	111 780,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	111 780,00
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	111 780,00	16 767,00

Cena s DPH	v CZK	128 547,00
------------	-------	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Město Kopřivnice
Městský úřad Kopřivnice
Odbor majetku města
- 4 -

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

HES HRUŠECKÁ STAVEBNÍ
spol. s r.o.
U zbrojnice 588,
691 56 HRUŠKY
IČ: 25585142,
DIČ: CZ25585142

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI

Objekt: 171109 VCP - Dodatky VCP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320

Část: ZL2 VCP NE - Lodžie - více a méně práce - nezpůsobilé

Místo: Datum: 11. 6. 2018

Objednatel: Město Kopřivnice Projektant:

Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	111 780,00
HSV - Práce a dodávky HSV	111 780,00
63 - Povrchy z dlažeb	111 780,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	111 780,00

ROZPOČET

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI

Objekt: 171109 VCP - Dodatky VCP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320

Část: ZL2 VCP NE - Lodžie - více a méně práce - nezpůsobilé

Místo: Datum: 11. 6. 2018

Objednatel: Město Kopřivnice

Projektant:

Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **111 780,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **111 780,00**

63 - Povrchy z dlažeb **111 780,00**

3	K	632450nab	Dobetonování prahů a nájezdů v lodžích	kus	108,00000	1 035,00	111 780,00
---	---	-----------	--	-----	-----------	----------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI
Objekt: 171109 VCP - Dodatky VCP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320
Část: ZL2 VCP ZP - Lodžie - více a méně práce - způsobilé

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Hrušecká stavební spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 6. 2018

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

IČ: 25585142

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	55 244,68
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	55 244,68
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	55 244,68	8 286,70

Cena s DPH	v	CZK	63 531,38
------------	---	-----	-----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Město Kopřivnice
Městský úřad Kopřivnice
Odbor majetku města
- 4 -

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Hrušecká stavební spol. s r.o.
U zbrojnice 588,
691 56 HRUŠKY
IČ: 25585142
DIČ: CZ25585142

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI

Objekt: 171109 VCP - Dodatky VCP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320

Část: ZL2 VCP ZP - Lodžie - více a méně práce - způsobilé

Místo: Datum: 11. 6. 2018

Objednatel: Město Kopřivnice
Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	55 244,68
HSV - Práce a dodávky HSV	28 245,93
3 - Svislé a kompletní konstrukce	28 234,66
99 - Presun hmot	11,27
PSV - Práce a dodávky PSV	26 998,75
771 - Podlahy z dlaždic	26 998,75
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	55 244,68

ROZPOČET

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI

Objekt: 171109 VCP - Dodatky VCP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320

Část: ZL2 VCP ZP - Lodžie - více a méně práce - způsobilé

Místo:

Datum:

11. 6. 2018

Objednatel: Město Kopřivnice

Projektant:

Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

55 244,68

HSV - Práce a dodávky HSV

28 245,93

3 - Svislé a kompletní konstrukce

28 234,66

1	K	34229111R	Vyplnění spáry mezi panelem podesty lodžie a obvodovým pláštěm PU pěnou	m	388,80000	72,62	28 234,66
---	---	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

99 - Presun hmot

11,27

15	K	998011033	Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 24 m	t	0,04333	260,00	11,27
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV


26 998,75


771 - Podlahy z dlaždic



26 998,75

19	K	771212pripl	Příplatek za nadspotřebu lepicího tmelu pro dlažbu - hrubý povrch balkon. desek	m2	466,56000	39,74	18 541,09
20	K	771273812	Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických lepených š do 350 mm	m	97,20000	66,70	6 483,24
21	K	998771203	Přesun hmot	%	250,24330	7,89	1 974,42

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol.s r.o., U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky		
Investor:	Město Kopřivnice Štefánikova 1163,742 21 Kopřivnice	Datum: 11.6.2018	
Název akce: Energetické úspory v bytovém domě na ul.Česká v Kopřivnici Registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/116_098/0004405			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet VCP a MNP	
	na jinou část smlouvy:	Dodatek č.1	
Předmět změny: Větrací mřížky Popis a zdůvodnění změny: Projektovou dokumentací byl určen 1 ks větrací mřížky velikosti 300/150 na 1 lodžii. Po provedení demontáže v lodžii a zdokumentování skutečného stavu mřížek bylo rozhodnuto o rozdělení ventilační mřížky na dva kusy velikosti prům.110 na 1 lodžii vč. provedení prodloužení.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává: Jiří Solař, HSS			
..... Stanovisko technického dozoru stavby: Miloš Sopuch Souhlasím.			
..... Stanovisko projektanta stavby: Ing.Rostislav Dohnal S navrhovanými změnami souhlasím bez výhrad.			
..... Příloha: Rozpočet VMP			




 Město Kopřivnice
 Městský úřad Kopřivnice
 Odbor majetku města
 -4-


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol.s r.o., U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky	
Změnový list vystavil:	Jiří Solař, HSS	
Datum:	11.6.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Větrací mřížky Popis a zdůvodnění změny: Projektovou dokumentací byl určen 1 ks větrací mřížky velikosti 300/150 na 1 lodžii. Po provedení demontáží v lodžiích a zdokumentování skutečného stavu mřížek bylo rozhodnuto o rozdělení ventilační mřížky na dva kusy velikosti prům.110 na 1 lodžii vč. provedení prodloužení.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-24.699,60,- Kč	33.416,70,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
8.717,10,-Kč	beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<u>Miloš Sopuch, vedoucí OTS</u>	<u>Jiří Solař, HSS</u>	
 Město Kopřivnice Městský úřad Kopřivnice Odbor majetku města - 4 -	 Datum: 11.6.2018	
Datum: 11.6.2018	Datum: 11.6.2018	

Ověřil:

Schválil:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI
Objekt: 171109 MNP - Dodatky MNP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320
Část: ZL3 MNP ZP - Větrací mřížky - více a méně práce - způsobilé

JKSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 11. 6. 2018
Objednatel:	IČ: 00298077
Město Kopřivnice	DIČ: CZ00298077
Zhotovitel:	IČ: 25585142
Hrušecká stavební spol. s r.o.	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu	-24 699,60
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-24 699,60
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	-24 699,60	-3 704,94

Cena s DPH	v	CZK	-28 404,54
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel


Město Kopřivnice
Městský úřad Kopřivnice
Odbor majetku města
- 4 -

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Hrušecká stavební spol. s r.o.
U zbrojnice 588.
691 56 HRUŠKY
IČ: 25585142
DIČ: CZ25585142

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI

Objekt: 171109 MNP - Dodatky MNP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320

Část: ZL3 MNP ZP - Větrací mřížky - více a méně práce - způsobilé

Místo: Datum: 11. 6. 2018

Objednatel: Město Kopřivnice

Projektant:

Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-24 699,60
HSV - Práce a dodávky HSV	-24 699,60
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce	-24 699,60
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-24 699,60

ROZPOČET

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI

Objekt: 171109 MNP - Dodatky MNP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320

Část: ZL3 MNP ZP - Větrací mřížky - více a méně práce - způsobilé

Místo: Datum: 11. 6. 2018

Objednatel: Město Kopřivnice

Projektant:

Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-24 699,60

HSV - Práce a dodávky HSV

-24 699,60

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce

-24 699,60

6	M	55363000SPC	Větrací mřížka plastová, povrchová, se sítkou, 300x150 mm	kus	-108,00000	178,00	-19 224,00
7	K	953761131	Odvětrání troubami PVC kruhovými 140x1,8 mm	m	-16,20000	338,00	-5 475,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI
Objekt: 171109 VCP - Dodatky VCP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320
Část: ZL3 VCP ZP - Větrací mřížky - více a méně práce - způsobilé

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11. 6. 2018

Objednatel: IČ: 00298077
Město Kopřivnice DIČ: CZ00298077

Zhotovitel: IČ: 25585142
Hrušecká stavební spol. s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	33 416,70
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	33 416,70
DPH základní 21,00% ze 0,00	0,00
snížená 15,00% ze 33 416,70	5 012,51
Cena s DPH v CZK	38 429,21

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Město Kopřivnice
Městský úřad Kopřivnice
Odbor majetku města
- 4 -

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

HSS HRUŠECKÁ STAVEBNÍ spol. s r.o.
U zbrojnice 588,
691 56 HIRUŠKY
IČ: 25585142
DIČ: CZ25585142

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI

Objekt: 171109 VCP - Dodatky VCP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320

Část: ZL3 VCP ZP - Větrací mřížky - více a méně práce - způsobilé

Místo: Datum: 11. 6. 2018

Objednatel: Město Kopřivnice
Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	33 416,70
HSV - Práce a dodávky HSV	33 416,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	27 716,70
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce	5 700,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	33 416,70

ROZPOČET

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI

Objekt: 171109 VCP - Dodatky VCP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320

Část: ZL3 VCP ZP - Větrací mřížky - více a méně práce - způsobilé

Místo:

Datum:

11. 6. 2018

Objednatel:

Město Kopřivnice

Projektant:

Zhotovitel:

Hrušecká stavební spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 416,70

HSV - Práce a dodávky HSV

33 416,70

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní



27 716,70



1	K	644941121	Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci vč. dodávky pvc trubky pro otvor d=110 mm	kus	216,00000	80,26	17 336,16
2	K	64494112R	Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci vč. dodávky pvc trubky pro otvor 150x150 mm	kus	6,00000	149,09	894,54
3	M	56245646	mřížka větrací kruhová plast 110 se síťovinou	kus	216,00000	38,00	8 208,00
4	M	55341427	mřížka větrací 150 x 150 se síťovinou	kus	6,00000	213,00	1 278,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce

5 700,00

5	K	953922112	Montáž tvarovky větrací spíží - vnější - vm	kus	114,00000	50,00	5 700,00
---	---	-----------	---	-----	-----------	-------	----------

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol.s r.o., U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky		
Investor:	Město Kopřivnice Štefánikova 1163,742 21 Kopřivnice	Datum: 11.6.2018	
Název akce: Energetické úspory v bytovém domě na ul.Česká v Kopřivnici Registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/116_098/0004405			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet VCP a MNP	
	na jinou část smlouvy:	Dodatek č.1	
Předmět změny: Stříšky a atiky nad balkóny Popis a zdůvodnění změny: Na ploše atiky mezi okapnicí střechy a stříškou balkónů vycházelo z poloviny vytažení hydroizolace stříšek a zbytek do omítky. Z důvodu jednodušších detailů a zamezení možných zátoků bylo rozhodnuto provést celé v hydroizolaci.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává: Jiří Solař, HSS			
..... 			
Stanovisko technického dozoru stavby: Miloš Sopuch Souhlasím.  			
Stanovisko projektanta stavby: Ing.Rostislav Dohnal S navrhovanými změnami souhlasím bez výhrad. 			
Příloha: Rozpočet VMP			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol.s r.o., U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky	
Změnový list vystavil:	Jiří Solař, HSS	
Datum:	11.6.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Stříšky a atiky nad balkóny Popis a zdůvodnění změny: Na ploše atiky mezi okapnicí střechy a stříškou balkónů vycházelo z poloviny vytažení hydroizolace stříšek a zbytek do omítky. Z důvodu jednodušších detailů a zamezení možných zátoků bylo rozhodnuto provést celé v hydroizolaci.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-22.269,46,- Kč	21.343,92,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-925,54,-Kč	beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Miloš Sopuch, vedoucí OTS	Jiří Solař, HSS	
 Město Kopřivnice Městský úřad Kopřivnice Odbor majetku města - 4 -		
Datum: 11.6.2018	Datum: 11.6.2018	

Ověřil:

Schválil:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI

Objekt: 171109 MNP - Dodatky MNP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320

Část: ZL4 MNP ZP - Stříšky a atiky nad balkóny - více a méně práce -
znůsobilé

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Hrušecká stavební spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 6. 2018

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

IČ: 25585142

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-22 269,46
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-22 269,46
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	-22 269,46	-3 340,42

Cena s DPH	v	CZK	-25 609,88
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Město Kopřivnice
Městský úřad Kopřivnice
Odbor majetku města
- 4 -

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Hrušecká stavební spol. s r.o.
U zbrojnice 588.
691 56 HRUŠKY
Č: 25585142.
DIČ: CZ25585142

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI
Objekt: 171109 MNP - Dodatky MNP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320
Část: **ZL4 MNP ZP - Stříšky a atiky nad balkóny - více a méně práce -
způsobilé**
Místo: Datum: 11. 6. 2018
Objednatel: Město Kopřivnice Projektant:
Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-22 269,46
62 - Uprava povrchu vnejsi	-22 269,46
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-22 269,46

ROZPOČET

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI

Objekt: 171109 MNP - Dodatky MNP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320

Část: ZL4 MNP ZP - Stříšky a atiky nad balkóny - více a méně práce -
způsobilé

Místo: Datum: 11. 6. 2018

Objednatel: Město Kopřivnice Projektant:
Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-22 269,46

62 - Uprava povrchu vnější

-22 269,46

1	K	602011188	Omítka stěn tenkovrstvá vnější silikonová barevná slož. II. ruč	m2	-40,71200	330,00	-13 434,96
2	K	602011191	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	-40,71200	35,00	-1 424,92
3	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-40,71200	182,00	-7 409,58