

## ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ SO 101 PO VŠECH ZMĚNÁCH

Stavba: III/6031 Nespeky - Pyšely

Objekt: 101 / 1 Komunikace

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje, p.o.

Zhotovitel: Merit Bau CZ a.s. Pardubice

Místo: Nespeky

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 4 929 815,55**

**1 Zemní práce 1 392 574,35**

1	R	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	260,000	76,00	19 760,00
2	R	113178	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKU Z DLAŽEB KOSTEK. ODVOZ DO 20KM	M3	240,000	514,00	123 360,00
			"odstranění dlažby"(1250-200)*0,2		210,000		
			"rozšíření komunikace"150*0,2		30,000		
			Součet		240,000		
3	R	113328	ODSTRAN PÓDKL VOZOVEK A CHODNÍKU Z KAMENIVA NĚSTIMEL. ODVOZ DO 20KM	M3	256,200	429,00	109 910,00
			"štěrka-cesta"20*0,37		7,400		
			"rozšíření"(1280-1250)*0,36		10,800		
			"podkladní vrstvy"1250*0,17		212,500		
			"rozšíření komunikace"150*0,17		25,500		
			Součet		256,200		
4	R	113338	ODSTRAN PÓDKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM. ODVOZ DO 20KM	M3	9,250	682,00	6 309,00
			"asfalt"25*0,37		9,250		
			Součet		9,250		
5	R	113544	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKU. ODVOZ DO 5KM	M	500,000	83,00	41 500,00
			250*2		500,000		
			Součet		500,000		
6	R	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 20KM	M3	40,000	1 430,00	57 200,00
			"živice"200*0,2		40,000		
			Součet		40,000		
7	R	113762	FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRUŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	40,000	72,00	2 880,00
			"napojení"4*5		20,000		
			"pracovní spáry"4*5		20,000		
			Součet		40,000		
8	R	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBCENĚ TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	2 079,040	358,00	744 295,85
			"potrubí"6*1,7*1,2+2*1,7*2		19,040		
			"vpust"1		1,000		
			"zpevnění svahu"140*9,4+40*5		1 516,000		
			"sanace AZ"1280*1,2*0,4		614,400		
			"žebro"(190-35)*0,5*1,1		85,250		
			"drenáž"230*0,2*0,5		23,000		
			Součet		2 258,690		
			"Odpočet"				
			"žebro" (190 35)*0,5*1,1		85,250		
			"sanace AZ"-1280*1,2*0,4		-614,400		
			Součet		699,650		
			"Přípočet"				
			"zpevnění svahu - rozšíření šířky z důvodu zajištění účinnosti geomříže"140*3,0+40*1,5		480,000		
			"drenáž 2. strana"230*0,2*0,5		23,000		
			"prodloužení propustku"5*1,7*2		17,000		
			Součet		520,000		
			2258,69 699,65+503,00+17,00		2 079,040		

		Součet		2 079,040			
9	R	17170	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 996,000	71,00	141 716,00
					1 516,000		
					1 516,000		
					480,000		
					480,000		
					1 996,000		
					1 996,000		
10	R	17481	ZÁSYV JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU	M3	13,500	593,00	8 005,50
					13,800		
					-13,800		
					13,500		
					13,500		
11	R	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU	M3	136,920	711,00	97 350,00
					16,320		
					55,200		
					71,520		
					55,200		
					10,200		
					65,400		
					136,920		
					136,920		
12	R	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V I HORNINĚ TR. I	M2	1 716,000	13,00	22 308,00
					1 536,000		
					180,000		
					1 716,000		
13	R	18223	ROZPROSÍŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	310,000	41,00	12 710,00
					310,000		
					310,000		
14	R	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	310,000	17,00	5 270,00
		<b>2</b>	<b>Zakládání</b>				<b>69 659,00</b>
15	R	21152	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,000	686,00	0,00
					85,250		
					85,250		
					85,250		
					-85,250		
					0,000		
					0,000		
16	R	27152	POLŠTĚŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,000	751,00	0,00
					614,400		
					614,400		
					614,400		
					-614,400		
					0,000		
					0,000		
17	R	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	1 024,400	68,00	69 659,00
					788,000		
					788,000		
					236,400		
					236,400		
					1 024,400		
					1 024,400		

<b>5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>		<b>2 043 897,20</b>			
18	R	561421	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 100MM	M2	1 540,000	174,00	267 960,00
			1250*1,1		1 375,000		
			"rozšíření komunikace"150*1,1		165,000		
			Součet		1 540,000		
19	R	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 610,000	102,00	164 220,00
			1250*1,15		1 437,500		
			"rozšíření komunikace"150*1,15		172,500		
			Součet		1 610,000		
20	R	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	105,000	76,00	7 980,00
			"nezpevněná krajnice"105		105,000		
			Součet		105,000		
21	R	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 526,000	17,00	25 942,00
			1250*1,09		1 362,500		
			"rozšíření komunikace"150*1,09		163,500		
			Součet		1 526,000		
22	R	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 926,000	18,00	52 668,00
			1250*1,06+1250*1,03		2 612,500		
			"rozšíření komunikace"150*1,06+150*1,03		313,500		
			Součet		2 926,000		
23	R	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+. 11S TL. 40MM	M2	1 401,000	291,20	407 971,20
			1250,00		1 250,000		
			"rozšíření komunikace"151,00		151,000		
			Součet		1 401,000		
24	R	574B46	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+. 16S TL. 50MM	M2	1 456,000	344,50	501 592,00
			1250*1,04		1 300,000		
			"rozšíření komunikace"150*1,04		156,000		
			Součet		1 456,000		
25	R	574D58	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+. 22S TL. 60MM	M2	1 512,000	377,00	570 024,00
			1250*1,08		1 350,000		
			"rozšíření komunikace"150*1,08		162,000		
			Součet		1 512,000		
26	R	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	220,000	207,00	45 540,00
			"žlabovka"180		180,000		
			"drážka"40		40,000		
			Součet		220,000		
<b>8</b>		<b>Trubní vedení</b>		<b>170 802,00</b>			
27	R	81457	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM	M	13,000	3 260,00	42 380,00
			8,00		8,000		
			"prodloužení propustku"5,00		5,000		
			Součet		13,000		
28	R	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLASTI DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	460,000	242,00	111 320,00
			"Iralivod"230		230,000		
			Součet		230,000		
			"Přípočty"				
			"Iralivod 2. strana"230		230,000		
			Součet		230,000		
			230,00+230,00		460,000		
			Součet		460,000		
29	R	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLEXU Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	15 500,00	15 500,00
30	R	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	0,300	5 340,00	1 602,00
			"obetonování výústě"1*0,3		0,300		
			Součet		0,300		

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

539 988,00

31	R	9113C1	SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	185.000	1 790,00	331 150,00
32	R	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	76.000	222,00	16 872,00
			"KŘÍŽOVATKA"10		10,000		
			"125"264*2*0,125		66,000		
			Součet		76,000		
33	R	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	76.000	341,00	25 916,00
			66.000+10		76,000		
			Součet		76,000		
34	R	935812	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	135.000	1 230,00	166 050,00
			230*0,6		138,000		
			odpočet -230*0,6		-138,000		
			dle změny stavby před dokončením		135,000		
			Součet		135,000		
<b>N00</b>			<b>VŠEOBECNÉ PODMÍNKY</b>				<b>129 455,00</b>
35	R	014102-1	POPLATKY ZA SKLÁDKU-KRYT DLAŽBA	T	576.000	50,00	28 800,00
			"DLAŽBA - manipulace"210*2,4		504,000		
			"rozšíření komunikace"30,0*2,4		72,000		
			Součet		576,000		
36	R	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU-PODKLADNÍ VRSTVY	T	628.595	50,00	31 430,00
			"ŠD"230,7*2		461,400		
			"ODKOPÁVKY"(2244-1516)*1,7		1 237,600		
			Součet		1 699,000		
			"Odpočty"				
			"žebro"-85,25*1,7		-144,925		
			"sanace AZ"-614,40*1,7		1 044,480		
			Součet		-1 189,405		
			"Připočty"				
			"drenáž 2. strana"23,00*1,7		39,100		
			"rozšíření komunikace"25,5*2+17*1,7		79,900		
			Součet		119,000		
			1699,00 1189,405+39,10+79,90		628,595		
			Součet		628,595		
37	R	014102 3	POPLATKY ZA SKLÁDKU ASFALTY	T	118.200	500,00	59 100,00
			"odstranění asf. krytu"9,25*2,4		22,200		
			"fréza"40*2,4		96,000		
			Součet		118,200		
38	R	014102-4	POPLATKY ZA SKLÁDKU-KRAJNÍKY	T	20.250	500,00	10 125,00
			"MANIPULACE"500*0,15*0,1*2,7		20,250		
			Součet		20,250		
<b>NP</b>			<b>Nové položky - JC dle OTSKP SPK 2018</b>				<b>583 440,00</b>
39	SPK	56220	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLU STABIL VÁPNEM	M3	858.000	680,00	583 440,00
			"sanace AZ podní frézou"(1280*1,2)*0,50		768,000		
			"rozšíření komunikace"(150*1,2)*0,50		90,000		
			Součet		858,000		

**Celkem****4 933 392,25**