

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

Úřad městské části Praha-Libuš

Libušská 35

142 00 PRAHA 4 - LIBUŠ



Hana Humlová
Višňová 1367/9
268 01 Hořovice
IČ: 616 88 282

Váš dopis značky/ze dne

Náše č.j.
O/341/2018

Vyřizuje
Budílek/tel. [redacted]

Praha-Libuš
14.9.2018

Věc: Objednávka č. 341/2018

Objednáváme u Vás dodávku včetně pokládky zámkové dlažby dle přiložené cenové nabídky na úpravu bočního vstupu ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, Praha 4.

Termín zahájení od 18.9.2018

Termín dokončení do 1.10.2018

Celková nabídková cena včetně dopravy 76 010,00 Kč bez DPH 91 972,10 Kč s DPH

Dodací a fakturační adresa:

Městská část Praha-Libuš

ÚMČ

Libušská 35



142 00 Praha 4

IČO 00231142


S pozdravem

[redacted]
Mgr. Jiří Koubek
starosta MČ Praha-Libuš

Přílohy: nabídka ze dne 14.9.2018



18.9.2018



HANA HUMLOVÁ
stavební a zemní práce
Višňová 1367, 268 01 Hořovice
IČ: 616 88 282 DIČ: CZ6954050631



Stavební rozpočet

Název stavby:		Doba výstavby:		Objednatel:		Městská část Praha-Libuš								
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:		Ing. Theodor Collino								
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:		Na základě výběrového řízení								
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:		Ing. Theodor Collino								
Č	Objekt	Kod	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Montáž	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
SO01 Stavební úpravy														
SO01 11 Přípravné a přídržné práce														
1	SO01	113106121R00		19,000	m2	180,00	0,00	0,00	0,00	3 420,00	0,14	0,00	2,62 S I / 2018	
ROZEBRÁNÍ DÍLAŽEB Z BETONOVÝCH DÍLAŽDIC NA SUCHO ODVOZ NA SKLÁDKU - BETON														
2	SO01	979087113R00		19,000	t	99,00	0,00	0,00	0,00	694,98	0,00	0,00	0,00 S I / 2018	
19: vybourání stávající dílažby Betonová dílažba ((2,62 + 4,40) * + +														
3	SO01	113107515R00		19,000	m2	230,00	0,00	0,00	0,00	4 370,00	0,33	0,00	6,27 S I / 2018	
Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drčené tl. 15 cm ODVOZ NA SKLÁDKU - KAMENÍ														
4	SO01	113108441R00		19,000	m2	170,00	0,00	0,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00 S I / 2018	
19: vybourání podkladu stávající dílažby														
5	SO01	979054441R00		19,000	m2	120,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00 S I / 2018	
19: vybourání stávající dílažby Očištění vybour. dílaždic s výplní kamen. těženým														
6	SO01	965200012RA0		2,000	m3	350,00	0,00	0,00	0,00	700,00	2,20	0,00	4,40 S I / 2018	
Bourání mezanin betonových a asfaltových ODVOZ NA SKLÁDKU - BETON + 0,25 * 8 : vybourání stávajícího schodiště Bourání betonů														
7	SO01	979087112R00		2,000	t	120,00	0,00	0,00	0,00	752,40	0,00	0,00	0,00 S I / 2018	
Nakládání suti na dopravní prostředky + 6,27 * BETON + KAMENÍ + ASFALT														
8	SO01	979081111R00		6,270	t	480,00	0,00	0,00	0,00	6 379,20	0,00	0,00	0,00 S I / 2018	
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km ((2,62 + 4,40) * + + HMOTY : BETON + KAMENÍ + ASFALT + 6,27 * SUT : BETON + KAMENÍ + ASFALT														
9	SO01	979081121R00		6,270	t	45,00	0,00	0,00	0,00	5 382,45	0,00	0,00	0,00 S I / 2018	
Příplatek k odvozu za každý další 1 km ((10-1) * ((2,62 + 4,40) * +) HMOTY : BETON + KAMENÍ + ASFALT (10-1) * ((2,62 + 4,40) * +) SUT : BETON + KAMENÍ + ASFALT														
10	SO01	979990103R00		56,430	t	680,00	0,00	0,00	0,00	4 773,60	0,00	0,00	0,00 S I / 2018	
Poplatek za skládku suti - beton ((2,62 + 4,40) * + (10-1) * (0,15 * 0,1) BETON														
11	SO01	987221855/001H		7,020	t	450,00	0,00	0,00	0,00	2 821,50	0,00	0,00	0,00 S I / 2018	
Poplatek za skládku - kamení + 6,27 * KAMENÍ														
SO01 12 Odkopávky a prokopávky														
12	SO01	121101101R00		3,000	m3	160,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00 S I / 2018	
Sejmání ornice s přemístěním do 50 m 0,15 * 20														
13	SO01	167103101R00		6,000	m3	120,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00 S I / 2018	
Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění 0,15 * 20														
SO01 17 Konstrukce ze zemín														
14	SO01	171151101R00		3,000	m2	310,00	0,00	0,00	0,00	19 902,00	0,00	0,00	0,00 S I / 2018	
Hutnění boků násypu ((24,70 * (0,2 + 0,4 * 0,5)) * 1,3 +) / 0,2														
15	SO01	171101104R00		64,200	m3	260,00	0,00	0,00	0,00	3 338,40	0,00	0,00	0,00 S I / 2018	
Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 102% PS ((24,70 * (0,2 + 0,4 * 0,5)) * 1,3 +)														
SO01 18 Povrchové úpravy terenu														
16	SO01	181101111R00		31,000	m2	298,00	177,25	0,00	0,00	177,26	0,00	0,00	0,00 S I / 2018	
Úprava pláň se ztuhnutím - ručně + 31 Zhutnění pláň														
17	SO01	181300010RAB		31,000	m2	180,00	177,26	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00 S I / 2018	
Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí travou 20 Ornice														

18	SO01	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2 (20 +) * 0,25	m3	5,000	10,00	0,00	50,00	0,00	0,00	S I / 2018
19	SO01	180400120RA0	Založení trávníku parkového s odplevelením 20 +	m2	5,000	53,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	S I / 2018
20	SO01	185804215R00	Vypletí trávníku po výsevu v rovině 20	m2	20,000	120,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	S I / 2018
21	SO01	564851111R00	Podklad ze štěrku dle požadavků projektanta a zpevněných ploch 24,70 pod dlažbou	m2	24,700	450,00	9 619,56	11 115,00	0,33	8,17	S I / 2018
22	SO01	596215020R00	Dlažby a přídlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch 24,70 + Přírodní	m2	24,700	310,00	7 690,43	7 690,43	0,06	4,68	S I / 2018
23	SO01	592 PŘÍRODNÍ	Dlažba sklad vibrolisovaná tl. 60mm - PŘÍRODNÍ 1,04 * 24,70 Přírodní	m2	25,688	260,00	6 678,88	6 678,88	0,13	3,31	S I / 2017
24	SO01	596291111R00	Rezární zámkové dlažby tl. 60 mm ODHAD	m	1,235	350,00	0,00	432,25	0,00	0,00	S I / 2018
25	SO01	767	0,05 * (**+24,70+) odhad pro dořazy betonových dlažeb 5% Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)	m	2,200	490,00	66,15	1 078,00	0,01	0,03	S I / 2018
26	SO01	900100002RA0	Hodinové zuřovací sazby (HZS) Oplocení z poplastovaného pleťva, ocelové sloupky 0,01 * 0,5	100 m	0,005	890,00	16 802,97	16 804,45	1,48	0,11	S I / 2018
27	SO01	608601865	Brána plotová dvoukříd.	kus	1,000	16 800,00	0,00	16 800,00	0,08	0,08	S I / 2018
28	SO01	917862111R00	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách Osazení stojícího obrubníku betonového s opěrou (betonového silničního nebo chodníkového obrubníku) do lože z betonu C20/25-XF3 (popř. C20/25 n XF3) (15,61) + 2 * Odměřeno elektricky Chodníkový Obrubník chodníkový 1000 / 80 / 250 1 05 * (15 61) + 2 * Chodníkový	m	15,610	590,00	12 630,14	16 565,85	0,19	3,67	S I / 2018
29	SO01	592174230	Obrubník chodníkový 1000 / 80 / 250 1 05 * (15 61) + 2 * Chodníkový	kus	15,610	450,00	7 375,95	7 375,95	0,05	0,74	S I / 2017
30	SO01	998225111R00	Presun hmot, HSV Presun hmot, pozemní komunikace, kryt živýčny 61,32.	t	48,030	23,00	0,00	1 104,69	0,00	0,00	S I / 2018
31	SO01	999_Zař. stav. V Zařízení staveniště, montáž, pronájem a demontáž staveniště (1 627 +) SUT BETON + KAMENÍ + ASFALT (1 627 +) SUT BETON + KAMENÍ + ASFALT	Vedlejší rozpočtové náklady		61,320		0,00	1 104,69	0,00	0,00	S I / 2018
32	SO01	999_DSPS	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	5 600,00	0,00	22 950,00	0,00	0,00	
33	SO01	999_BOZP	Náklady na zajištění BOZP na pracovišti	kpl.	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	SO01	999_ING	Inženýrská činnost	kpl.	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R-položka
35	SO01	999_Provoz	Provozní výhy	soub.	1,000	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	
36	SO01	999_Doklady	Vyhotovení dokladů potřebných pro předání díla revize, zkoušky, zaškolení a další práce, služby, dodávky a režijní náklady	soub.	1,000	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	
					1,000	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	
Celkem:										76 010,00	

Poznámka:
Vzhledem k povaze stavebních prací je doporučeno kontrola rozsahu stavby před podáním cenové nabídky.
Jednotlivé konstrukce jsou vždy uváděny jako kompletní (například v ploše dlažby je uváděn sokl apod.).