



Vršecká Hana (GFŘ)

Od: 
Odesláno: 24. srpna 2018 8:27
Komu: 
Předmět: Průzkum trhu - veřejná zakázka malého rozsahu: "ÚP pro Prahu 2 – výměna transformátoru"
Přílohy: Příloha č. 1 - PD.zip; Příloha č. 2 - Soupis prací, dodávek a služeb.xlsx; Příloha č. 3 - Smlouva o dílo - návrh.docx; Příloha č. 4 - Čestné prohlášení.docx; Příloha č. 5 - Foto.zip

Dobrý den,
tímto bych si Vás dovolil, v rámci průzkumu trhu, oslovit s žádostí o zpracování nabídky na VZMR s názvem „**ÚP pro Prahu 2 – výměna transformátoru**“.

Předmět VZMR:

Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajícího velkoodběratelského transformátoru o výkonu 630 kVA, výrobce BEZ Bratislava typ ATSE 772/22, výr. č. 136616, rok výroby 1974, který je umístěn a provozován v trafostanici č. TS 2979 v budově Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, ÚP pro Prahu 2, Vinohradská 2488/49, 120 00 Praha 2 dle projektové dokumentace uvedené v příloze č. 1 (dále jen „PD“) a níže uvedených podmínek.

Stávající transformátor bude odpojen, demontován a vystěhován. Dále bude demontován propoj kabelů NN z transformátoru na vstupní pole hlavního rozváděče NN (včetně pomocných prvků-úchyty, výložníky, apod.). Stávající kolejnice pod transformátorem budou vyčištěny a odmaštěny, včetně provedení drobných zámečnických úprav pro osazení nových tlumičů vibrací. Stávající kabelový kanál v místě původního propoje NN bude vyčištěn včetně provedení drobných zednických vysprávek. Nové kabely NN budou vedeny v systémových žlebech. Kolejnice budou opatřeny základním a krycím syntetickým nátěrem pro ocelové konstrukce. Bude navezen nový transformátor a související technologie. Usazení transformátoru bude provedeno na izolátorech chvění. Stávající připojení z rozvaděče VN je provedeno kabelem 22kV, který je na konstrukci u transformátoru přes vnitřní koncovky připojen na pasovinu Al, která vede na primární svorky transformátoru. Pasovina Al 40x5mm bude upravena a propojení na TR bude doplněno o pružné spojky Al 40x10mm. Uzemnění TR bude provedeno nově kabelem CYA 50mm².

Součástí veřejné zakázky bude kompletní zajištění vstupu do trafostanice TS č. 2979 a přístupu k rozvaděči NN (klíče od vstupu vlastní provozovatel distribuční sítě), komunikace s provozovatelem distribuční sítě za účelem výměny transformátoru resp. za účelem provedení vypnutí transformátoru odběratele a předání vypnutého stavu zhotoviteli, dále zapnutí transformátoru odběratele. Součástí předmětu veřejné zakázky bude dále ekologická likvidace demontované technologie a materiálu, kompletní předání zhotoveného díla do užívání, oživení a zprovoznění, předání související dokumentace, výchozí revize elektrického zařízení, návodu pro použití, prohlášení o shodě na dodanou technologii, vyvěšení informačních cedulek, apod. Další práce, dodávky a služby v souladu s PD.

Během provádění prací je nezbytné dodržování platných předpisů požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na staveništi a v prostorech dotčených stavbou bude zhotovitelem díla prováděn průběžný úklid.

Vítězný dodavatel se zavazuje, že před uzavřením smlouvy bude mít na své náklady sjednáno pojištění vlastní odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti, případně pojištění odpovědnosti z veškeré jeho provozní činnosti, a to ve výši minimálně 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých). Toto pojištění se musí vztahovat na veškeré škody, vzniklé činností či opomenutím dodavatele v souvislosti s plněním smlouvy. Vítězný dodavatel před podpisem smlouvy předloží kopii platné a účinné pojistné smlouvy zadavateli.

Na zhotovené dílo bude poskytnuta záruka na jakost v délce 36 měsíců.

Ostatní podmínky zadavatele:

- kompletní výměna transformátoru proběhne ve dnech pracovního klidu, tak, aby nebyl omezen provoz FÚ,*
- při průběhu stavby je, pro skladování demontovaného a nového materiálu, možno využít dvůr objektu,*
- před zahájením prací předloží dodavatel zadavateli potvrzení, že pracovníci, kteří budou provádět stavbu, mají potřebnou kvalifikaci pro její realizaci (dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb.),*
- demontované hmoty a materiál je povinen dodavatel pravidelně odvázet, případný zábor komunikací zřídí zhotovitel na svůj náklad,*
- transportní trasy pro přepravu materiálu na stavbě budou zadavatelem určeny při předání staveniště,*

Prohlídka místa plnění:

V případě zájmu o prohlídku místa plnění mne v předstihu, min. dvou pracovních dnů, kontaktujte na tel. +420 724 181 751.

Žádáme Vás o vyplnění, podepsání a následné zaslání níže uvedených podkladů (naskenované) v odpovědi na tento e-mail:

- 1) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (viz příloha č. 2)
- 2) Smlouva o dílo – návrh (viz příloha č. 3)
- 3) Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (viz příloha č. 4)
- 4) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm Vaše firma zapsána
- 5) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné **živnostenské oprávnění** či licenci minimálně v následujícím rozsahu: **montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení**

Výše uvedené poklady, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

Výše uvedené vyplněné a podepsané podklady, prosím, doručte na tento e-mail (naskenované) v termínu do **7. 9. 2018 do 12h.**

S pozdravem

