

Aspe Firma: Ředitelství silnic Zlínského kraje
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 090 Silnice III/43728: Bystřice pod Hostýnem, most ev.č. 43728-1
číslo a název SO SO 501 Přeložka plynu
číslo a název rozpočtu: SO 501 Přeložka plynu

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Zemní práce							
3	132202101U00		Hloub ryh š 0,6 m soudr hor 3 ručně	M3	9.600	385,00	3 696,00
4	132202109U00		Příplatek za lepivost hor 3 ručně	M3	9.600	22,00	211,20
5	133202011U00		Hloub šachet 4 m2 soudr hor 3 ručně	M3	44.940	952,60	42 809,84
6	133202019U00		Příplatek za lepivost hornina 3	M3	44.940	172,70	7 761,14
11	162601101R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	M3	28.413	138,60	3 938,04
12	166101101R00		Přehození výkopku z hor.1-4	M3	28.420	133,10	3 782,70
13	167101101R00		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	M3	28.420	185,90	5 283,28
14	171201201R00		Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	M3	28.420	16,61	472,06
15	174101101R00		Zásyp jam, ryh, šachet se zhutněním	M3	20.260	92,18	1 867,57
17	199000005R00		Poplatek za skládku zeminy 1- 4	T	41.659	165,00	6 873,74
110	115101201		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	HOD	384.000	61,20	23 500,80
116	171103101		Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4 Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhuťované po vrstvách tloušťky 200 mm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin tř. 1 až 4	M3	57.600	169,00	9 734,40
1 Zemní práce							109 930,77
11 Přípravné a přidružené práce							
19	113107111R00		Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.léženě tl.10 cm	M2	18.356	106,59	1 956,57
20	113107121R00		Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.10 cm	M2	18.000	196,90	3 544,20
21	113107123R00		Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.30 cm	M2	18.000	491,70	8 850,60
22	113107143R00		Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	M2	18.000	292,60	5 266,80
23	113202111R00		Vytřhání obrub z kraníků nebo obrubníků stojatých	M	12.000	56,54	678,48
24	919735123R00		Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	M	18.000	243,10	4 375,80
25	979081111R00		Odvoz suti a vbour. hmot na skládku do 1 km	T	186.360	22,00	4 099,92
26	979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	T	2 794.500	22,00	61 479,00
11 Přípravné a přidružené práce							90 251,37
2 Základy							
118	271532212		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	M3	0,628	1 310,00	822,68
2 Základy							822,68
21 Úprava podloží a základ.spáry							
40	215901101R00		Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	M2	46.600	6,58	306,63
21 Úprava podloží a základ.spáry							306,63
45 Podkladní a vedlejší konstrukce							
41	451572111R00		Lože pod potrubí z kameniva léženého 0 - 4 mm	M3	7.680	1 008,70	7 746,82
45 Podkladní a vedlejší konstrukce							7 746,82
5 Komunikace							
42	564851111R00		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	M2	21.000	118,80	2 494,80
43	564871111R00		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	M2	21.000	190,30	3 996,30
5 Komunikace							6 491,10
9 Ostatní konstrukce a práce							
111	960211251		Bourání vodních staveb zděných z kamene nebo z cihel, z vodní hladiny Bourání konstrukcí vodních staveb hromady do vzdálenosti 20 m zděných z kamene nebo z cihel	M3	3,400	3 130,00	10 642,00
9 Ostatní konstrukce a práce							10 642,00
91 Doplnující práce na komunikaci							
66	917762111RT8		Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/15/30	M	12.000	275,00	3 300,00
68	918101111R00		Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	M3	0,750	3 850,00	2 887,50
91 Doplnující práce na komunikaci							6 187,50
99 Staveništní přesun hmot							
69	998276101R00		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	T	2,400	935,00	2 244,00
99 Staveništní přesun hmot							2 244,00
M23 Montáže potrubí							
73	230180043R00		Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 225 x12,8	M	6.000	44,00	264,00
83	230230021R00		Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 200	M	6.000	20,35	122,10
95	09		trubka HDPE ROBUSTPIPE 225*12,8 SDR 17	M	6.000	1 210,00	7 260,00
99	13		výstražná páska+m	M	6.000	16,50	99,00
107	21		geodetické vytýčení plynovodu	KUS	0,100	16 500,00	1 650,00
112	286159810		elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 225	KUS	4,000	1 041,60	4 166,40
113	286148330		koleno 90°, SDR 17, PE 100, PN 10, d 225	KUS	1,000	2 278,50	2 278,50
114	28614833R		koleno 15°, SDR 17, PE 100, PN 10, d 225	KUS	1,000	2 278,50	2 278,50
115	23018008R		Montáž trubního dílu elektrospojka	M	2,000	301,00	602,00
117	592243020		skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x9 cm	KUS	2,000	1 710,00	3 420,00
M23 Montáže potrubí							22 140,50
C e l k e m							256 763,37