

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI
Objekt: 171109 VCP - Dodatky VCP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320
Část: ZL4 VCP ZP - Stříšky a atiky nad balkóny - více a méně práce -
znišitelné
JKSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 11. 6. 2018
Objednatel: IČ: 00298077
Město Kopřivnice DIČ: CZ00298077
Zhotovitel: IČ: 25585142
Hrušecká stavební spol. s r.o. DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	21 343,92
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	21 343,92
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	21 343,92	3 201,59

Cena s DPH	v	CZK	24 545,51
------------	---	-----	-----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Město Kopřivnice
Městský úřad Kopřivnice
Odbor majetku města
- 4 -

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

HES
HRUŠECKÁ STAVEBNÍ
spol. s r.o.
U zbrojnice 588,
691 56 HRUŠKY
IČ: 25585142,
DIČ: CZ25585142

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI
Objekt: 171109 VCP - Dodatky VCP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320
Část: ZL4 VCP ZP - Stříšky a atiky nad balkóny - více a méně práce -
způsobilé
Místo: Datum: 11. 6. 2018
Objednatel: Město Kopřivnice Projektant:
Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	21 343,92
712 - Povlakové krytiny	21 343,92
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	21 343,92

ROZPOČET

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI
 Objekt: 171109 VCP - Dodatky VCP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320
 Část: **ZL4 VCP ZP - Stříšky a atiky nad balkóny - více a méně práce - způsobilé**
 Místo: Datum: 11. 6. 2018
 Objednatel: Město Kopřivnice Projektant:
 Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady z rozpočtu


21 343,92

712 - Povlakové krytiny

21 343,92

4	K	712361702	Povlaková krytina fóliového typu do 10°, fólie lepená bodově	m2	23,26400	173,00	4 024,67
5	M	28322311	Fólie hydroizolační, šedá, mPVC tl 1,6mm, s PES mřížkou, s protiskluznou úpravou	m2	25,59040	198,00	5 066,90
6	K	712391171	Povlaková krytina střech do 10° ochranná textilie	m2	110,50400	19,00	2 099,58
7	M	67390330	Geotextilie 300 g/m2	m2	95,96400	20,00	1 919,28
8	K	712491175	Přípevnění izolace kotvicími pásky, úhelníky, dodávka a montáž	m	63,76000	52,00	3 315,52
9	K	28322914	Systémové prvky pro provedení pokládky fólie - lišty, rohy, kouty, zakončovací profily	m	70,13600	60,00	4 208,16
10	K	998712203	Presun povlak kytina objekt v -24m	%	206,34110	3,44	709,81

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 5	
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol.s r.o., U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky		
Investor:	Město Kopřivnice Štefánikova 1163,742 21 Kopřivnice	Datum: 11.6.2018	
Název akce: Energetické úspory v bytovém domě na ul.Česká v Kopřivnici Registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/116_098/0004405			
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☐
datum:		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet VCP a MNP	
	na jinou část smlouvy:	Dodatek č.1	
Předmět změny: Zateplení střešního pláště Popis a zdůvodnění změny: V rámci provádění zateplení a nové hydroizolace střechy, bylo nutno provést navýšení atik ze stávající výšky 50mm-160mm nad plochou na výšku 250mm, tak aby byla atika min v rovině nové plochy střechy a provést zabednění atiky z boku vč.asf.lepenky pro montáž podtlakových prvků. Veškeré komínky odvětrání původního souvrství byly demontovány a zaslepeny z důvodu jejich nefunkčnosti a nutnosti provést pod podtlakové kotvení vzduchotěsný podklad. Pod podtlakové ventily byla z důvodu předpisu dodavatele umístěna izolace z minerálního vlákna ve čtvercích 1x1m. Po obvodu střechy bylo provedeno zvětšení spádu polystyrenovými klíny a podlepením pro zvětšení nevyhovujících minimálních spádů. V průběhu realizace střechy provedl objednatel výměnu VZT jednotek na střeše, byla provedena pokládka nové osb desky na vyzdívky a nová hydroizolace vč.systémových lišt.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává: Jiří Solař, HSS			
..... Stanovisko technického dozoru stavby: Miloš Sopuch Souhlasím.  Město Kopřivnice Městský úřad Kopřivnice Obor majetku města - 4 -			
Stanovisko projektanta stavby: Ing.Rostislav Dohnal S navrhovanými změnami souhlasím bez výhrad. 			
Příloha: Rozpočet VMP			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol.s r.o., U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky	
Změnový list vystavil:	Jiří Solař, HSS	
Datum:	11.6.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zateplení střešního pláště Popis a zdůvodnění změny: V rámci provádění zateplení a nové hydroizolace střechy, bylo nutno provést navýšení atik ze stávající výšky 50mm-160mm nad plochou na výšku 250mm, tak aby byla atika min v rovině nové plochy střechy a provést zabetonování atiky z boku vč.asf.lepenky pro montáž podtlakových prvků. Veškeré komínky odvětrání původního souvrství byly demontovány a zaslepeny z důvodu jejich nefunkčnosti a nutnosti provést pod podtlakové kotvení vzduchotěsný podklad. Pod podtlakové ventily byla z důvodu předpisu dodavatele umístěna izolace z minerálního vlákna ve čtvercích 1x1m. Po obvodu střechy bylo provedeno zvětšení spádu polystyrenovými klíny a podlepením pro zvětšení nevyhovujících minimálních spádů. V průběhu realizace střechy provedl objednatel výměnu VZT jednotek na střeše, byla provedena pokládka nové osb desky na vyzdívky a nová hydroizolace vč.systemových lišt.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-13.014,71,- Kč	419.163,34,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
406.148,63,-Kč	beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<u>Miloš Sopuch, vedoucí OTS</u>	<u>Jiří Solař, HSS</u>	
  Datum: 11.6.2018	 Datum: 11.6.2018	

Ověřil:

Schválil:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI
Objekt: 171109 MNP - Dodatky MNP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320
Část: ZL5 MNP ZP - Zateplení střešního pláště - vícepráce - způsobilé

JKSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 11. 6. 2018
Objednatel:	IČ: 00298077
Město Kopřivnice	DIČ: CZ00298077
Zhotovitel:	IČ: 25585142
Hrušecká stavební spol. s r.o.	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu	-13 014,71
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-13 014,71
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	-13 014,71	-1 952,21

Cena s DPH	v	CZK	-14 966,92
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Město Kopřivnice
Městský úřad Kopřivnice
Odbor majetku města
- 4 -

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Hrušecká stavební spol. s r.o.
U zbrojnice 588.
601 56 HRUŠKY
IČ: 25585142
DIČ: CZ25585142

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI

Objekt: 171109 MNP - Dodatky MNP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320

Část: ZL5 MNP ZP - Zateplení střešního pláště - vícepráce - způsobilé

Místo:

Datum:

11. 6. 2018

Objednatel:

Město Kopřivnice

Projektant:

Zhotovitel:

Hrušecká stavební spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

-13 014,71

PSV - Práce a dodávky PSV

-13 014,71

713 - Izolace tepelná

-13 014,71

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-13 014,71

ROZPOČET

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI

Objekt: 171109 MNP - Dodatky MNP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320

Část: ZL5 MNP ZP - Zateplení střešního pláště - vícepráce - způsobilé

Místo: Datum: 11. 6. 2018

Objednatel: Město Kopřivnice
Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -13 014,71

PSV - Práce a dodávky PSV -13 014,71

713 - Izolace tepelná -13 014,71

16	M	28375768	Deska polystyrén samozhášivý EPS S, tl. 100 mm	m3	-7,04000	1 813,00	-12 763,52
19	K	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	#####	0,02	-251,19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI
Objekt: 171109 VCP - Dodatky VCP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320
Část: ZL5 VCP NE - Zateplení střešního pláště - vícepráce - nezpůsobilé

JKSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 11. 6. 2018
Objednatel:	IČ: 00298077
Město Kopřivnice	DIČ: CZ00298077
Zhotovitel:	IČ: 25585142
Hrušecká stavební spol. s r.o.	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu				389 865,68
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				389 865,68
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	389 865,68	58 479,85
Cena s DPH				448 345,53
v CZK				

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel


Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

 Město Kopřivnice
Městský úřad Kopřivnice
Odbor majetku města
- 4 -

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

 Hrušecká stavební spol. s r.o.
U zbrojnice 588,
691 56 HRUŠKY
IČ: 25585142
DIČ: CZ25585142

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI

Objekt: 171109 VCP - Dodatky VCP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320

Část: ZL5 VCP NE - Zateplení střešního pláště - vícepráce - nezpůsobilé

Místo: Datum: 11. 6. 2018

Objednatel: Město Kopřivnice
Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	389 865,68
PSV - Práce a dodávky PSV	389 865,68
712 - Povlakové krytiny	329 991,21
713 - Izolace tepelná	19 923,00
762 - Konstrukce tesařské	39 951,47
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	389 865,68

ROZPOČET

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI

Objekt: 171109 VCP - Dodatky VCP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320

Část: ZL5 VCP NE - Zateplení střešního pláště - vícepráce - nezpůsobilé

Místo: Datum: 11. 6. 2018

Objednatel: Město Kopřivnice
Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. Projektant: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

389 865,68

PSV - Práce a dodávky PSV

389 865,68

712 - Powlakove krytiny

329 991,21

1	K	712 999	Doplnění spádu na střeších objektu pomocí vhodného materiálu (tepelná izolace, podsyp apod.)	m2	854,38600	301,00	257 170,19
2	K	712300845	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10°	kus	60,00000	65,50	3 930,00
3	K	712300921	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za správkový kus NAIP přitavením vč. dodávky záplaty s asfalt. pásu	kus	60,00000	103,50	6 210,00
4	K	712361701RT1	Powlaková krytina fóliového typu do 10°, volně	m2	19,86000	187,00	3 713,82
5	M	28322311	Fólie hydroizolační, šedá, mPVC tl 1,6mm, s PES mřížkou, s protiskluznou úpravou	m2	21,84600	198,00	4 325,51
6	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	11,00000	275,00	3 025,00
7	M	28340.14	tvarovka průchodka	kus	11,00000	127,31	1 400,41
8	K	712391171	Powlaková krytina střeš do 10° ochranná textilie	m2	19,86000	19,00	377,34
9	M	28334	skelný vlies 120 g/m2 (pro třídu Broof t3)	m2	21,84600	25,20	550,52
10	K	712491175	Přípevnění izolace kotvicími pásky, úhelníky, dodávka a montáž	m	88,90000	52,00	4 622,80
11	K	28322912	Systémové prvky pro provedení pokládky fólie - lišty, rohy, kouty, zakončovací profily	m	97,79000	87,00	8 507,73
12	K	764311614	Lemování rovných zdí střeš s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	10,00000	341,00	3 410,00
13	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	89,53000	116,00	10 385,48
14	M	62832134	pás asfaltový	m2	107,43600	106,00	11 388,22
15	K	998712203	Presun povlak kytina objekt v -24m	%	3 190,17020	3,44	10 974,19

713 - Izolace tepelná

19 923,00

18	K	713100941	Příplatek k opravě izolací tepelných vyspravení střeš za správkový kus vč. dodávky minerální vaty	kus	60,00000	332,05	19 923,00
----	---	-----------	---	-----	----------	--------	-----------

762 - Konstrukce tesařské

39 951,47

20	K	762421014	Obložení stropu z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných	m2	59,86500	353,05	21 135,34
21	K	762441113	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1vrst., hmoždinkami	m2	35,81200	138,00	4 942,06
22	M	60726123MAT	Deska dřevoštěpková OSB 3 B 4PD tl. 22 mm	m2	37,60260	248,00	9 325,44
23	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	59,86500	31,74	1 900,12
24	K	998762203	Presun tesarske kce objekt v -24m	%	373,02960	7,10	2 648,51

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI
Objekt: 171109 VCP - Dodatky VCP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320
Část: ZL5 VCP ZP - Zateplení střešního pláště - vícepráce - způsobilé

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11. 6. 2018
Objednatel: IČ: 00298077
Město Kopřivnice DIČ: CZ00298077
Zhotovitel: IČ: 25585142
Hrušecká stavební spol. s r.o. DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	29 297,66
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	29 297,66
DPH základní 21,00% ze 0,00	0,00
snížená 15,00% ze 29 297,66	4 394,65
Cena s DPH v CZK	33 692,31

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Město Kopřivnice
Městský úřad Kopřivnice
Odbor majetku města
- 4 -

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

HSS HRUŠECKÁ STAVEBNÍ spol. s r.o.
U zbrojnice 588.
691 56 HRUŠKY
IČ: 25585142,
DIČ: CZ25585142

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI

Objekt: 171109 VCP - Dodatky VCP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320

Část: ZL5 VCP ZP - Zateplení střešního pláště - vícepráce - způsobilé

Místo:

Datum:

11. 6. 2018

Objednatel: Město Kopřivnice

Projektant:

Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	29 297,66
PSV - Práce a dodávky PSV	29 297,66
713 - Izolace tepelná	29 297,66
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	29 297,66

ROZPOČET

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI

Objekt: 171109 VCP - Dodatky VCP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320

Část: ZL5 VCP ZP - Zateplení střešního pláště - vícepráce - způsobilé

Místo: Datum: 11. 6. 2018

Objednatel: Město Kopřivnice Projektant:
Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------



Náklady z rozpočtu **29 297,66**

PSV - Práce a dodávky PSV **29 297,66**

713 - Izolace tepelná **29 297,66**

17	M	63140440	deska izolační minerální plochých střech $\lambda=0,038$ bodového zatížení $F_p=400$ N, m3	m3	7,04000	4 080,00	28 723,20
19	K	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	#####	0,02	574,46

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 6	
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol.s r.o., U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky		
Investor:	Město Kopřivnice Štefánikova 1163,742 21 Kopřivnice	Datum: 11.6.2018	
Název akce: Energetické úspory v bytovém domě na ul.Česká v Kopřivnici Registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/116_098/0004405			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet VCP a MNP	
	na jinou část smlouvy:	Dodatek č.1	
Předmět změny: Srovnání podkladu pod zateplení fasády Popis a zdůvodnění změny: Pod zdemontovaným obložením částí fasády byly zjištěny kaverny 50mm hluboké, které je nutno před zateplením izolantem srovnat. Hlavní izolant v ploše fasády tl.140mm byl podlepován v lodžích do svislice a v ploše fasády štítů a zbývajících ploch byly vyrovnávány úskoky, zuby a křivosti panelů, minerální vatou tl.20mm. Srovnání fasády bylo nutno provést z důvodu plynulého zateplení izolantem tl.140 v jedné vrstvě na rovnější podklad dle ČSN. Tyto výrazné nerovnosti původní fasády byly zjištěny až po montáži lešení a provedení kontroly.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává: Jiří Solař, HSS			
.....			
Stanovisko technického dozoru stavby: Miloš Sopuch Souhlasím.			
.....			
Stanovisko projektanta stavby: Ing.Rostislav Dohnal S navrhovanými změnami souhlasím bez výhrad.			
.....			
Příloha: Rozpočet VMP			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol.s r.o., U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky	
Změnový list vystavil:	Jiří Solař, HSS	
Datum:	11.6.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Srovnání podkladu pod zateplení fasády Popis a zdůvodnění změny: Pod zdemontovaným obložením částí fasády byly zjištěny kaverny 50mm hluboké, které je nutno před zateplením izolantem srovnat. Hlavní izolant v ploše fasády tl.140mm byl podlepován v lodžích do svislice a v ploše fasády štítů a zbývajících ploch byly vyrovnávány úskoky, zuby a křivosti panelů, minerální vatou tl.20mm. Srovnání fasády bylo nutno provést z důvodu plynulého zateplení izolantem tl.140 v jedné vrstvě na rovnější podklad dle ČSN. Tyto výrazné nerovnosti původní fasády byly zjištěny až po montáži lešení a provedení kontroly.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	168.134,65,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
168.134,65,-Kč	beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Miloš Sopuch, vedoucí OTS	Jiří Solař, HSS	
  - 4 -		
Datum: 11.6.2018	Datum: 11.6.2018	

Ověřil:

Schválil:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI
Objekt: 171109 VCP - Dodatky VCP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320
Část: ZL6 VCP ZP - Srovnání podkladu pod zateplení fasády - způsobilé

JKSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 11. 6. 2018

Objednatel: IČ: 00298077
Město Kopřivnice DIČ: CZ00298077

Zhotovitel: IČ: 25585142
Hrušecká stavební spol. s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	168 134,65
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	168 134,65
DPH základní 21,00% ze 0,00	0,00
snížená 15,00% ze 168 134,65	25 220,20
Cena s DPH v CZK	193 354,85

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Město Kopřivnice
Městský úřad Kopřivnice
Odbor majetku města
- 4 -

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Hrušecká stavební spol. s r.o.
U zbrojnice 588,
691 56 HRUŠKY
IČ: 25585142,
DIČ: CZ25585142

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI

Objekt: 171109 VCP - Dodatky VCP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320

Část: ZL6 VCP ZP - Srovnání podkladu pod zateplení fasády - způsobilé

Místo: Datum: 11. 6. 2018

Objednatel: Město Kopřivnice

Projektant:

Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	168 134,65
62 - Uprava povrchu vnější	168 134,65
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	168 134,65

ROZPOČET

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI

Objekt: 171109 VCP - Dodatky VCP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320

Část: ZL6 VCP ZP - Srovnání podkladu pod zateplení fasády - způsobilé

Místo: Datum: 11. 6. 2018

Objednatel: Město Kopřivnice

Projektant:

Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady z rozpočtu


168 134,65

62 - Uprava povrchu vnější

168 134,65

1	K	622300141	Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním tl. 20 mm	m2	526,00000	259,00	136 234,00
2	K	622221P50	Vyrovnání podkladu vnějších podhledů a stěn podlapaním z minerálních desek tl 50 mm	m2	76,23525	360,49	27 482,05
3	K	622 591	Příplatek za prodloužené hmoždinky v místě podlapaní vatou tl. 50 mm	m2	76,23525	57,96	4 418,60

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 7	
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol.s r.o., U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky		
Investor:	Město Kopřivnice Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice	Datum: 11.6.2018	
Název akce: Energetické úspory v bytovém domě na ul.Česká v Kopřivnici Registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/116_098/0004405			
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☐
datum:		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	Zápisy v SD	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet VCP a MNP	
	na jinou část smlouvy:	Dodatek č.1	
Předmět změny: Zateplení obvodového pláště – více a méně práce			
Popis a zdůvodnění změny: V rámci oprav fasády byly zjištěny trhliny panelů a degradovaná výztuž, byly provedeny statické opravy panelů v ploše, na atikách a na žiletkách nad rámec uvažovaný rozpočtem stavby. Pro zamezení zátoků do podhledů balkónů byla na hranu podhledu doplněna okapová lišta. Z důvodu zakrývání nosných konstrukcí a z důvodu prodloužení životnosti bylo nutno tyto práce provést. Před a v průběhu realizace probíhala kontrola ekologickým dozorem, který na opravovaném domě zjistil hnízdění Vrabce domácího a Rorýse obecného. Na dotčených plochách byly zastaveny práce a byl požádán Krajský úřad MSK o výjimku pro rušení stavebními pracemi a o zrušení hnízdiště. Práce mohou pokračovat po vyhnízdění, tzn po 10.8.2018. Jako kompenzační opatření budou osazeny ptačí budky.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává: Jiří Solař, HSS			
Stanovisko technického dozoru stavby: Miloš Sopuch Souhlasím.		 Město Kopřivnice Městský úřad Kopřivnice Odbor majetku města	
Stanovisko projektanta stavby: Ing.Rostislav Dohnal S navrhovanými změnami souhlasím bez výhrad.			
Příloha: Rozpočet VMP, zápisy v SD			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol.s r.o., U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky	
Změnový list vystavil:	Jiří Solař, HSS	
Datum:	11.6.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zateplení obvodového pláště – více a méně práce Popis a zdůvodnění změny: V rámci oprav fasády byly zjištěny trhliny panelů a degradovaná výztuž, byly provedeny statické opravy panelů v ploše, na atikách a na žiletkách nad rámec uvažovaný rozpočtem stavby. Pro zamezení zátoků do podhledů balkónů byla na hranu podhledu doplněna okapová lišta. Z důvodu zakrývání nosných konstrukcí a z důvodu prodloužení životnosti bylo nutno tyto práce provést. Před a v průběhu realizace probíhala kontrola ekologickým dozorem, který na opravovaném domě zjistil hnízdění Vrabce domácího a Rorýse obecného. Na dotčených plochách byly zastaveny práce a byl požádán Krajský úřad MSK o výjimku pro rušení stavebními pracemi a o zrušení hnízdiště. Práce mohou pokračovat po vyhnízdění, tzn po 10.8.2018. Jako kompenzační opatření budou osazeny ptačí budky.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	135.834,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
135.834,-Kč	28.9.2018	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: <u>Miloš Sopuch, vedoucí OTS</u>	Podpis zmocněnce zhotovitele: <u>Jiří Solař, HSS</u>	
 		
Datum: 11.6.2018	Datum: 11.6.2018	

Ověřil:

Schválil:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI

Objekt: 171109 VCP - Dodatky VCP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320

Část: ZL7 VCP ZP - Zateplení obvodového pláště - více a méně práce -
znůsobilé

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Hrušecká stavební spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 6. 2018

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

IČ: 25585142

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	135 834,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	135 834,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	135 834,00	20 375,10

Cena s DPH	v CZK	156 209,10
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Město Kopřivnice
Městský úřad Kopřivnice
Odbor majetku města

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

H55
2.
Hrušecká stavební spol. s r.o.
U zbrojnice 588,
691 56 HRUŠKY
IČ: 25585142,
DIČ: CZ25585142

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI
Objekt: 171109 VCP - Dodatky VCP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320
Část: ZL7 VCP ZP - Zateplení obvodového pláště - více a méně práce -
způsobilé
Místo: Datum: 11. 6. 2018
Objednatel: Město Kopřivnice Projektant:
Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	135 834,00
38 - Různé kompletní konstrukce	106 600,00
62 - Uprava povrchu vnější	23 559,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce	5 675,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	135 834,00

ROZPOČET

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI

Objekt: 171109 VCP - Dodatky VCP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320

Část: ZL7 VCP ZP - Zateplení obvodového pláště - více a méně práce -
způsobilé

Místo:

Datum: 11. 6. 2018

Objednatel: Město Kopřivnice
Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

135 834,00

38 - Různé kompletní konstrukce

106 600,00

1	K	380941213RT3	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, ŽB	m	82,00000	1 300,00	106 600,00
---	---	--------------	---	---	----------	----------	------------

62 - Uprava povrchu vnější

23 559,00

2	K	622 42-1491	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	471,18000	50,00	23 559,00
---	---	-------------	--	---	-----------	-------	-----------

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce

5 675,00

3	K	953 R Hnízdo1	Dod. a mtž hnízdiště pro rorýsy - 2komor. budka	kus	1,00000	5 675,00	5 675,00
---	---	---------------	---	-----	---------	----------	----------

POČASÍ - OBL - 23/25°C

7-16.50

23.5.18


PRAC - (11) - 6 ; 71 - 12 ; (22) - 4
1 vdeZ1 + Z1 - HT TI HV W W plocha od
cesty v bodě vch. průhledu, DT větrání
penetraceZ1 - Měření - TI + GEOTEX. PROTAN, OOB,
NA STROVDVNĚ A V PLOŠE,
- likvidy

Vnu

BYLA PROVEDENA ZOOLOGICKÁ KONTROLA Z LEŠENÍ VÝCHODNÍ (PŘEDNÍ) STRANY. 24.5.2018

- POD OIKNEM V 6. PODLAŽÍ (VLEVO) BYLO ZJIŠTĚNO NNLÍDĚNÍ 1 PÁRU
VRABCE ZATÁČNÍHO A 1 PÁRU RORYSA OBECNÉHO. LEŠENÍ MOŽNO
POSTAVIT DO 5. PODLAŽÍ A POŽÁDAT O VÝJIMKU KRAJSKÝ ÚŘAD MŠK
A ZTRÁTU NNLÍDĚNÍ KOMPENZOVAT VYVĚTĚNÍM 1 KS DVOUKOJEDROVÉ
BUDKY.

VÝCHODNÍ STRANA

- V 6. a 7. PODLAŽÍ BYLO ZJIŠTĚNO NNLÍDĚNÍ 2 PÁRŮ VRABCE
ZATÁČNÍHO VE VĚTILÁČNÍCH OTVORECH - NNLÍDĚNÍ BYLA OZNAČENA
MODRÝM SPŘETEM. KRYCÍ PRŮŽEKU OSADIT AŽ PO VYNNÍDĚNÍ
A OTVORY TRVALE NEZASLEPOVAT.- V DV ROVNĚ BYLO ZJIŠTĚNO NNLÍDĚNÍ 1 PÁRU VRABCE ZATÁČNÍHO.
NNLÍDĚNÍ BYLO OZNAČENO SPŘETEM. DUTINU JE MOŽNO ZASLEPIT
PO VYNNÍDĚNÍ. V MÍSTĚ PŘEVĚNÉHO ODCLOŽENÍ BYLO NALEZENO
VĚTŠÍ MNOŽITVÍ STARÉHO TRUSU NETOPÝRŮ.Stezka ornitologické sp.
Ekologický doktor
Ing. Martin Mandák
Mandák

ZAPR 2 KD

Viz samostatný zápis

24.5.18

WuS

- otv.-pl. bockie - řešení tv plocha, vřes + pilíře a cíla podesty, botnicki mořdiuace
 - vobor mat., úklidy
- Vn

POČASÍ - 28/30 PASNO 7-16.00 29.5.18
PRAC - křecha - 5, 21+32 = 2+6 MT

PRACE:

- KOTVENÍ PANELU BOCKI PŘIT, BOCKI VSTUP, OASTECY, NT TI V LODĚCH LETENÍ PŘEDNÍ, PILÍŘKŮ, CÍLKŮ A PODESTY, KOTVENÍ TI, NT ROHOVNÍKŮ NA PRÁLETAČI, PODLAŽI, DSPRAVA, úklidy

POČASÍ: PLOT - 28/30 7-16.00 30.5.18
PRAC - PŘE = 5, 21+32 = 14, LEV = 5 OT



- NT řešení PŘIT (BOE VITKŮ)
 - PRACE NA PŘEDNÍ V PLOŠE PROTAH NA VĚT (A NOVÁČEK), KOTVENÍ TI LODĚ
 - úklidy
- Vn


BÝLA PROVEDENA KONTROLA CĚLÉHO DOMU. AKTIVNÍ HNÍZDA PŮKŮ: 31.5.18

- JIŽNÍ STĚNA: 3-4 HNÍZDA VRABCE DOT. PŘEŽ 3.-6. PODLAŽÍM + NA ROHU (OZNAČENO MODRÝM SPREDEM) V PŘEV. OBLOŽENÍ
 - SE ROHU: V NEJVYŠŠÍM MÍSTĚ BÝVALÉHO PŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ 1 HNÍZDO VRABCE DOTÁČÍHO
 - V STRANA: V 6. A 7. PODLAŽÍ VE VENTIL. OTVORECH 2 HNÍZDA VRABCE DOTÁČÍHO (VĚ PŘEDNÍ KONTROLA) + POD PARAPETEM V 6. PODLAŽÍ (MIMO LEŽENÍ) STAŽE HNÍZDÍ RORÝS + VRABEC
- DALŠÍ KONTROLA EKOL. DOBORU ZA CCA 3 TÝDNY - VŠEČNNA HNÍZDIŠTĚ ZATÍM ZACHOVAT!

Ekologický dozor
Ing. Martin HANÁK

Vn

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 8	
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol.s r.o., U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky		
Investor:	Město Kopřivnice Štefánikova 1163,742 21 Kopřivnice	Datum: 11.6.2018	
Název akce: Energetické úspory v bytovém domě na ul.Česká v Kopřivnici Registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/116_098/0004405			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet VCP a MNP	
	na jinou část smlouvy:	Dodatek č.1	
Předmět změny: Boční vstup Popis a zdůvodnění změny: V rámci opravy bytového domu bude provedena oprava bočního vstupu do domu. Stávající rozbitá, nefunkční stříška nad vstupem bude demontována a bude nahrazena novou, obloukovou, podobného vzhledu jako zastřešení nad hlavním vstupem. Taktéž bude provedena oprava bočních zídek vstupu do materiálu shodného se soklem opravovaného domu.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává: Jiří Solař, HSS			
 			
Stanovisko technického dozoru stavby: Miloš Sopuch Souhlasím.			
 Město Kopřivnice Městský úřad Kopřivnice Odbor majetku města - 4 -			
Stanovisko projektanta stavby: Ing.Rostislav Dohnal S navrhovanými změnami souhlasím bez výhrad.			
 			
Příloha: Rozpočet VMP			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol.s r.o., U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky	
Změnový list vystavil:	Jiří Solař, HSS	
Datum:	11.6.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Boční vstup Popis a zdůvodnění změny: V rámci opravy bytového domu bude provedena oprava bočního vstupu do domu. Stávající rozbitá, nefunkční stříška nad vstupem bude demontována a bude nahrazena novou, obloukovou, podobného vzhledu jako zastřešení nad hlavním vstupem. Taktéž bude provedena oprava bočních zídek vstupu do materiálu shodného se soklem opravovaného domu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-15.306,- Kč	87.291,85,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
71.985,85,-Kč	beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Miloš Sopuch, vedoucí OTS	Jiří Solař, HSS	
 		
Datum: 11.6.2018	Datum: 11.6.2018	

Ověřil:

Schválil:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI
Objekt: 171109 MNP - Dodatky MNP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320
Část: ZL8 MNP NE - Boční vstup - vícepráce - nezpůsobilé

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Hrušecká stavební spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 6. 2018

IČ:

00298077

DIČ:

CZ00298077

IČ:

25585142

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-15 306,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-15 306,00
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	-15 306,00	-2 295,90

Cena s DPH	v	CZK	-17 601,90
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Město Kopřivnice
Městský úřad Kopřivnice
Odbor majetku města

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

HES
Hrušecká stavební spol. s r.o.
U zbrojnice 588.
691 56 HRUŠKY
IČ: 25585142
DIČ: CZ25585142

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI

Objekt: 171109 MNP - Dodatky MNP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320

Část: ZL8 MNP NE - Boční vstup - vícepráce - nezpůsobilé

Místo: Datum: 11. 6. 2018

Objednatel: Město Kopřivnice
Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-15 306,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce	-15 306,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-15 306,00

ROZPOČET

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI
Objekt: 171109 MNP - Dodatky MNP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320
Část: ZL8 MNP NE - Boční vstup - vícepráce - nezpůsobilé

Místo: Datum: 11. 6. 2018
Objednatel: Město Kopřivnice Projektant:
Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -15 306,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce -15 306,00

1	K	RZastřešení vstupu.	Dmtž, uschování, úprava a zětná montáž části stávajícího zastřešní bočního vstupu	kus	-1,00000	15 306,00	-15 306,00
---	---	---------------------	---	-----	----------	-----------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI
Objekt: 171109 VCP - Dodatky VCP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320
Část: ZL8 VCP NE - Boční vstup - vícepráce - nezpůsobilé

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Kopřivnice

Zhotovitel:

Hrušecká stavební spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 6. 2018

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

IČ: 25585142

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	87 291,85
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH

87 291,85

DPH základní	21,00%	ze	0,00
snížená	15,00%	ze	87 291,85

0,00

13 093,78

Cena s DPH

v CZK

100 385,63

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Město Kopřivnice
Městský úřad Kopřivnice
Odbor majetku města

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

HSS
HRUŠECKÁ STAVEBNÍ
spol. s r.o.
U zbrojnice 588,
691 56 HRUŠKY
IČ: 25585142,
DIČ: CZ25585142

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI
Objekt: 171109 VCP - Dodatky VCP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320
Část: ZL8 VCP NE - Boční vstup - vícepráce - nezpůsobilé

Místo: Datum: 11. 6. 2018
Objednatel: Město Kopřivnice Projektant:
Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	87 291,85
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce	16 234,35
767 - Konstrukce zámečnické	68 915,50
783 - Natery	2 142,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	87 291,85

ROZPOČET

Stavba: ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ČESKÁ V KOPŘIVNICI

Objekt: 171109 VCP - Dodatky VCP - Energetické úspory DPS ul. Česká 320

Část: ZL8 VCP NE - Boční vstup - vícepráce - nezpůsobilé

Místo: Datum: 11. 6. 2018

Objednatel: Město Kopřivnice
Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

87 291,85

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce

16 234,35

2	K	622323041	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 pod zateplovací systém	m2	22,10000	36,00	795,60
3	K	622454111	Oprava vnějších omítek cement., hladkých do 10 %	m2	22,10000	45,00	994,50
4	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	22,10000	182,00	4 022,20
5	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	3,20000	53,20	170,24
6	M	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	3,52000	18,10	63,71
7	K	602011195	Podkladní nátěr pod mozaikové omítky	m2	22,10000	50,00	1 105,00
8	K	602016189RT2	Omítka stěn vnější mozaiková, střednězrná slož. II. ruč	m2	22,10000	390,00	8 619,00
9	K	622904112	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	22,10000	21,00	464,10

767 - Konstrukce zámečnické

68 915,50

10	K	76781261R	Demontáž stáv. zastřešení, D+M nového obloukového zastřešení s výplní polykarbonátem - boční vstup	kus	1,00000	67 465,00	67 465,00
11	K	998767203	Presun zamecnické kce objekt v -24m	%	674,65000	2,15	1 450,50

783 - Natery

2 142,00

12	K	783125230	Nátěr syntetický OK 1x základ + 2x email	m2	7,00000	265,00	1 855,00
13	K	783904811	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	7,00000	41,00	287,00

Město
Městský
Odbor m...