


Připojený list rozpočtu víceprací: dílčí části 2, umytí fasády bytového domu Markova 16, Ostrava - Zábřeh

| Činnost | Množství | Jednotka | Cena/ jednotka | Celková cena |
|--|----------|----------|-------------------|-------------------|
| Dočištění natírané plochy od nesoudržných částí - tlak. vodou + mechanicky dle potřeby | 817 | m2 | 10,00 | 8 170,00 |
| MATERIÁL - Krycí práce (okenní rámy, parapety, stříšky, dveře, | 1 | kpl. | 3 000,00 | 3 000,00 |
| PRÁCE - Krycí práce (okenní rámy, parapety, stříšky, dveře a další) | 32 | hod. | 150,00 | 4 800,00 |
| MATERIÁL - Penetrační nátěr BAUMIT FILLPrimer | 326 | kg | 72,00 | 23 472,00 |
| PRÁCE - Penetrační nátěr BAUMIT FILLPrimer | 817 | m2 | 30,00 | 24 510,00 |
| MATERIÁL - dvojitý nátěr fasádní barvou BAUMIT SilikonColor | 318 | l | 229,00 | 72 822,00 |
| PRÁCE - dvojitý nátěr fasádní barvou BAUMIT SilikonColor | 1634 | m2 | 70,00 | 114 380,00 |
| Vysokozdvížná plošina 29 + 25 m | 8 | den | 6 000,00 | 48 000,00 |
| Zajištění staveniště, úklid staveniště, terenní úpravy | 1 | kpl. | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Doprava materiálu a osob | 1 | kpl. | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Režijní materiál | 1 | kpl. | 2 000,00 | 2 000,00 |
| CELKOVÁ CENA bez DPH | | | | 312 154,00 |
| SLEVA | | | | -90 000,00 |
| CELKOVÁ CENA bez DPH | | | | 222 154,00 |

Připojený list rozpočtu méněprací: dílčí částí 2, umytí fasády bytového domu Markova 16, Ostrava - Zábřeh

| Činnost | Množství | | Jednotka | Cena/ jednotka | Celková cena |
|-----------------------|----------|--|----------|-------------------|------------------------|
| Hydrofóbní impregnace | 817 | | m2 | 49.00 Kč | 40.033,- Kč bez DPH |



| | |
|-----------------------|---|
| ZMĚNOVÝ LIST | ČÍSLO ZL:01 |
| VZ 38.18 | Dílčí část č. 2, Umytí fasády bytového domu tlakovou vodou, odstranění řas, mechů a lišejníků biologickým roztokem, následné umytí tlakovou vodou a aplikaci hydrofobního penetračního nátěru proti tvorbě řas a mechů bytového domu Markova 16, Ostrava - Zábřeh |
| ZHOTOVITEL | SDS Komplexní Stavby s.r.o. |
| ZMĚNOVÝ LIST VYSTAVIL | Vladimír Zahnaš |
| DATUM | 10. 09. 2018 |

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. SoD S-0590-2018- OBH tuto změnu v rozsahu díla.

Předmět změny: V průběhu provádění díla byly zjištěny tyto nezbytné vícepráce. Díky těmto vícepracem vznikly také méněpráce.

Předmět změny: Dodatečné doplnění víceprací dílčí části 2 – umytí fasády byt. domu Markova 16, Ostrava – Zábřeh.

Rozpis požadavků zhotovitele vícepráce:

| | |
|---|---------|
| Dočištění ploch od nesoudržných částí tlakovou vodou + mechanicky | 817 m2 |
| MATERIÁL – krycí práce (okenní rámy, parapety, balkónové rámy) | 1 kpl. |
| PRÁCE - krycí práce (okenní rámy, parapety, balkónové rámy) | 32 hod. |
| MATERIÁL – penetrační nátěr BAUMIT FillPrimer | 326 kg |
| PRÁCE - penetrační nátěr BAUMIT FillPrimer | 817 m2 |
| MATERIÁL – dvojitý nátěr fasádní barvou BAUMIT SilikonColor | 318 l |
| PRÁCE – dvojitý nátěr fasádní barvou BAUMIT SilikonColor | 1634 m2 |
| Vysokozdvizná plošina 29 + 25 m | 1 kpl. |
| Zajištění staveniště, úklid + terénní úpravy dle potřeby | 1 kpl. |
| Doprava materiálu a osob | 1 kpl. |

Rozpis požadavků zhotovitele méněpráce:


| | |
|-----------------------|--------|
| Hydrofobní impregnace | 817 m2 |
|-----------------------|--------|

Zdůvodnění změny (vícepráce):

Při realizaci zhotovitel zjistil poškozenou pigmentaci fasádní barvy na vrchní části fasády (nad dilatací). Fasádní omítka v danou chvíli již neplní ochrannou a impregnační funkci.

Zdůvodnění změny (méněpráce):

Při realizaci fasádního nátěru není nutné aplikovat na nově natřenou fasádu hydrofobní impregnaci. Funkci hydrofobní impregnace v danou chvíli přebírá nový fasádní nátěr.





Odstranění nedostatku:

**Penetrační nátěr s vlákny pro zpevnění podkladu a sjednocení jeho savosti.
Následný dvojitý nátěr silikonovou fasádní barvou.**

| | |
|--|-------------------------|
| Původní cena dílčí části 1 a 2 dle SoD | 2 749 664,00 Kč bez DPH |
| Původní cena dílčí části 2 dle SoD | 465 600,00 Kč bez DPH |
| Vícepráce | 222 154,00 Kč bez DPH |
| Méněpráce | 40 033,00 Kč bez DPH |
| Výsledná cena dílčí části 2 dle SoD | 647 721,00 Kč bez DPH |

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

| | |
|--|---|
| Počet připojených listů rozpočtu: 2 | Počet připojených výkresů: 0 |
| | Cena víceprací bez DPH 222.154,- Kč |
| | Cena méněprací bez DPH 40.033,- Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH: 647.721,- Kč | Sjednané doba realizace: 13 kalendářních dní od podpisu dodatku k SOD |
| Podpis zmocněnce objednatele:  | Podpis zmocněnce zhotovitele:  |
| Datum: | Datum: |