

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet

**Zakázka: Odstranění stavebního objektu č.109 - Demolice
k.ú. Týniště nad Orlicí par.č. 2406
Vojenské zařízení 5512 - Týniště nad Orlicí
Provozní středisko 0518**

**Objednatel: Česká republika, Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, Hradčany
160 00 Praha 6**

IČ:
DIČ:

**Zhotovitel: PB SCOM s.r.o.
dnešní 28
753 01 Hranice**

IČ: **25397087**
DIČ: **CZ25397087**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 441 687,83
PSV			61 545,26
MON			25 000,00
Vedlejší náklady			53 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 581 233,09

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 581 233,09 CZK
Základní DPH	21 %	332 058,95 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 913 292,04 CZK

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			507 145,87
90	Přípočty	HSV			9 600,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 267,70
97	Prorážení otvorů	HSV			546 372,26
98	Demolice	HSV			368 532,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 770,00
721	Vnitřní kanalizace	PSV			18 000,00
733	Rozvod potrubí	PSV			10 000,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			32 000,00
787	Zasklívání	PSV			1 545,26
M21	Elektromontáže	MON			25 000,00
VN	Vedlejší náklady	VN			53 000,00
Cena celkem					1 581 233,09

Položkový rozpočet

S:	Odstranění stavebního objektu č.109 - Demolice
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				507 145,87
1	113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm 5,03+7,41+12,86+332,77+21,75+4,68	m2	384,50000		
				384,50000		
2	113109425R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 25 cm betonové nájezdy: 8,12*2+23,12	m2	39,36000		
				39,36000		
3	113108415R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.15 cm 310,44	m2	310,44000		
				310,44000		
4	11310763RR00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.droené tl.35 cm	m2	734,30000		
5	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ, obnažení konstrukcí pod terémem 0,6*1,7*(40,65*2+12,35*2+2,1*2) 0,99*1,7*(42,65*2+13,55*2+2,1*2)/2	m3	210,52290		
				112,40400		
				98,11890		
6	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 0,60*210,52	m3	126,31200		
				126,31200		
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 0,6*0,7*(40,65*2+12,35*2+2,1*2) 0,99*0,7*(42,65*2+13,55*2+2,1*2)/2	m3	86,68590		
				46,28400		
				40,40190		
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zpětně původní zeminou	m3	210,52290		
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zásyp po základech: 250,0 vyrovnání zpevněných ploch: 0,3*734,3	m3	470,29000		
				250,00000		
				220,29000		
10	58125110R	Zemina jílovinová, včetně dopravních nákladů 2t/m3: 470,29*2,0	t	940,58000		
				940,58000		
11	181301114R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.20-25 cm,nad 500m2 58,55*30,65	m2	1 794,55750		
				1 794,55750		
12	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy, včetně dopravních nákladů 0,2*1794,56	m3	358,91200		
				358,91200		
13	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva 64,55*36,65	m2	2 365,75750		
				2 365,75750		
				0		
Díl: 90		Připočty				
14	900 R01	HZS, demontáž TZB - topení předpoklad: 48	h	48,00000		
				48,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
15	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2	kus	14,00000		
16	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	11,00000		
17	968071126R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří nad 2 m2	kus	1,00000		
18	968071136R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel vrat do 4 m2	kus	12,00000		

19	968071137R00	2*6 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat nad 4 m2	kus	12,00000 6,00000
20	968072246R00	2*3 Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 4 m2	m2	6,00000 30,24000
21	968072455R00	1,8*1,2*14 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	30,24000 19,59400
22	968072456R00	0,9*2,02*10 0,7*2,02 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	18,18000 1,41400 2,02000
23	968072559R00	1,0*2,02 Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2	m2	2,02000 65,40025
24	963042819R00	3,25*3,535 1,8*3,05*3 2,75*3,435*2 1,8*3,435*3 Mezisoučet Bourání schodišťových stupňů betonových 1,0*6	m	11,48875 16,47000 18,89250 18,54900 65,40025 6,00000 6,00000
Díl: 97		Prorážení otvorů		
25	979083113R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 2000 m, včetně naložení na dopravní prostředek a složení kovový šrot ponechán investorovi: 8,0	t	8,00000 8,00000
26	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m, včetně naložení na dopravní prostředek a složení	t	2 106,94000
27	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m předpoklad 20km: 2106,94*(20-6)	t	29 497,16000 29 497,16000
28	979990107R00	Poplatek za skládku suti 2106,94-17,0	t	2 089,94000 2 089,94000
29	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	17,00000
Díl: 98		Demolice		
30	981014312R00	Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 15 %, (objem konstrukcí 344,04m3) vč. rozpojení zdiva na suť schopnou odvozu na skládku: kropení a vytváření vodní clony: podpěrné konstrukce a lešení: objekt po úroveň přilehlého terénu: obestavěný prostor::2667	m3	2 667,00000 2 667,00000
31	981512114R00	Demolice konstrukcí jiným způsobem, železobeton, konstrukce pod úrovní terénu základy+ deska+rampa: 250,0	m3	250,00000 250,00000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot		
32	998982123R00	Přesun hmot, demolice jiným způsobem, v. do 21 m	t	1,77000
Díl: 721		Vnitřní kanalizace		
33	R	Přerušení a zaslepení potrubí kanalizační a , vodovodní přípojky	soub	1,00000
Díl: 733		Rozvod potrubí		
34	R	Přerušení a zaslepení teplovodní přípojky	soub	1,00000
Díl: 767		Konstrukce zámečnické		

35	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg-, instalace, světla, mříže, klem. prvky, bleskosvod apod.	kg	8 000,00000	
Díl:	787	Zasklívání			
36	787600802R00	Vysklívání oken skla plochého o ploše do 3 m2	m2	30,24000	
37	787601822R00	Vysklívání okna, příplatek za Al lišty oboustranné	m2	30,24000	
Díl:	M21	Elektromontáže			
38	R	Ukončení kabelů NN v zemní komoře, zasvorkování, označení na terénu	soub	1,00000	
Díl:	VN	Vedlejší náklady			
39	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí a, ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť	Soub	1,00000	
40	017	Náklady zhotovitele spojené s ochranou dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch	soub	1,00000	
41	00512101RR	Zařízení staveniště, vč. označení a ohrazení ochranného pásma	Soub	1,00000	

26

1 581 233,09

