

# Rámcová smlouva

uzavřena dle ust. § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku,  
v platném znění, mezi

**Objednatel :** **MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ZBRASLAV**  
zastoupený starostkou Ing Zuzanou Vejvodovou  
se sídlem Zbraslavské náměstí 464  
156 03 Praha - Zbraslav

Bankovní spojení : 100:00241857 DIČ : CZ00241857  
Česká spořitelna, a s , pobočka Zbraslav  
číslo účtu : I  
( dále jen „Objednatel“ )

a

**Zhotovitel:** **P-V rekultivace s.r.o.**  
zastoupená Martinem Voráčkem jednatelem společnosti  
se sídlem Pod svahem 788/9  
147 00 Praha 4 - Braník

Provozní areál: Méchenice

Bankovní spojení: IČO : 25715607 DIČ : CZ25715607  
GE Money Bank a.s.,  
Číslo účtu :  
( dále jen „Zhotovitel“ )

Smluvní strany vedeny zájmem o zlepšení stavu místních komunikací v k.ú. Zbraslav ve správě  
Městské části Praha - Zbraslav a v souladu s rozhodnutím rady Městské části Praha - Zbraslav  
č.R 13 163 15 ze dne 18.5.2015  
uzavírají tuto

rámcovou smlouvu

na Živičářské práce běžné údržby místních komunikací ve správě Městské části Praha - Zbraslav

## Článek I.

1. Zhotovitel se touto cestou zavazuje na základě specifikací Objednatele ( objednávky ),  
případně smluv o dílo  
( dále jen „objednávka“ ), předkládaných po dobu platnosti této smlouvy Zhotoviteli dle potřeb  
Objednatele, provést pro Objednatele práce ( dílo ) za podmínek daných touto smlouvou,  
pokud nebude v jednotlivém případě mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
2. Objednávka musí obsahovat:
  - a) určení místa plnění požadovaných prací
  - b) rozsah prací
  - c) orientační náklad požadované opravy v Členění bez DPH a včetně DPH, odpovídající  
jednotkovým cenám uvedených zhotovitelem v nabídce
  - d) stanovení technologie opravy
  - e) délku záruční doby
  - f) termín zahájení a ukončení prací

3. Předpokládaná hodnota/ Nejvýše přípustná hodnota plnění zakázky dle této rámcové smlouvy je Objednatel stanovená na částku:

Celkem bez DPH	4.000.000,- Kč
DPH 21%	840.000,-Kč
CELKEM s DPH	4.840.000,- Kč

Cena zakázky dle jednotkových cen nabídky se nesmí v průběhu zakázky měnit s výjimkou zákonné výše DPH.

1. Smlouva se uzavírá na dobu dvou let od podpisu smlouvy do 1.5.2017
2. Dohodnuté závazné termíny nástupu Zhotovitele k realizaci zakázky po objednání Objednatel vzhledem k umístění provozního areálu v Méchenicích zajistí:
  - a) Pro práce havarijní do **4 hodin** od objednání, v případě havarijního stavu není pro realizaci prací k zajištění bezpečnosti potřeba dílčí smlouva a pro nezbytný rozsah prací k odvrácení ohrožení zdraví a majetku postačuje objednávka doručená Zhotoviteli. Objednávka se v takovém případě považuje za doručenou i telefonickým oznámením Zhotoviteli.
  - b) Pro práce běžné údržby do **1 dne** od objednání.

#### **Článek II.**

1. Provedené práce budou fakturovány dle jednotkových cen nabídky, nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak. Jednotkové ceny jsou obsaženy v nabídce Zhotovitele a jsou jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy
2. V případě, že Objednatel bude požadovat zhotovení prací, které nejsou obsaženy v jednotkových cenách nabídky, budou tyto předem písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

#### **Článek III.**

1. Splatnost faktur provedených a odsouhlasených prací je sjednána na 15 kalendářních dní po doručení faktury Objednateli.
2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných právních a daňových předpisů. Součástí faktury bude Objednatel vystavená objednávka a soupis provedených prací odsouhlasený odpovědným zástupcem Objednatele.
3. V případě prodloužení Zhotovitele s provedením prací, Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla jednotlivé specifikace - Objednávky za každý i započatý den prodloužení.
4. V případě Prodloužení Objednatele s úhradou faktury náleží Zhotoviteli úrok z prodloužení dle příslušné právní úpravy.
5. O předání díla, jednotlivé specifikace - Objednávky sepíše odpovědní zástupci smluvních stran předávací protokol, ve kterém budou uvedeny případné vady nebo nedodělky nebránící jeho užívání, skutečně realizovaný rozsah a identifikace díla dle specifikace - Objednávky Objednatele. Objednatel je oprávněn provést 10% pozastávku z fakturace až do odstranění vad a nedodělků na dokončeném díle. Objednatel není povinen převzít dílo - dílčí plnění, které vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání.

#### **Článek IV.**

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené práce běžné údržby komunikací záruku specifikovanou v nabídce v délce **60 měsíců**.

#### Článek V.

1. Před uplynutím doby trvání platnosti rámcové smlouvy uvedené v článku I., odst.3, může být tato ukončena:

- a) písemnou dohodou obou smluvních stran
- b) písemnou výpovědí učiněnou kteroukoli ze smluvních stran bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dní a počíná běžet dnem následujícím pro prokazatelném doručení výpovědi druhé straně. Výpověď musí být učiněna písemnou formou. V případě, kdy si druhá strana odmítne převzetí výpovědi na adrese sídla uvedené v záhlaví smlouvy, považuje se výpověď za doručenu 15. Den po jejím prokazatelném odeslání.
- c) Objednatel je oprávněn od této rámcové smlouvy odstoupit, jestliže Zhotovitel neplní podmínky rámcové smlouvy, neplní zadané rozsahy jednotlivých Objednávek ve stanovených termínech a deklarované kvalitě nebo pokud se jedna ze smluvních stran ocitne v úpadku.

#### Článek VI.

1. Pro účely této rámcové smlouvy jsou oprávněnými osobami pověřenými jednat:

za Objednatele ve věcech smluvních :

Ing. Zuzana Vejvodová, starostka

za Objednatele ve věcech technických :

Štěpán Vacek, DiS

za Zhotovitele ve věcech smluvních:

Martin Voráček, jednatel

za Zhotovitele ve věcech technických.

společnosti

Martin Voráček

Za Zhotovitele ve věcech realizace a předávání Ing. Vladislav Nosek

#### Článek VII.

1. Další vztahy a závazky související s plněním Zhotovitele pro Objednatele se řídí ustanoveními Občanského zákoníku, která je svým obsahem nejbližší. V případě, že není takového ustanovení, řídí se ustanovením občanského zákoníku a není-li takového ustanovení, řídí se podle obchodních zvyklostí a není-li jich, podle zásad, na nichž spočívá občanský zákoník. Případná neplatnost některého ustanovení nemá vliv na ostatní ujednání ve smlouvě.
2. Tato rámcová smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou po vzájemné dohodě obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato rámcová smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že se smluvní strany s jejím obsahem před podpisem seznámily a bez výhrad s ním souhlasí. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v centrální evidenci smluv Objednatele, která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu této smlouvy a datu jejího podpisu a je přístupná v souladu zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy

Příloha : Položkový ceník prací

V Praze Zbraslavi dne

1.1.2015

V Praze dne

za Objednatele

za Zhotovitele :

Úřad městské části  
Praha - Zbraslav  
Ing. Zuzana Vejvodová  
Starostka

P-V rekultivace s.r.o.  
Martin Voráček  
jednatel společnosti

P

**Příloha k Rámcové Smlouvě**  
**POLOŽKOVÝ CENÍK PRACÍ**

## ŽIVIČNÉ PRÁCE

CENIK PRACÍ

Na uvedené technologie poskytuje uchazeč záruční dobu v délce

Jednotkové ceny jsou uvedeny bez DPH

més.

60

### 1. Oprava výtluku bouráním

**oprava výtluků bouráním s ošetřením hran a pokládkou  
litého asfaltu MA8 li.**

jx.

bourání živičných krytů v tl 4cm	Kč/m2	70,00
náklady na naložení, odvoz a skládkovné /živice bouraná 4cm/	Kč/m2	46,00
podlití podkladu litým asfaltem MA8 II. v tl. 2cm	Kč/m2	150,00
pokládka litého asfaltu MA8 II.v tl. 4cm, včetně posypu	Kč/m2	380,00
<b>Cena technologie celkem bez DPH</b>	<b>Kč/m2</b>	<b>646,00</b>

**oprava výtluků bouráním s ošetřením hran a pokládkou  
živičné směsi AC08 s vyrovnávkou z ACP16+**

j.c.

bourání živičných krytů v tl. 5cm	Kč/m2	88,00
náklady na naložení, odvoz a skládkovné /živice bouraná 5cm/	Kč/m2	58,00
vyrovnmání podkladu živičnou směsí ACP16+ v tl. 3 cm	Kč/m2	135,00
pokládka živičné směsi AC08 v tl. 5cm	Kč/m2	325,00
<b>Cena technologie celkem bez DPH</b>	<b>Kč/m2</b>	<b>606,00</b>

### 2.Oprava výtluků frézováním

**oprava výtluků frézováním s ošetřením hran a pokládkou  
litého asfaltu MA8 II.**

j.c.

odfrézování živičných krytů v tl.4cm	Kč/m2	48,00
náklady na naložení, odvoz a skládkovné /živice frézovaná 4cm/	Kč/m2	44,00
podlití podkladu litým asfaltem MA8 11. v tl. 2cm	Kč/m2	150,00
pokládka litého asfaltu MA8 II.v tl. 4cm, včetně posypu	Kč/m2	380,00
<b>Cena technologie celkem bez DPH</b>	<b>Kč/m2</b>	<b>622,00</b>

**oprava výtluků frézováním s ošetřením hran a pokládkou  
živičné směsi AC08 s vyrovnávkou z ACPI 6+**

j.c.

odfrézování živičných krytů v tl.5cm	Kč/m2	60,00
náklady na naložení, odvoz a skládkovné /živice frézovaná 5cm/	Kč/m2	55,00
vyrovnmání podkladu živičnou směsí ACP16+ v tl. 3 cm	Kč/m2	135,00
pokládka živičné směsi AC08 v tl. 5cm	Kč/m2	325,00
<b>Cena technologie celkem bez DPH</b>	<b>Kč/m2</b>	<b>575,00</b>

### 3. Opravy chodníků

**Opravy chodníků vybouráním živičného krytu  
a pokládkou litého asfaltu MA8 II.**

j.c.

bourání živičného krytu v tl. 3 cm	Kč/m2	53,00
náklady na naložení, odvoz a skládkovné /živice bouraná 3cm/	Kč/m2	35,00
pokládka litého asfaltu MA8 II.v tl. 3cm, posyp křemičitým pískem	Kč/m2	285,00
<b>Cena technologie celkem bez DPH</b>	<b>Kč/m2</b>	<b>373,00</b>

**Opravy chodníků vybouráním živičného krytu  
a pokládkou živičné směsi ACQ8**

[.c.

bourání živičného krytu v tl. 4 cm	Kč/m2	70,00
náklady na naložení, odvoz a skládkovné /živice bouraná 4cm/	Kč/m2	46,00
pokládka živičné směsi AC08 v tl. 4cm	Kč/m2	260,00
<b>Cena technologie celkem bez DPH</b>	Kč/m2	<b>376,00</b>

#### 4. Provizorní opravy výtluků bez zařízení a ošetření spař

##### teplou balenou drtí AC08

provizorní oprava výtluků bez zařízení a ošetření spař teplou balenou drtí AC08 včetně nákladů na dopravní opatření		
<b>Cena technologie celkem bez DPH</b>	<b>Kč/t</b>	<b>2120,00</b>

##### litým asfaltem MA8 II.

provizorní oprava výtluků bez zařízení a ošetření spař litým asfaltem MA8 II. včetně nákladů na dopravní opatření		
<b>Cena technologie celkem bez DPH</b>	<b>Kč/t</b>	<b>3 480,00</b>

##### R materiálem - vyfrézovanou živici

provizorní oprava výtluků bez zařízení a ošetření spař R materiálem - vyfrézovanou živici včetně nákladů na dopravní opatření		
<b>Cena technologie celkem bez DPH</b>	<b>Kč/t</b>	<b>215,00</b>

Ostatní druhovost prací /zemní práce, strojní pokládka živichých směsí, dopravní značení, atd./ bude případné dohodnuta individuálně

## ZIVICNÉ PRACE

<b>POPIS</b>	<b>m.j.</b>	
pokládka litého asfaltu MA8 II. v tl. 4 cm, posyp předobalenou drtí, vozovka	m2	<b>380,00</b>
pokládka litého asfaltu MA8 II. v tl. 3 cm, posyp drti 0 - 4, křemičitým pískem, chodník	m2	<b>285,00</b>
podlití podkladu litým asfaltem MA8 II. v tl. 1 cm	m2	<b>75,00</b>
pokládka živičného krytu AC08 v tl. 4cm, ruční pokládka, chodník	m2	<b>260,00</b>
pokládka živičného krytu AC08 v tl. 5cm, ruční pokládka, vozovka	m2	<b>325,00</b>
vyrovnání podkladu z ACPI6+ v tl. 1cm, ruční pokládka	m2	<b>45,00</b>
ošetření spař profrézováním 10/25 a zalitím modifikovanou asf. zálivkou za horka	mb	<b>75,00</b>
spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,2Kg/m2	m2	<b>15,00</b>
frézování živičného krytu v tl 5cm	m2	<b>60,00</b>
naložení, odvoz, uložení na skládku včetně skládkovného/živice frézovaná tl. 5cm/	m2	<b>55,00</b>
řezání živičného krytu v tl ,5cm	mb	<b>40,00</b>
řezání živičného krytu v tl .5cm do 10 cm	mb	<b>65,00</b>
bourání živičného krytu v tl ,5cm	m2	<b>88,00</b>
naložení, odvoz, uložení na skládku včetně skládkovného /živice bouraná tl. 5cm/	m2	<b>58,00</b>
řezání betonu v tl. 5 cm	mb	<b>75,00</b>
řezání betonu v tl. 10 cm	mb	<b>98,00</b>
frézování betonu v tl. 5 cm	m2	<b>125,00</b>
naložení, odvoz, uložení na skládku včetně skládkovného /beton frézovaný tl. 5cm/	m2	<b>50,00</b>
bourání betonu v tl. 5 cm	m2	<b>85,00</b>
naložení, odvoz, uložení na skládku včetně skládkovného /beton bouraný tl. 5cm/	m2	<b>56,00</b>
úprava pláň se zhutněním	m2	<b>15,00</b>
ruční odkopávka v zeminy 1 - 4	m3	<b>500,00</b>
strojní odkopávka v zeminy 1 - 4	m3	<b>250,00</b>
naložení, odvoz, uložení na skládku včetně skládkovného /výkopová zemina/	m3	<b>400,00</b>

## DLAŽDIČSKÉ PRÁCE - bourání

Popis m.j.		
sadová bet. obruba, vybourání, očištění, likvidace - odvoz na skládku	mb	45,00
silniční bet.obruba, vybourání, očištění, likvidace - odvoz na skládku	mb	45,00
krajník žulový, vybourání a očištění	mb	45,00
obruba OP3 20/25, vybourání a očištění	mb	45,00
obruba OP1 32/25, vybourání a očištění	mb	45,00
zámková dlažba, vybourání, očištění	m2	50,00
dlažba mozaik., vybourání a očištění	m2	50,00
drobná dlažba, vybourání a očištění	m2	50,00
linka z kostek DD do betonu, vybourání a očištění	mb	50,00
linka z kostek VD do betonu, vybourání a očištění	mb	50,00

**DLAŽDIČSKÉ PRÁCE - pokládka**

<b>Popis m.j.</b>		
sadová bet obruba, osazení do betonu s opěrou, bez dodávky obruby	mb	<b>165,00</b>
silniční bet.obruba, osazení do betonu s opěrou, bez dodávky obruby	mb	<b>185,00</b>
krajník žulový, osazení do betonu s opěrou, bez dodávky krajníku	mb	<b>165,00</b>
obruba OP3 20/25, osazení do betonu s opěrou, bez dodávky obruby	mb	<b>200,00</b>
obruba OP1 32/25, osazení do betonu s opěrou, bez dodávky obruby	mb	<b>200,00</b>
zámková dlažba, kladení do lože z drti 0 - 4	m2	<b>150,00</b>
dlažba mozaik..kladení do vápennocementové malty, bez vzoru a bez dodávky dlažby	m2	<b>350,00</b>
dlažba mozaik., kladení do vápennocementové malty, se vzorem, bez dodávky dlažby	m2	<b>350,00</b>
drobná dlažba, vzor kroužková, kladení do lože drti 0 - 4, bez dodávky dlažby	m2	<b>280,00</b>
drobná dlažba, vzor kroužková, kladení do lože z betonu bez dodávky dlažby	m2	<b>340,00</b>
osazení linky z kostek DD do betonu, bez dodávky kostek	mb	<b>120,00</b>
osazení linky z kostek VD do betonu, bez dodávky kostek	mb	<b>120,00</b>

## OSTATNÍ PRACE

<b>Popis m.j.</b>		
výšková úprava šoupěte hydrantu, bez dodávky armatury	kus	<b>350,00</b>
výšková úprava uliční vpusti, bez dodávky mříže s rámem	kus	<b>800,00</b>
výšková úprava kanalizačního vstupu, bez dodávky poklopu s rámem	kus	<b>750,00</b>
podkladní beton v tl. 10 cm	m2	<b>200,00</b>
asfaltová lepenka nepískovaná A330H - separace	m2	<b>20,00</b>
podklad ze štěrkodrti v tl. 10 cm	m2	<b>90,00</b>
ostatní blíže nespecifikované práce v HZS /hodinová zúčtovací sazba/	hod.	<b>150,00</b>