

Kód: 09_2017
Stavba: Zateplení AB CHKO Železné Hory

KSO: Náměstí 317, 538 25 Nasavrky
Místo: 25. 06. 2018
CC-CZ: 14. 7. 2017
Datum:


Zadavatel:
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Uchazeč:

Projektant:
DIGITRONIC CZ, s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH		1 274 254
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	1 274 254,40
	15,00%	Výše daně
		267 593,42
Cena s DPH	v	1 541 848
		CZK



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 09_2017

Stavba: Zateplení AB CHKO Železné Hory

Místo: Náměstí 317, 538 25 Nasavrky

Datum: 14. 7. 2017

Zadavatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Projektant: DIGITRONIC CZ, s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

09_2017 Zateplení AB CHKO Železné Hory

1 274 254 1 541 848

1 274 254 1 541 848 STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zateplení AB CHKO Železné Hory

KSO:

Místo: Náměstí 317, 538 25 Nasavrky

Zadavatel:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Uchazeč:

Projektant:

DIGITRONIC CZ, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 274 254

DPH základní
snížená

#REF!

Základ daně
1 274 254,40

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
267 593,42

Cena s DPH

v CZK

1 541 848

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení AB CHKO Železné Hory

Místo:

Náměstí 317, 538 25 Nasavrky

Zadavatel:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Uchazeč:

Datum: 14. 7. 2017

Projektant: DIGITRONIC CZ, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 642,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	319 284,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	93 389,60
997 - Přesun sutě	7 613,60
998 - Přesun hmot	8 505,00

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné	79 258,50
741 - Elektroinstalace	2 500,00
762 - Konstrukce tesařské	53 035,75
763 - Konstrukce suché výstavby	125 325,50
764 - Konstrukce klempířské	17 337,00
766 - Konstrukce truhlářské	403 250,00
767 - Konstrukce zámečnické	51 423,25
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
784 - Dokončovací práce - malby	18 915,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště	91 775,00
----------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení AB CHKO Železné Hory

Místo:

Náměstí 317, 538 25 Nasavrky

Datum: 14. 7. 2017

Zadavatel:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Projektant: DIGITRONIC CZ, s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	HSV		Práce a dodávky HSV				431 434,40
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 642,20
1	K	311231115	Zdivo nosné z cihel d1 290 mm pevnosti P 7 až 15 na SMS 5 MPa	m3	0,550	4 804,00	2 642,20
PP			Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných d1. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 5 MPa				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				319 284,00
2	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,400	450,00	630,00
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuků do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn				
3	K	622125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnějších stěn z cihel	m2	1,400	250,00	350,00
PP			Vyplnění spár vnějších povrchů z cihel, cementovou maltou stěn				
4	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	1,400	35,00	49,00
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnějších omeňaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn				
5	K	622221121	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 120 mm	m2	157,000	723,00	113 511,00
PP			Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm				
6	M	631515130	deska minerální izolační tl. 120 mm	m2	157,000	432,00	67 824,00
PP			deska izolační minerální kontaktních fasád λ-0.033				
VV			0*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,000		
7	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z minerální vlny tl do 40 mm	m	31,000	150,00	4 650,00
PP			Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm				
8	M	631515070	deska minerální izolační tl. 40 mm	m2	31,000	144,00	4 464,00
PP			deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ-0.033 tl. 40 mm				
9	K	622252001	Montáž základních soklových lišt kontaktního zateplení	m	148,000	40,00	5 920,00
PP			Montáž lišt kontaktního zateplení základních soklových připevňovacích hmoždínek				
10	M	590516470	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 12 cm, 0,95/200 cm	m	148,000	57,00	8 436,00
PP			lišta soklová Al s okapničkou, základací U 12 cm, 0,95/200 cm				
VV			0*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,000		
11	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	35,000	30,00	1 050,00
PP			Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu				
12	M	590514800	lišta rohová Al 12/12 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	35,000	15,00	525,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m				
W			0*1,05 Přepočtené koeficientem množství		0,000		
13	M	59051475.R	profil okenní začíšťovací s tkaninou	m	35,000	30,00	1 050,00
PP			profil okenní začíšťovací s tkaninou				
W			0*1,05 Přepočtené koeficientem množství		0,000		
14	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	223,000	245,00	54 635,00
PP			Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn				
15	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	47,000	40,00	1 880,00
PP			Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou				
16	K	629.R1	Příplatek za zachování profilu římsy	m	35,000	150,00	5 250,00
17	K	629.R1	Příplatek za zachování výtvarných prvků fasády	m2	223,000	220,00	49 060,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				93 389,60
18	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	157,000	70,00	10 990,00
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdíva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %				
19	K	978023411	Vyškrabání spár zdíva cihelného mimo komínového	m2	157,000	60,00	9 420,00
PP			Vyškrabání cementové malty ze spár zdíva cihelného mimo komínového				
20	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	24,200	218,00	5 275,60
PP			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2				
21	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	0,000		0,00
PP			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2				
22	K	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	0,000		0,00
PP			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2				
23	K	968062247	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	0,000		0,00
PP			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy přes 4 m2				
24	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	0,000		0,00
PP			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2				
25	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,500	190,00	475,00
PP			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2				
26	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	254,000	40,00	10 160,00
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tíž. 3 do 200 kg/m2 šířky tíž. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m				
27	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD	m2	254,000	30,00	7 620,00
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tíž. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	254,000	45,00	11 430,00
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m				
29	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	25,000	75,00	1 875,00
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m				
30	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	653,600	40,00	26 144,00
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m				
31	K	952.R1	Přemístění sloupku plotu, objem do 0,3*0,4*1,5 m - demontáž + vyzdění nového vč. povrch. úprav	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	D	997	Přesun sutě				7 613,60
32	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	6,500	280,00	1 820,00
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m				
33	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,620	230,00	832,60
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
34	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,620	950,00	3 439,00
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
35	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,000		0,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů				
36	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,780	300,00	234,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného				
37	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu z materiálů na bázi sádry na skládce (skládkovné)	t	2,350	350,00	822,50
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry				
38	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,490	950,00	465,50
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů				
	D	998	Přesun hmot				8 505,00
39	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	18,900	450,00	8 505,00
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				751 045,00
	D	713	Izolace tepelné				79 258,50
40	K	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm	m2	132,000	25,00	3 300,00
	PP		Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stropů nebo podhledů volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace přes 100 mm				
41	K	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	132,000	65,00	8 580,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemí, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve				
42	M	631481530	deska minerální izolační tl. 120 mm	m2	132,000	132,00	17 424,00
PP			deska izolační minerální pro suchou výstavbu univerzální λ-0.033				
VV			0*1,1 Přepočtené koeficientem množství		0,000		
43	M	631481570	deska minerální izolační 2x tl. 140 mm	m2	132,000	308,00	40 656,00
PP			deska izolační minerální pro suchou výstavbu univerzální λ-0.033				
VV			0*1,1 Přepočtené koeficientem množství		0,000		
44	K	713291132	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií	m2	132,000	25,00	3 300,00
PP			Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stropů vrchem fólií				
45	M	283292330	fólie /parobrzda/ s UV ochranou	m2	132,000	25,00	3 300,00
PP			Fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné fólie parotěsné zábrany - fólie /parobrzda/ bal. 60 m2				
VV			0*1,1 Přepočtené koeficientem množství		661,000		
46	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	771,000	3,50	2 698,50
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D	741		Elektroinstalace				2 500,00
47	K	741.R.1	Překotvení vnějšího osvětlení	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
PP			Překotvení vnějšího osvětlení				
48	K	741.R.2	Demontáž a zpětná montáž zásuvky 230V	kpl	2,000	500,00	1 000,00
D	762		Konstrukce tesařské				53 035,75
49	K	762812811	Demontáž záklopů stropů z hoblovaných prken tl do 32 mm	m2	91,000	45,00	4 095,00
PP			Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hoblovaných prken s olištováním, tl. do 32 mm				
50	K	762342216	Montáž latování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 600 mm	m2	91,000	65,00	5 915,00
PP			Bednění a latování montáž latování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osově vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm				
51	M	605141130	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m	m3	3,250	5 950,00	19 337,50
PP			řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m				
52	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	1,975	950,00	1 876,25
PP			Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty				
53	K	762511262	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 12 mm nebrošovaných na pero a drážku šroubovaných	m2	91,000	220,00	20 020,00
PP			Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku 12 mm nebrošovaných, tloušťky desky				
54	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	512,000	3,50	1 792,00
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D	763		Konstrukce suché výstavby				125 325,50
55	K	763161821	Demontáž SDK podkrovní s dvourvrstvou nosnou kčí z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	135,000	150,00	20 250,00
PP			Demontáž podkrovní ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvourvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché				
56	K	763161621	SDK podkrovní deska 1xDF 12,5 bez TI dvourvrstvá dřevěná spodní kce REI 30	m2	135,000	750,00	101 250,00
PP			Podkrovní ze sádrokartonových desek dřevěná spodní konstrukce dvourvrstvá z latí 50 x 30 mm jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI, REI 15				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1 093,000	3,50	3 825,50
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D	764		Konstrukce klempířské				17 337,00
58	K	764.R.1	Překotvení dešťových svodů	kpl	4,000	1 000,00	4 000,00
PP			Překotvení dešťových svodů				
59	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	25,000	40,00	1 000,00
PP			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do sutí				
60	K	764216605	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou Rš 400 mm	m	25,000	400,00	10 000,00
PP			Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů Rš 400 mm				
61	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	246,000	9,50	2 337,00
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
D	766		Konstrukce truhlářské				403 250,00
62	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	25,000	50,00	1 250,00
PP			Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1m				
63	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	0,000		0,00
PP			Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m				
64	K	766673811	Demontáž střešního okna vlnitá krytina do 45°	kus	6,000	500,00	3 000,00
PP			Demontáž střešních oken na krytině vlnité a prejzové, sklonu přes 30 do 45 st.				
65	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	19,00	19,00
PP			Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2				
66	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	0,000		0,00
PP			Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2				
67a	K	766621011R01	Montáž dřevěných oken o max rozměru 1100 x 1500 mm s rámem do zdiva	m2	19,000	320,00	6 080,00
PP			Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu, pevných do zdiva				
67b	K	766621011R02	Montáž dřevěných oken o max rozměru 1000 x 1500 mm s rámem do zdiva	m2	2,000	320,00	640,00
PP			Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu, pevných do zdiva				
67c	K	766621011R03	Montáž atyp oken o ploše 0,88 m2 (O4)	m2	6,000	320,00	1 920,00
PP			Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu, pevných do zdiva				
68a	M	61110126.R01	okno dřevěné jednokřídlové otvřítavé a sklápěcí 1100 x 1500 mm	kus	19,000	12 375,00	235 125,00
PP			Otvorová výplň s dřevěným rámem a tepelně izolačním trojsklem s celkovým Umax=0,9W/m2K				
68b	M	61110126.R02	okno dřevěné jednokřídlové otvřítavé a sklápěcí 1000 x 1500 mm	kus	2,000	7 500,00	15 000,00
PP			Otvorová výplň s dřevěným rámem a tepelně izolačním trojsklem s celkovým Umax=0,9W/m2K				
68c	M	61110126.R03	okno dřevěné jednokřídlové otvřítavé a sklápěcí atyp plochy cca 0,88 m2 (O4)	kus	6,000	7 500,00	45 000,00
PP			Otvorová výplň s dřevěným rámem a tepelně izolačním trojsklem s celkovým Umax=0,9W/m2K				
68d	D+M	61110127.R	Vetrikální textilní žaluzie pro okno rozměru 1100 x 1500 mm	kus	15,000	1 250,00	18 750,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68e	D+M	611101027.R	Vetrikální textilní žaluzie ne propouštějící světlo pro okno rozměru 1100 x 1500 mm	kus	4,000	4 500,00	18 000,00
68f	D+M	611101027.R	Vetrikální textilní žaluzie pro okno rozměru 1000 x 1500 mm	kus	2,000	1 250,00	2 500,00
68g	D+M	611101028.R	Žaluzie pro okno O4	kus	4,000	1 000,00	4 000,00
69	K	766681114	Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové šířky do 900 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
PP							
70	K	766660132	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky do 900 mm	kus	1,000	50,00	50,00
PP							
71	K	766660151	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně z masivního dřeva jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	250,00	250,00
PP							
72	M	61173576.R.1	Montáž nadsvětlikových křídel výšky do 500 mm masivní dřevo do dřevěné rámové zárubně	kus	1,000	250,00	250,00
PP							
73	M	61173576.R.2	Montáž nadsvětlikových křídel výšky do 500 mm masivní dřevo do dřevěné rámové zárubně	kus	1,000	250,00	250,00
PP							
74	K	766694112	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně nadsvětlikových křídel, výšky do 500 mm	kus	1,000	250,00	250,00
PP							
75	M	607941020	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky do 900 mm	kus	1,000	250,00	250,00
PP							
76	K	998766202	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky do 900 mm	kus	1,000	250,00	250,00
PP							
77	K	767.R.1	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky do 900 mm	kus	1,000	250,00	250,00
PP							
78	K	767.R.2	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky do 900 mm	kus	1,000	250,00	250,00
PP							
79	K	998767202	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky do 900 mm	kus	1,000	250,00	250,00
PP							
80	K	781443810	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky do 900 mm	kus	1,000	250,00	250,00
PP							
81	K	784121001	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky do 900 mm	kus	1,000	250,00	250,00
PP							
82	K	784181101	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky do 900 mm	kus	1,000	250,00	250,00
PP							
83	K	784221101	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky do 900 mm	kus	1,000	250,00	250,00
PP							
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				91 775,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				91 775,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	030001000	Zařízení staveniště				
	PP		Včetně zajištění konstrukcí před zatečením v průběhu stavby včetně záborů veřejných komunikací	%	5,000	11 825,00	59 125,00
85	R	998 01-0001	Povinná publicita				
	PP		Povinná publicita dle přílohy v zadávací dokumentaci	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00
86	K	030001000.R1	Zřízení postupu prací provozem investora	%	2,000	11 825,00	23 650,00

HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA
"Snížení energetické náročnosti budovy AOPK ČR - oddělení SCHKO Železné Hory, Nasavrky - opakované zadávací řízení"

měsíc		červenec							srpen							září							říjen					listopad				
týden		1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25										
předpokládaný zahájení dle ZD 2.7.2018		●																														
3	Svislé a kompletní konstrukce																															
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																															
9	Ostatní konstrukce a apráce, bourání																															
997	Přesun sutě																															
998	Přesun hmot																															
713	Izolace tepelné																															
741	Elektroinstalace																															
762	Konstrukce tesařské																															
763	Konstrukce suché výstavby																															
764	Konstrukce klempířské																															
766	Konstrukce truhlářské																															
767	Konstrukce zámečnické																															
781	Dokončovací práce - obklady																															
784	Dokončovací práce - malby																															
VRN	Zařízení staveniště																															
předání dokončeného díla 23.11.2018		●																														

25. 06. 2018

REALITNÍ a STAVEBNÍ
SPOLEČNOST S R.O. ①
Fantova 693/45, 614 00 Brno
Provozovna: Žitenická 10, 286 01 Čáslav
tel.: 327 316 331 DIČ: CZ41432037

.....
Jaroslav Vaňátko, jednatel

Seznam podzhotovitelů

veřejná zakázka:

„Snížení energetické náročnosti budovy AOPK ČR – oddělení SCHKO Železné hory, Nasavrky“

Realitní a stavební společnost s.r.o.

se sídlem: Fantova 693/45, Brno - Obřany

zastoupená: Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem

IČO: 41432037

Prohlašujeme,

že nemáme v úmyslu zadat část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli).

V Brně dne 25.6.2018

.....
Jaroslav Vaňátko

