

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přístavba Magnetické rezonance včetně stavebních úprav stávajícího pavilonu - nemocnice v Krnově

Objekt:

A) - Objekty

Soupis:

02 - D1.4.1 Elektroinstalace - slaboproud

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	133 999,95	21,00%
snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba Magnetické rezonance včetně stavebních úprav stávajícího pavilonu - nemocnice v Krnově

Objekt: A) - Objekty

Soupis: **02 - D1.4.1 Elektroinstalace - slaboproud**

Místo: Datum: 4. 7. 2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

742 - Elektroinstalace slaboproud-kabelové trasy

742/1 - Elektroinstalace slaboproud - strukturovaná kabeláž

742/2 - Elektroinstalace slaboproud - EPS, NPS, MR

OST - Ostatní



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba Magnetické rezonance včetně stavebních úprav stávajícího pavilonu - nemocnice v Krnově

Objekt:

A) - Objekty

Soupis:

02 - D1.4.1 Elektroinstalace - slaboproud

Místo:

Datum: 4. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		742	Elektroinstalace slaboproud-kabelové trasy					
1	K	Pol1	TR.OHEB.MONOF.1420	m	150,000			
2	K	Pol2	TR.OHEB.MONOF.1425	m	100,000			
3	K	Pol3	Krabice KP68	ks	15,000			
4	K	Pol4	Kabelová přichytka plastová	ks	140,000			
5	K	Pol5	Kabelová přichytka plastová, max. 12kabelů o průměru 10mm	ks	40,000			
6	K	Pol6	Kabelová přichytka s požární odolností, včetně šroubu	ks	120,000			
7	K	Pol7	PK 140x70D + příslušenství	m	1,000			
8	K	Pol8	Průraz ve zdivu cihel. tl. 15cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	2,000			
9	K	Pol9	Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	2,000			
10	K	Pol10	Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	2,000			
11	K	Pol11	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	15,000			
12	K	Pol12	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	80,000			
13	K	Pol13	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	40,000			
14	K	Pol14	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	80,000			
15	K	Pol15	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	40,000			
16	K	Pol16	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,280			
17	K	Pol17	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,280			


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	Pol18	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,280			
19	K	Pol19	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,280			
20	K	Pol20	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	2,000			
21	K	Pol21	HZS	hod	5,000			
22	K	Pol22	Požární ucpávky např. PROMAT, HILTI apod.	kpl	1,000			

D 742/1 Elektroinstalace slaboproud - strukturovaná kabeláž

23	K	Pol1.1	Keystone modul 6 UTP 110 IDC zapojení 568B	ks	22,000			
24	K	Pol2.1	maska nosná, 2x pozice keystone, univerzální, černá	ks	11,000			
25	K	Pol3.1	Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem	ks	11,000			
26	K	Pol4.1	1-ráměček, bílý	ks	11,000			
27	K	Pol5.1	Plechový 19" rozvaděč nástěnný, 12U, 600x600mm, skleněné dvířka	ks	1,000			
28	K	Pol6.1	napájecí panel, 5x230V, přepětová ochrana	ks	1,000			
29	K	Pol7.1	Patchpanel, 24port, kat.6	ks	2,000			
30	K	Pol8.1	19" Organizér, plastový kanál, 1U	ks	1,000			
31	K	Pol9.1	Vyvozovací panel 1U	ks	1,000			
32	K	Pol10.1	U/UTP instalační kabel Cat.6 LSOH	m	480,000			
33	K	Pol11.1	opický kabel Singelmode 9/125 LSOH	m	140,000			
34	K	Pol12.1	Patchcord 0,5m kat.6	ks	22,000			
35	K	Pol13.1	Měření vývodu SK kat.6 vč. protokolů	ks	22,000			
36	K	Pol14.1	HZS	hod	2,000			
37	K	Pol15.1	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	2,000			
38	K	Pol16.1	Oživení systému	hod	4,000			

D 742/2 Elektroinstalace slaboproud - EPS, NPS, MR

39	K	Pol1/2	Tlačítkový hlásič EPS	ks	1,000			
40	K	Pol2/2	Reproduktor nástěnný 100V, 10W (nutno ověřit kompatibilitu se stávajícím systémem MR)	ks	1,000			
41	K	Pol3/2	Tlačítko signální tahové FAP 3002	ks	1,000			
42	K	Pol4/2	Kontrolní modul s alarmem FEH 2001	ks	1,000			
43	K	Pol5/2	Nulovací tlačítko 3559-A91345 + 3559B-A00620214	ks	1,000			
44	K	Pol6/2	Transformátor FML 1000	ks	1,000			
45	K	Pol7/2	Rámeček jednonásobný 1725-0-0928	ks	2,000			
46	K	Pol8/2	Rámeček jednonásobný 1725-0-0936	ks	1,000			
47	K	Pol9/2	PRAFlaSafe X 1-CXKH-R J B2ca s 1d0 2x1,5	m	40,000			
48	K	Pol10/2	JYTY-O 4x1	m	25,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
49	K	Pol11/2	PRAFlaGuard F 2x2x0,8	m	40,000				
50	K	Pol12/2	Zkouška instalovaných systémů, včetně vyhotovení dokumentů pro uživatele	hod	5,000				
51	K	Pol13/2	Připojení tlačítka EPS do stávajícího systému EPS	hod	3,000				
52	K	Pol14/2	Připojení reproduktoru do stávajícího systému MR	hod	2,000				
53	K	Pol15/2	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	2,000				
D OST Ostatní									
54	K	10001	Vypracování dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000				
55	K	10002	Vedení prací, autorský dozor 3%	kpl	1,000				
56	K	10003	Mimostaveništní doprava 1,5%	kpl	1,000				
57	K	10004	Přesun dodávek	kpl	1,000				
58	K	10005	GZS 1%	kpl	1,000				