

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přístavba Magnetické rezonance včetně stavebních úprav stávajícího pavilonu - nemocnice v Krnově

Objekt:

A) - Objekty

Soupis:

03 - D1.4.1 Elektroinstalace - silnoproud

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 013 989,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 013 989,19	21,00%	212 937,73
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 226 926,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba Magnetické rezonance včetně stavebních úprav stávajícího pavilonu - nemocnice v Krnově

Objekt: A) - Objekty

Soupis: **03 - D1.4.1 Elektroinstalace - silnoproud**

Místo: Datum: 4. 7. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace silnoproud - kabelová trasa
741/1 - Elektroinstalace silnoproud - LPS uzemnění, hromosvod
741/2 - Elektroinstalace silnoproud - SP silnoproudé instalace
741/3 - Elektroinstalace silnoproud - SV svítidla
OST - Ostatní



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba Magnetické rezonance včetně stavebních úprav stávajícího pavilonu - nemocnice v Krnově

Objekt:

A) - Objekty

Soupis:

03 - D1.4.1 Elektroinstalace - silnoproud

Místo:

Datum: 4. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		741	Elektroinstalace silnoproud - kabelová trasa					
1	K	Pol1	TR.OHEB.MONOF.1420	m	120,000			
2	K	Pol2	TR.OHEB.MONOF.1425	m	80,000			
3	K	Pol3	Krabice KP68	ks	37,000			
4	K	Pol4	Krabice KPR68	ks	10,000			
5	K	Pol5	Krabice KSK100 IP66	ks	6,000			
6	K	Pol6	Žlab Merkur 2 100x50 včetně příslušenství, kotvicích prvků a přepážky	m	30,000			
7	K	Pol7	Žlab Merkur 2 200x50 včetně příslušenství, kotvicích prvků a přepážky	m	12,000			
8	K	Pol8	Žlab Merkur 2 300x50 včetně příslušenství, kotvicích prvků a a přepážky	m	20,000			
9	K	Pol9	CYKY-J 3x1,5	m	580,000			
10	K	Pol10	CYKY-J 5x1,5	m	120,000			
11	K	Pol11	CYKY-J 3x2,5	m	660,000			
12	K	Pol12	CYKY-J 5x2,5	m	70,000			
13	K	Pol13	CYKY-J 5x4	m	60,000			
14	K	Pol14	CYKY-J 5x6	m	35,000			
15	K	Pol15	CYKY-J 5x16	m	20,000			
16	K	Pol16	1-CYKY-J 4x95	m	20,000			
17	K	Pol17	1-AYKY-J 4x150	m	20,000			
18	K	Pol18	H07V-U 2,5	m	200,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	Pol19	H07V-U 4	m	360,000			
20	K	Pol20	H07V-U 6	m	180,000			
21	K	Pol21	H07V-K 10	m	30,000			
22	K	Pol22	H07V-K 16	m	60,000			
23	K	Pol23	H07V-K 25	m	60,000			
24	K	Pol24	H07V-K 35	m	5,000			
25	K	Pol25	H07V-K 95	m	5,000			
26	K	Pol26	Kabelová příchytka plastová DKS 3-13	ks	200,000			
27	K	Pol27	Kabelová příchytka plastová, max. 12kabelů o průměru 10mm	ks	40,000			
28	K	Pol28	PK 160x65D + příslušenství, přepážka	m	3,000			
29	K	Pol29	Průraz ve zdivu cihel. tl. 15cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	5,000			
30	K	Pol30	Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	5,000			
31	K	Pol31	Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	6,000			
32	K	Pol32	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	47,000			
33	K	Pol33	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	220,000			
34	K	Pol34	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	120,000			
35	K	Pol35	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	220,000			
36	K	Pol36	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	120,000			
37	K	Pol37	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,860			
38	K	Pol38	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,860			
39	K	Pol39	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,860			
40	K	Pol40	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,860			
41	K	Pol41	Úpravy stávajících elektroinstalací	hod	15,000			
42	K	Pol42	Přidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací	kpl	1,000			
43	K	Pol43	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	6,000			
44	K	Pol44	HZS	hod	10,000			
45	K	Pol45	Požární ucpávky např. PROMAT, HILTI apod.	kpl	1,000			

D 741/1 Elektroinstalace silnoproud - LPS uzemnění, hromosvod

46	K	Pol1.1	Podpěra uzemňovacího vývodu	ks	10,000			
47	K	Pol2.1	drát FeZn ø10mm s PVC izolací DEHN 800110	m	20,000			
48	K	Pol3.1	Pásek FeZn 30x4	m	97,000			
49	K	Pol4.1	Držák pásky FeZn DEHN 290002	ks	48,000			
50	K	Pol5.1	svorka páska-páska FeZn (SR 2b +1)	ks	36,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	Pol6.1	svorka páska-drát FeZn (SR 3b E)	ks	7,000			
52	K	Pol7.1	Zkušební svorka	ks	5,000			
53	K	Pol8.1	Štítek pro označení svodu	ks	5,000			
54	K	Pol9.1	Protikorozní ochrana spoje	ks	43,000			
55	K	Pol10.1	Drát AlMgSi O8mm	m	125,000			
56	K	Pol11.1	Jímací tyč Al 1,5m/o16mm DEHN 104150	ks	1,000			
57	K	Pol12.1	Svorka k jímací tyči o16mm Al DEHN 392050	ks	1,000			
58	K	Pol13.1	Betonový podstavec 17kg s klínem DEHN 102010	ks	1,000			
59	K	Pol14.1	Podložka DEHN 102050	ks	1,000			
60	K	Pol15.1	Bet. podpěra FB vedení na pl. střechy DEHN 253015	ks	33,000			
61	K	Pol16.1	Svorka MV Al DEHN 390051	ks	20,000			
62	K	Pol17.1	Svorka okapová Al DEHN 339061	ks	2,000			
63	K	Pol18.1	Svorka na falc (zvolit dle typu falcu)	ks	48,000			
64	K	Pol19.1	Podpěra vedení DEHNSnap výška 36mm 204004	ks	17,000			
65	K	Pol20.1	Hmoždinka do pěnového polystyrenu L 85mm PA DEHN 200601	ks	17,000			
66	K	Pol21.1	Podpěra vedení na okapové roury DEHN 200079	ks	8,000			
67	K	Pol22.1	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	3,000			
68	K	Pol23.1	Provedení elektrovevize, vyprac. reviz. zprá					
69	K	Pol24.1	HZS	hod	5,000			

D 741/2 Elektroinstalace silnoproud - SP silnoproudé instalace

70	K	Pol1.2	Rozvaděč RMR	kpl	1,000			
71	K	Pol2.2	Rozvaděč RVZT	kpl	1,000			
72	K	Pol3.2	Rozvaděč 02RMS12 - doplnění přístrojů	kpl	1,000			
73	K	Pol4.2	Zásuvka 400V/16A 5P nástěnná	ks	1,000			
74	K	Pol5.2	Zasuvka zelená 2x2P+T bezšroubová s clonkami TANGO	ks	5,000			
75	K	Pol6.2	Zas. zelená 2x2P+T bezšr., 3st.SPD optická,TANGO	ks	5,000			
76	K	Pol7.2	Zasuvka hnědá 2x2P+T bezšroubová s clonkami TANGO	ks	12,000			
77	K	Pol8.2	Zas. hnědá 2x2P+T bezšr., 3st.SPD optická,TANGO	ks	5,000			
78	K	Pol9.2	Zasuvka hnědá 2P+T bezšroubová s clonkami TANGO	ks	6,000			
79	K	Pol10.2	Spínač ř.1	ks	5,000			
80	K	Pol11.2	Spínač ř.5	ks	3,000			
81	K	Pol12.2	Přepínač ř.6	ks	4,000			
82	K	Pol13.2	Klapka jednoduchá bílá TANGO	ks	9,000			
83	K	Pol14.2	Klapka dělená bílá TANGO	ks	3,000			
84	K	Pol15.2	Zásuvka Reflex SI uzemňovací kompletní	ks	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	Pol16.2	1_rameček bílý TANGO	ks	8,000			
86	K	Pol17.2	2_rameček bílý TANGO	ks	2,000			
87	K	Pol18.2	Přípojnice HOP	ks	1,000			
88	K	Pol19.2	Přípojnice MX	ks	2,000			
89	K	Pol20.2	Svorka na potrubí typ Bernard	ks	30,000			
90	K	Pol21.2	Přidružený materiál	set	1,000			
91	K	Pol22.2	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	5,000			
92	K	Pol23.2	Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	25,000			
93	K	Pol24.2	HZS	hod	5,000			
D 741/3 Elektroinstalace silnoproud - SV svítidla								
94	K	Pol1.3	"1" - LED svítidlo podhledové 2k0 840 (1818 lm; 13.0 W; 1xLED)	ks	3,000			
95	K	Pol2.3	"2" - LED svítidlo podhledové 2k5 840 (2251 lm; 16.0 W; 1xLED)	ks	3,000			
96	K	Pol3.3	"3" - 2k6 840 M600 Interiérové vestavné LED svítidlo do kazetových podhledů, opálový difuzor (2277 lm; 18.0 W; 108xLED)	ks	10,000			
97	K	Pol4.3	"4" - 3k8 840 M600 Interiérové vestavné LED svítidlo do kazetových podhledů, opálový difuzor (3237 lm; 26.0 W; 108xLED)	ks	28,000			
98	K	Pol5.3	"3NZ1h" - 2k6 840 M600 Interiérové vestavné LED svítidlo do kazetových podhledů, opálový difuzor (2277 lm; 18.0 W; 108xLED)	ks	2,000			
99	K	Pol6.3	Svítidlo nouzové nástěnné LED (vlastní zdroj 60. minut)	ks	5,000			
100	K	Pol7.3	Přidružený materiál (svorky apod.)	set	1,000			
101	K	Pol8.3	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	2,000			
102	K	Pol9.3	HZS	hod	4,000			
D OST Ostatní								
103	K	10001	Vypracování dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000			
104	K	10002	Vedení prací, autorský dozor 3%	kpl	1,000			
105	K	10003	Mimostaveništní doprava 1,5%	kpl	1,000			
106	K	10004	Přesun dodávek	kpl	1,000			
107	K	10005	GZS 1%	kpl	1,000			