

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přístavba Magnetické rezonance včetně stavebních úprav stávajícího pavilonu - nemocnice v Krnově

Objekt:

A) - Objekty

Soupis:

07 - D2 Přívodní vedení NN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 7. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	603 832,50	21,00%	
snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba Magnetické rezonance včetně stavebních úprav stávajícího pavilonu - nemocnice v Krnově

Objekt:

A) - Objekty

Soupis:

07 - D2 Přívodní vedení NN

Místo:

Datum: 4. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

M - Práce a dodávky M

21-M - Kabelové trasy

21-M/1 - Pojistková skříň PS + úpravaTS

OST - Ostatní



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba Magnetické rezonance včetně stavebních úprav stávajícího pavilonu - nemocnice v Krnově

Objekt:

A) - Objekty

Soupis:

07 - D2 Přívodní vedení NN

Místo:

Datum: 4. 7. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D M Práce a dodávky M

D 21-M Kabelové trasy

1	K	Pol1	Trubka ocelová bez závitů žárově zinkovaná 6263 ZN, včetně úchytnů na kovovou konstrukci	m	10,000			
2	K	Pol2	1-AYKY-J 4x185 (NAYY-J 4x185 SM)	m	450,000			
3	K	Pol3	Kabelový úchyt QCC pro D 50 mm	ks	568,000			
4	K	Pol4	Ruční výkop rýhy 35/90cm, hornina 4	m	27,000			
5	K	Pol5	Zřiz. lože, kryt cihla 35cm podél, štěrkopísek 5cm	m	27,000			
6	K	Pol6	Zakrytí výstraž. folií šíř. 33cm	m	27,000			
7	K	Pol7	Ruční zához rýhy 35/90cm, hornina 4	m	27,000			
8	K	Pol8	Odkrytí a následné zakrytí konstrukce nadzemního koridoru	hod	32,000			
9	K	Pol9	Přidružený materiál	kpl	1,000	17		
10	K	Pol10	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	3,000			
11	K	Pol11	Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	12,000			
12	K	Pol12	plošina	hod	48,000			

D 21-M/1 Pojistková skříň PS + úpravaTS

13	K	Pol1.1	Pojistková skříň PPS 3x400 3.1.2 vestavná	ks	1,000	7		
14	K	Pol2.1	Pojistka PHNA3 315A gG	ks	3,000			

D OST Ostatní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	10001	Vypracování dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000			
17	K	10002	Vedení prací, autorský dozor 3%	kpl	1,000	1		
18	K	10003	Mimostaveništní doprava 1,5%	kpl	1,000			
19	K	10004	Přesun dodávek	kpl	1,000			
20	K	10005	GZS 1%	kpl	1,000			