



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Snížení energetické náročnosti BD stavební práce+vytápění	JKSO :
Stavba :	Název stavby : BD čp. 82/4, ul. Bartolomějská, O-Nová Ves	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	215 012	
R	HSV celkem	2 373 264	
N	PSV celkem	3 062 018	
	ZRN celkem	5 650 294	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	5 650 294	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	5 650 294	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Bytprům v.d. Datum : Podpis: 	Jméno : Datum : 24-08-2019 Podpis: 

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	5 650 294,00 Kč
DPH	15 % činí :	847 544,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		6 497 838,00 Kč

Poznámka :

Položky bez označení Cenové soustavy RTS 2014 jsou ceny místně obvyklé a byly použity při podobných již realizovaných zakázkách v období posledních 3 let.

Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálu, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit výrobkem nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně.

Stavba :	BD čp. 82/4, ul. Bartolomějská, O-Nová Ves
Objekt :	Snížení energetické náročnosti BD _ stavební práce+vytápění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce - okapní chodník	13 254	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	96 686	0	0	0	0
5 Komunikace - okapní chodník	20 043	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	78 327	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	911 215	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	642 492	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	1 176 157	0	0	0
736 Vytápění	0	164 471	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	411 824	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	831 594	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	51 290	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	359 582	0	0	0
783 Nátěry	0	49 000	0	0	0
784 Malby	0	18 100	0	0	0
8 Trubní vedení	2 480	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	1 410	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	164 045	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	75 212	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	82 312	0
M24 Montáže vzduchotechnických zař	0	0	0	132 700	0
M25 Vyvolané práce na pavlači	100 600				
M26 Vyvolané práce na komunikaci	267 500				
CELKEM OBJEKT	2 373 264	3 062 018	0	215 012	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		BD čp. 82/4, ul. Bartolomějská, O-Nová Ves Snížení energetické náročnosti BD _stavební práce+vytápění				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce - okapní chodník				
1	121 10-0001.RA0	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení CÚ2014 okapní chodník, tl.15cm - 43.50x0,50 = 21,75m ²	m3	3,26	250,20	815,65
2	122 10-0010.RA0	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 tl.20cm CÚ2014 odvoz a uložení, okapní chodník	m3	4,35	277,23	1 205,95
3	113 10-7122.RA0	Odstanění beton. krytu tl.15cm nad 200m ² CÚ2014 odvoz+likvidace - zadní část 17,50x0,50= 8,75m ²	m2	8,75	441,54	3 863,48
4	113 10-7122.R00	Odstanění podkladu pl. 200 m2.kam.drcené tl.20 cm CÚ2014, odvoz+likvidace	m2	8,75	249,00	2 178,75
5	122 10-0111.R	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4, okapní chodník CÚ2014, od hl.35 do 60cm včetně zpětného zásypu	m3	7,70	674,00	5 189,80
	Celkem za	1 Zemní práce - okapní chodník				13 253,63
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
6	342 28-0040.RA0	Podhled podkovří z desek sádkartonových CÚ2014, vodorovný a šikmý - cca 30% ze 150,00m ²	m2	50,00	1 328,92	66 446,00
7	314 - R	Vložková komína - dle příčného řezu stáv. stavu výkres č.D1.6	m	12,00	2 520,00	30 240,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				96 686,00
Díl: 5		Komunikace - okapní chodník				
8	564 25-1111.R00	Podklad ze šterkopisků po zhuštění tloušťky 15 cm CÚ2014	m2	30,50	105,50	3 217,75
9	564 65-1112.R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 16 cm CÚ2014	m2	30,50	119,00	3 629,50
10	596 81-1111.R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší,lože z kam.těž.CÚ2014 okapní chodníky - dl.(44,00+17,50)x0,50=30,75m ²	m2	30,50	120,00	3 660,00
11	592-45620	Dlaždice betonová 50x50x6 cm šedá CÚ2014 ztrátne 5%	m2	32,00	298,00	9 536,00
	Celkem za	5 Komunikace - okapní chodník				20 043,25
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
12	612 10-0020.RA0	Začištění omítek kolem oken a dveří CÚ2014 v pásu 2x0,50m	m	162,00	52,00	8 424,00
13	612 42-1626.R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hladká CÚ2014 š.50cm	m2	81,00	368,00	29 808,00
14	612 42-1637.R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková CÚ2014 š.50cm	m2	81,00	495,00	40 095,00
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				78 327,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
15	622 - Ra	Odstanění stávajícího zateplení na přístavbách včetně odvozu a likvidace	m2	80,00	315,00	25 200,00
16	622 - Rb	Odstanění ozdob z fasády na přístavbách včetně odvozu a likvidace	ks	1,00	25 000,00	25 000,00
17	620 99-1121.R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení CÚ2014, okna	m2	65,00	30,00	1 950,00

Položkový rozpočet

Stavba : BD čp. 82/4, ul. Bartolomějská, O-Nová Ves	Snížení energetické náročnosti BD stavební práce+vytápění
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce - okapní chodník				
18	622 45-4511.R00	Oprava vnějších omítek cement., hladkých do 50 % CÚ2014, štíty pod dřevěným obkladem a sokl	m2	640,00	276,00	176 640,00
19	622 90-4112.R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 CÚ2014	m2	640,00	40,00	25 600,00
20	622 - R1	Očištění stávající vnější omítky ručně kartáčem	m2	640,00	42,00	26 880,00
21	622 - R2	Penetrace stávající vnější omítky	m2	640,00	59,00	37 760,00
22	622 43-2112.R	Omítka stěn hydrofobní střednězrná sokl v.300mm	m2	65,00	595,00	38 675,00
23	622 47-2122.R00	Omítka stěn vnější z SMS minerální slož. II. ručně probarvená CÚ2014	m2	640,00	541,00	346 240,00
24	622 47-2122.R	Omítka stěn vnější z SMS minerální slož. II. ručně podhledy	m2	60,00	650,00	39 000,00
25	622 48-1113.R00	Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí perlinka CÚ2014	m2	705,00	178,00	125 490,00
26	622 31-1014.R00	Dopiňky zatepl. systémů soklová lišta hliníková CÚ2014	m	70,00	141,00	9 870,00
27	622 42-1491.R00	Dopiňky zatepl. systémů, rohová lišta vnější rohy CÚ2014	m	68,00	62,00	4 216,00
28	622 42-1492.R00	Dopiňky zatepl. systémů, okenní lišta CÚ2014	m	161,00	87,50	14 087,50
29	622 42-1494.R00	Dopiňky zatepl. systémů, podparapetní lišta CÚ2014	m	78,20	90,70	7 092,74
30	622 42-1495.R00	Dopiňky zatepl. systémů, dilatační lišta vnitřní rohy CÚ2014	m	34,00	221,00	7 514,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				911 215,24
Díl: 64		Výplně otvorů				
31	641 - R	Demontáž oken a dveří dřevěných včetně odvozu a likvidace	m2	70,50	840,00	59 220,00
32	641 94-R1	Montáž oken plastových plochy nad 1,50m2 s vypěněním	kus	43,00	950,00	40 850,00
33	641 - Da	Dodávka oken plastových včetně parapetů 60,50m2 - výkres č.D1.25	ks	6,00	2 450,00	14 700,00
34	D11	Okno plastové T11 600x300mm jednokřídlové	ks	2,00	2 520,00	5 040,00
35	D12	Okno plastové T12 - 600x600mm jednokřídlové	ks	4,00	6 611,00	26 444,00
36	D13	Okno plastové T13 - 1100x2050mm jednokřídlové s nadsvětlíkem = 2+2	ks	8,00	9 710,00	77 680,00
37	D14	Okno plastové T14 - 1400x2000mm dvoukřídlové s nadsvětlíkem = 4+4	ks	4,00	2 922,00	11 688,00
38	D15	Okno plastové T15 - 600x900mm jednokřídlové = 2+2	ks	2,00	4 562,00	9 124,00
39	D16	Okno plastové T16 - 900x1500mm jednokřídlové = 1+1	ks	4,00	5 952,00	23 808,00
40	D17	Okno plastové T17- 1100x2000mm jednokřídlové = 2+2	ks	4,00	2 785,00	11 140,00
41	D18	Okno plastové T18- 500x1000mm jednokřídlové = 2+2	ks	2,00	2 785,00	5 570,00

Položkový rozpočet

Stavba :	BD čp. 82/4, ul. Bartolomějská, O-Nová Ves
Objekt :	Snížení energetické náročnosti BD - stavební práce+vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce - okapní chodník				
42	D19	Okno plastové T19- 1265x1200mm dvoukřídlové = 3.np	ks	9,00	6 120,00	55 080,00
43	642 94-R2	Montáž dveří plastových a hliníkových s vypěněním	kus	7,00	1 854,00	12 978,00
44	641 - Db	Dodávka dveří balkonových včetně žaluzií 10.00m2 - výkres č.D1.26				
45	D51	Dveře plastové typ 51 zárubeň plast 900x1970mm jednokřídlové balkonové = 1ks	ks	1,00	20 514,00	20 514,00
46	D52	Dveře hliníkové typ 52 zárubeň hliník 1000x1970mm jednokřídlové otočné protipožární = 1+1	ks	2,00	43 501,00	87 002,00
47	D53	Dveře plastové typ 53 zárubeň plast 1300x2475mm dvoukřídlové balkonové, asymetrické = 1+1	ks	2,00	34 120,00	68 240,00
48	D54	Dveře hliníkové, typ 54, zárubeň hliník 1000x2300mm, jednokřídlové otočné vstupní protipožární s nadsvětlikem, asymetrické = 1+1	ks	2,00	51 192,00	102 384,00
49	641 - R1a	Dem Střešní okna stávající včetně odvozu a likvidace	ks	2,00	150,00	300,00
50	641 - R1b	D+M Střešní okna T20 - velikost 670x970mm	ks	2,00	4 200,00	8 400,00
51	641 - R2a	Dem Střešní výjezy stávající včetně odvozu a likvidace	ks	2,00	150,00	300,00
52	641 - R2b	D+M Střešní výjezy T21- velikost 670x670mm	ks	2,00	3 800,00	7 600,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				642 492,00
Díl: 713		Izolace tepelné				
53	713 13-1153.R	Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, beton CÚ2014	m2	765,00	528,00	403 920,00
54	713 - R	Demontáž, zpětná montáž a doplnění 30% stávající tepelná izolace	m2	400,00	260,00	104 000,00
55	283 - D1	Deska izolační I TPD PUR 30/40 tl. 100mm stěny, prorez + zitratiné 10%	m2	841,50	638,00	536 877,00
56	283 - D2	D+M Deska izolační z kamenné vlny pojená organickou pryskyřicí,hydrofobizovaná, tvarově stálá, tl. 80mm, střeška, zitratiné 10%	m2	440,00	198,00	87 120,00
57	283 - D3	D+M Deska izolační minerální vata tl. 40mm střeška, zitratiné 10%	m2	440,00	89,00	39 160,00
58	998 71-3102.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m CÚ2014	t	5,54	917,00	5 080,18
	Celkem za	713 Izolace tepelné				1 176 157,18
Díl: 736		Vytápění				
59	736 - R	Vytápění - samostatný rozpočet	celkem	1,00	164 471,00	164 471,00
	Celkem za	736 Vytápění				164 471,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
60	762 90-0040.R	Demontáž samostatných prvků krovů bednění a hydroizolace - včetně odvozu a likvidace	m2	375,00	201,00	75 375,00

Položkový rozpočet

BD čp. 82/4, ul. Bartolomějská, O-Nová Ves
Snížení energetické náročnosti BD stavební práce+vytápění

Stavba :
 Objekt :

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
61	762 33-0010.R	Zemní práce - okapní chodník Konstrukce vázaná krovu z řeziva plochy do 120 cm2 pouze montáž, řezivo ve specifikaci	m	345,00	146,50	50 542,50
62	762 - D1	Přídavná krokev 55x45mm SM/JD celkem 345,00m - prořez+ztratné 10%	m3	0,94	31 800,00	29 892,00
63	762 34-0030.R	Laťování střeš rozteč 22 cm pouze montáž, řezivo ve specifikaci	m2	400,00	124,00	49 600,00
64	762 - D2	Lať 50x40mm SM/JD, celkem 860,00m prořez+ztratné 10%	m3	1,89	6 195,00	11 708,55
65	762 34-0032.R	Laťování střeš rozteč 36 cm pouze montáž, řezivo ve specifikaci	m2	400,00	186,00	74 400,00
66	762 - D3	Kontralatě 50x40mm SM/JD, celkem 345,00m prořez+ztratné = 10%	m3	0,74	5 850,00	4 329,00
67	762 - R	D+M Nadkroevní dířáky	ks	364,00	310,00	112 840,00
68	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 12 m CÚ2014	t	2,32	1 352,00	3 136,64
Celkem za						411 823,69
Díl: 764						
69	764 31-1831.R	Konstrukce klempířské Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 45° plechová krytina	m2	400,00	59,30	23 720,00
70	1	2x 24,00x6,60+17,00x3,50+vikýře 9x 3,50 = 400,00				
71	764 90-1101.R00	Poplastovaný plech, tašková tabule na dřevo, do 30° CÚ2014	m2	400,00	1 245,00	498 000,00
72	764 90-1201.R00	Poplastovaný plech, tašková tabule příplatek nad 30 st. CÚ2014	m2	400,00	5,60	2 240,00
73	764 90-9401.R00	D+M Izolační folie, superdifúzní kontaktní pojistná hydroizolace pro šikmé střešní konstrukce s antireflexním povrchem	m2	400,00	152,14	60 856,00
74	764 - R	D+M Parozábrana - folie	m2	400,00	74,00	29 600,00
75	764 90-0035.RA0	Demontáž podokapních žlabů půlkruhových CÚ2014 24,00+17,00+2x 4,50 = 50,00	m	50,00	70,63	3 531,50
76	764 90-8105.R00	Žlab podokapní půlkruhový R, velikost 150 mm poplastovaný plech CÚ2014	m	50,00	484,00	24 200,00
77	764 90-0040.RA0	Demontáž odpadních trub CÚ2014 4x 10,00 + 2x 3,50 = 47,00	m	47,00	47,85	2 248,95
78	764 90-8110.R00	Odpadní trubky kruhové SROR, D 120 mm poplastovaný plech CÚ2014	m	47,00	1 003,00	47 141,00
79	764 39-5810.R	Demontáž svislé dilatace, rš 250 mm, 2x 5,60+8,50 v rozích vstupních prostorů	m	28,20	58,00	1 635,60
80	764 39-5310.R	Svislá dilatace z plechu jednodílná, rš 250 mm poplastovaný plech	m	28,20	315,00	8 883,00
81	764 41-0850.R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm CÚ2014	m	78,20	42,40	3 315,68
82	764 51-1660.R00	Oplechování parapetů , rš. 400 mm poplastovaný plech CÚ2014	m	915,00	915,00	71 553,00

Položkový rozpočet

Stavba :	BD čp. 82/4, ul. Bartolomějská, O-Nová Ves
Objekt :	Snížení energetické náročnosti BD _stavební práce+vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce - okapní chodník				
83	764 - Dem	Demontáž větracích mřížek z kuchyně 5x 2ks	ks	10,00	110,00	1 100,00
84	764 - R1	D+M Větrací mřížka z kuchyně 5x 2ks	ks	10,00	180,00	1 800,00
85	764 - R2	D+M Dvřítka k rozvaděčům - EL, HUP, SL nové včetně nátěru	ks	10,00	3 120,00	31 200,00
86	764 - R3	D+M Větrací komínky kanalizace včetně oplechování - 5x 2ks	ks	10,00	1 250,00	12 500,00
87	764 - R4	D+M Větrací komínky k digestořím včetně oplechování	ks	2,00	850,00	1 700,00
88	998 76-4102.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m CU2014	t	2,94	1 748,00	5 139,12
125	764 - R4	D+M Větrací komínky k ventilátorům do koupelny včetně oplechování	ks	2,00	615,00	1 230,00
89	POZNÁMKA	Odvoz a likvidaci stávajících klempířských vyr. ZAJISTI INVESTOR				
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				831 593,85
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
90	766 90-0010.R	Demontáž obložení štítů z prken 2x 25.00 = 50,00 včetně odvozu a likvidace	m2	50,00	265,00	13 250,00
91	766 69-0010.RAB	Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž šířka 30 cm CU2014	m	78,20	486,06	38 009,89
92	998 76-6102.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m CU2014	t	0,30	100,00	30,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				51 289,89
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
93	767 - R1	D+M Závětné stěny na pavlačích z polykarbonátu výkres č.D2.8				
94	S1	Stěna S1 = 1,10x2,50m = 1ks	ks	1,00	18 250,00	18 250,00
95	S2	Stěna S2 = 1,20x2,50m = 1ks	ks	1,00	18 500,00	18 500,00
96	S3	Stěna S3 = 1,10x2,30m = 1ks	ks	1,00	18 200,00	18 200,00
97	S4	Stěna S4 = 1,20x2,30m = 1ks	ks	1,00	18 250,00	18 250,00
98	767 - R2	D+M Venkovní žaluzie pro okna T13-19 výkres č.D1.25				
99	Z13	Venkovní žaluzie Z13 pro okno T13 - 1100x2050mm = 2+2	ks	4,00	7 620,00	30 480,00
100	Z14	Venkovní žaluzie Z14 pro okno T14 - 1400x2000mm = 4+4	ks	8,00	12 520,00	100 160,00
101	Z15	Venkovní žaluzie Z15 pro okno T15 - 600x900mm = 2+2	ks	4,00	4 252,00	17 008,00
102	Z16	Venkovní žaluzie Z16 pro okno T16 - 900x1500mm = 1+1	ks	2,00	6 125,00	12 250,00
103	Z17	Venkovní žaluzie Z17 pro okno T17 - 1100x2000mm = 2+2	ks	4,00	7 859,00	31 436,00

Položkový rozpočet

Stavba :	BD čp. 82/4, ul. Bartolomějská, O-Nová Ves
Objekt :	Snížení energetické náročnosti BD stavební práce+vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce - okapní chodník				
104	Z18	Venkovní žaluzie Z18 pro okno T18 - 500x1000mm = 2+2	ks	4,00	3 841,00	15 364,00
105	Z19	Venkovní žaluzie Z19 pro okno T13 - 1300x1200mm - 3.np	ks	9,00	8 541,00	76 869,00
106	998 76-7102.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m CÚ2014	t	1,52	1 852,00	2 815,04
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				359 582,04
Díl: 783		Nátěry				
107	783 95-0010.R	Oprava nátěrů kovových konstrukcí opaleni. odmaštění. 1x krycí + 1x email	m2	195,00	245,00	47 775,00
108	783 95-0010.RAB	Oprava nátěrů kovových konstrukcí - anténa opaleni. odmaštění. 1x krycí + 1x email CÚ2014	m2	5,00	245,00	1 225,00
	Celkem za	783 Nátěry				49 000,00
Díl: 784		Malby				
109	784 41-0010.RAC	Pačkování vápenným mlékem - nové omítky kolem otvorů jednonásobné s bílím CÚ2014	m2	81,00	42,97	3 480,57
110	784 45-0075.RA0	Malba disperzní z malířských směsí, penetrace 1x malba bílá 2x, kolem otvorů CÚ2014	m2	81,00	72,40	5 864,40
111	784 45-0074.RA0	Malba disperzní z malířských směsí, penetrace 1x, malba bílá 1x - sádrokarton CÚ2014	m2	170,00	51,50	8 755,00
	Celkem za	784 Malby				18 099,97
Díl: 8		Trubní vedení				
112	894 - R	D+M Okapová vpust včetně napojení osazení do výkopu pro okapní chodník	kus	4,00	620,00	2 480,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				2 480,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
113	919 73-5123.R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm CÚ2014, zpevněná plocha - zadní část domu	m	10,00	141,00	1 410,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				1 410,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
114	941 94-1041.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami.š.1,2 m, H 10m CÚ2014, 2x (17,50+2,40+15,00+2,40)x 10,00=746,00m2	m2	746,00	58,90	43 939,40
115	941 94-1291.RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 lešení pronajaté, 2 měsíce CÚ2014	m2	1 492,00	42,00	62 664,00
116	941 94-1841.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami.š.1,2 m,H 10 m CÚ2014	m2	746,00	43,10	32 152,60
117	944 94-4011.R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken CÚ2014	m2	746,00	11,60	8 653,60
118	944 94-4031.R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 2 měsíce CÚ2014	m2	1 492,00	7,70	11 488,40
119	944 94-4081.R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken CÚ2014	m2	746,00	6,90	5 147,40
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				164 045,40

Položkový rozpočet

Stavba :	BD čp. 82/4, ul. Bartolomějská, O-Nová Ves
Objekt :	Snižování energetické náročnosti BD _stavební práce+vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce - okapní chodník				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
120	999 28-1108.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m CÚ2014	t	178.65	421,00	75 211,65
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				75 211,65
Díl: M21		Elektromontáže				
121	210 - R	Demontáž hromosvodu včetně odvozu a likvidace	ks	1,00	5 300,00	5 300,00
122	210 20-0020.RA0	Hromosvod pro BD včetně revize CÚ2014	ks	1,00	77 011,90	77 011,90
	Celkem za	M21 Elektromontáže				82 311,90
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zař				
123	240 - R1	D+M Digestoře v kuchyních podkrovní	ks	2,00	5 350,00	10 700,00
124	240 - R2	D+M Rekuperační jednotky VZT v podkrovní odvětrání do bočních stěn vikýřů	ks	2,00	59 500,00	119 000,00
126	240 - R3	D+M Ventilátor s vlhkostním čidlem	ks	2,00	1 500,00	3 000,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zař				132 700,00
Díl: M25		Vyvolané práce na pavlačí				
127		Oprava dlažby - agregovaná položka (Odstranění stávající dlažby, vyrovnání podkladu, nová hydroizolace, pokládka nové dlažby nalepením na separační rohož)	m2	50,00	2 012,00	100 600,00
	Celkem za	M25 Vyvolané práce na pavlačí				100 600,00
Díl: M26		Vyvolané práce na komunikaci				
128	RTS2014	Drenáž kolem budovy, průměr 100 mm, viz výkres D.2.5	m	85,00	2 650,00	225 250,00
129	RTS2014	Šachtičky v rozích budovy - plastová korugovaná, DN300, viz výkres D.1.1.15 A	ks	5,00	8 450,00	42 250,00
	Celkem za	M26 Vyvolané práce na komunikaci				267 500,00