

Položkový rozpočet stavby (VCP - MNP)

Stavba: **17041** **Vizovice - Oprava dráhy na stadionu**

Objednatel: **Město Vizovice**
 Masarykovo nám. 1007
 76312 Vizovice-Vizovice

IČO: 00284653

DIČ:

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a. s.**
 Národní 138/10, Nové Město
 110 00 Praha 1

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Rozpis ceny

Celkem

HSV			442 669,86
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			442 669,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	442 669,86 CZK
Základní DPH	21 %	92 960,67 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **535 630,53 CZK**

v _____²⁰ dne

6.9.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	0	0	0	0
01	VRN	0	0	0	0	0
SO 01	Vízovice - Oprava dráhy na stadionu	0	442 670	92 961	535 631	100
01	Stavební rozpočet	0	442 670	92 961	535 631	100
Celkem za stavbu		0	442 670	92 961	535 631	447

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				44
11	Přípravné a přidružené práce	HSV				0
11.1	Přípravné a přidružené práce - živice	HSV				15
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV				3
27	Základy	HSV				0
28	Trubní vedení	HSV				0
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV				29
57	Kryty šterkových a živičných komunikací	HSV				0
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV				17
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV				-6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV				-2
96	Bourání konstrukcí	HSV				0
99	Staveništní přesun hmot	HSV				0
767	Konstrukce zámečnické	PSV				0
VN	Vedlejší náklady	VN				0
ON	Ostatní náklady	ON				0
Cena celkem					442 669,86	100

Položkový rozpočet

S:	17041	Vizovice - Oprava dráhy na stadionu
O:	SO 01	Vizovice - Oprava dráhy na stadionu
R:	01	VICEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce								
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 12,0*0,35*0,50+821*0,3+12*0,35*0,6+6*0,35*0,5	m3	251,97			S 17/I	RTS 17/I
3	122202209R00	Příplatek za lepkost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	251,97			S 17/I	RTS 17/I
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	251,97			S 17/I	RTS 17/I
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 ZKD 1km 251,97*10	m3	2 519,70			S 17/I	RTS 17/I
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	251,97			S 17/I	RTS 17/I
	N	Poplatek za skládku - škvára (Suchý důl) 821*0,15	t	210,06			stní	vlastní
Díl: 11.1 Přípravné a přidružené práce - živice								
22	113151113R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm	m2	573,000			S 17/I	RTS 17/I
23	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	50,424			S 17/I	RTS 17/I
24	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	50,424			S 17/I	RTS 17/I
Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry								
27	693660192R	Textilie netkaná šíře 200 cm, 250 g/m2	m2	821,00			S 17/I	RTS 17/I
Díl: 28 Trubní vedení								
28611132		Trubka kanalizační PVC DN 160x2000 mm SN4	m	12,00			S 2018/I	ÚRS 2018/I
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								
564851111		Podklad ze šterkodrti ŠD tl 150mm 821*2	m2	1 642,00			S 2018/I	ÚRS 2018/I
29	564821111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 8 cm 500-263 m2, náhrada KZC	m2	237,00			S 17/I	RTS 17/I
30	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 12*2	m2	27,82			S 17/I	RTS 17/I
32	572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem, ACP 16+ 30% v tl. 6cm, st. 0,101-0,220 70% v tl. 5cm, st. 0,000-0,101 + st. 0,220-0,398 2216*0,3*0,06*2,35+2216*0,7*0,05*2,35=276,0028 276,0028-127,135	t	148,86780			S 17/I	RTS 17/I
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací								
37	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	18,82			S 17/I	RTS 17/I
38	59245110R	Dlažba betonová zámková tl.6 cm přírodní	m2	18,82			S 17/I	RTS 17/I
44	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	33,00			S 17/I	RTS 17/I
46	59217420R	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200, přírodní	kus	33,00			S 17/I	RTS 17/I
59213011		Žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x23x19 cm	m	12,00			S 2018/I	ÚRS 2018/I
59213345		Poklop kabelového žlabu betonový 50x23x4 cm	kus	24,00			S 2018/I	ÚRS 2018/I
935113111		Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	6,00			S 2018/I	ÚRS 2018/I
59227011		Žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5%, 1000x245x200 mm	kus	6,00			S 2018/I	ÚRS 2018/I
59227014		rošt můstkový C250 litina dl 0,5m oka 50/12,7cm x průřez vtoku 493cm2/m	kus	12,00			S 2018/I	ÚRS 2018/I
59227027		čelo plné na začátek a konec žlabu, pro všechny stavební výšky	kus	1,00			S 2018/I	ÚRS 2018/I
592270280		čelo žlabu výtokové ACO N100 pro typ 10, 10.0, 10.1	kus	1,00			S 2017/I	ÚRS 2017/I
N		Žlab OPTIMA 200/245/1000 D400/E600	ks	6,00			stní	vlastní
Celkem VCP								

Položkový rozpočet

S:	17041	Vizovice - Oprava dráhy na stadionu
O:	SO 01	Vizovice - Oprava dráhy na stadionu
R:	01	VICEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

S:	17041	Vizovice - Oprava dráhy na stadionu
O:	SO 01	Vizovice - Oprava dráhy na stadionu
R:	01	MÉNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						
31	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC tl.7 cm	m2	-263,00000			RTS 17/ I	Indiv
33	565131211R01	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	-1 134,00000			Vlastní	Indiv
39	592451151R	Dlažba betonová zámková tl.6 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	-3,09000			RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení						
42	894310020RA0	Šachtice z C 12/15, do 1,30 m3 OP	kus	-2,00000			RTS 17/ I	RTS 17/ I
43	55243344.AR	Poklop litinový KB 03 D 605 mm "B3" B125, poklop litinový KASI (OZ)	kus	-2,00000			RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb						
47	622904112R00	Očištění tlakovou vodou	m2	-861,00000			RTS 17/ I	Indiv
48	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živičného nebo beton.	m2	-861,00000			RTS 17/ I	RTS 17/ I
Celkem MNP								

BILANCE VCP x MNP :