

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 170510

Stavba: Energetická optimalizace budovy Gymnázia Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora

KSO:

Místo: Jaselská 932, Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 18.06.2018

Zadavatel:

Gymnázium Jiřího Ortena

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Brno - Obřany

IČ:

41432037

DIČ:

CZ41432037

Projektant:

DOMUSDESIGN

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

38 844 997,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	38 844 997,00	8 157 449,37
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00


Cena s DPH

v

CZK

47 002 446,37

- 7. 09. 2018



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 170510

Stavba: Energetická optimalizace budovy Gymnázia Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora

Místo: Jaselská 932, Kutná Hora

Datum: 18.06.2018

Zadavatel: Gymnázium Jiřího Ortena

Projektant: DOMUSDESIGN

Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Brno - Obřany

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		38 844 997,00	47 002 446,37	
170510	Energetická optimalizace budovy Gymnázia Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora	36 743 729,00	44 459 912,09	STA
Vstup sys	Vstup systém	256 910,00	310 861,10	STA
Osvětlení	Osvětlení	955 712,50	1 156 412,13	STA
Hromosvod	Hromosvod	888 645,50	1 075 261,06	STA

6.3

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Energetická optimalizace budovy Gymnázia Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora

KSO:

Místo: Jaselská 932, Kutná Hora

CC-CZ:

Datum: 18.06.2018

Zadavatel:

Gymnázium Jiřího Ortena

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Brno - Obřany

IČ:

41432037

DIČ:

CZ41432037

Projektant:

DOMUSDESIGN

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

36 743 729,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 743 729,00	21,00%	7 716 183,09
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

44 459 912,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Energetická optimalizace budovy Gymnázia Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná

Místo: Jaselská 932, Kutná Hora

Datum: 18.06.2018

Zadavatel: Gymnázium Jiřího Ortena

Projektant: DOMUSDESIGN

Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Brno - Obřany

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

36 743 729,00

HSV - Práce a dodávky HSV

8 839 132,61

1 - Zemní práce	414 290,49
2 - Zakládání	16 774,56
3 - Svislé a kompletní konstrukce	263 451,50
4 - Vodorovné konstrukce	48 936,24
5 - Komunikace	3 329,72
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 957 806,10
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 410 164,91
997 - Přesun sutě	675 648,68
998 - Přesun hmot	48 730,41

PSV - Práce a dodávky PSV

26 855 991,39

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	181 864,68
712 - Povlakové krytiny	1 909 333,65
713 - Izolace tepelné	3 084 484,35
714 - Akustická a protiotřesová opatření	175 275,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	28 150,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	25 000,00
762 - Konstrukce tesařské	3 061 800,30
763 - Konstrukce suché výstavby	508 219,50
764 - Konstrukce klempířské	1 956 324,25

764-K1 - Systém odvodnění střechy	761 997,50
764-K2 - Slunolamy	102 376,00
764-K3 - Parapety	277 261,00
764-K4 - Opláštěná roletová schránka nad oknem pod střechou	172 647,00
764-K5 - Střecha se sbíjeným vazníkem (ST.101)	44 888,00
764-K6 - Střecha s ocelovými krokvy a vlašskými vazníky (ST.102, ST.103, ST.104, ST. 109, ST.115)	232 868,75
764-K7 - Střecha s lepenými vazníky a dřevěnými krokvemi	157 973,00
764-K8 - Střecha s dřevěnými krokvemi	71 964,00
764-K9 - Ostatní	19 387,50
765 - Konstrukce pokrývačské	560 155,00
766 - Konstrukce truhlářské	7 629 126,23
767 - Konstrukce zámečnické	4 022 319,60
771 - Podlahy z dlaždic	48 247,70
781 - Dokončovací práce - obklady	465 634,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	606 435,53
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	105 356,60
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	2 468 877,00
M - Práce a dodávky M	178 825,00
21-M - Elektromontáže	49 450,00
36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení	129 375,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	869 780,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	120 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	560 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	189 780,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Energetická optimalizace budovy Gymnázia Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná

Místo: Jaselská 932, Kutná Hora

Datum: 18.06.2018

Zadavatel: Gymnázium Jiřího Ortena

Projektant: DOMUSDESIGN

Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Brno - Obřany

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

36 743 729,00

D HSV Práce a dodávky HSV 8 839 132,61

D 1 Zemní práce 414 290,49

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	60,000	53,50	3 210,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo. 2. Cena -1101 je určena i pro: a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTM při jakémkoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

2	K	1112012	Odstranění popínavých rostlin na fasádě	m2	310,000	45,00	13 950,00	
3	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic pro opětovné použití	m2	149,000	51,39	7 657,11	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m² pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.

PSC

4	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic pro opětovné použití	m ²	104,000	51,00	5 304,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----------------	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m² pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.

PSC

5	K	11310711	Odstranění kačírku pro opětovné použití	m ²	13,500	86,00	1 161,00	
6	K	113107111	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm - okapní chodníček pro opětovné použití	m ²	149,000	86,00	12 814,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytů, u ploch větších než 50 m² pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy částí C 01 tohoto ceníku.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
7	K	113107113	Odstranění podkladu z kameniva těženého vč zeminy tl. 300 mm pro opětovné použití	m2	104,000	219,00	22 776,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkové, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy částí C 01 tohoto ceníku.						
8	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	205,178	950,00	194 919,10	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.						
9	K	132212109	Příplatek za lepitost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	102,589	150,00	15 388,35	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.						
10	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	4,536	1 250,00	5 670,00	CS ÚRS 2017 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny - Její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.						
	VV		pro prvek 14/Z						
	VV		0,60*0,60*1,20*6*1,75		4,536				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,536			
11	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	2,268	174,00	394,63	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny - její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

	VV		4,536*0,5 Přepočtené koeficientem množství		2,268			
12	K	162201401.1	Odvoz dřevin na skládku + skládkovné	m2	60,000	40,00	2 400,00	
13	K	16230110	Vodorovné přemístění výkopku na skládku v rámci areálu školy a zpětné přemístění potřebné části pro zásyp	m3	207,122	100,00	20 712,20	
	VV		205,178+0,60*0,60*1,20*6*0,75		207,122			
	VV		Součet		207,122			
14	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,592	261,00	676,51	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV		0,60*0,60*1,20*6			2,592			
VV		Součet			2,592			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	25,920	20,59	533,69	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

VV			2,592*10 'Přepočtené koeficientem množství		25,920			
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku v areálu školy	m3	207,122	15,50	3 210,39	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasných skládek; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení

PSC

17	K	171201201.1	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,592	15,50	40,18	CS ÚRS 2017 01
----	---	-------------	-----------------------------	----	-------	-------	-------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1201 je určena l pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovně přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení								
18	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	5,184	250,00	1 296,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1201 je určena l pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovně přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení								
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	207,122	109,00	22 576,30	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické mellorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . částí A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s								
	VV		2,592*2 'Přepočtené koeficientem množství		5,184			
	VV		205,178+0,60*0,60*1,20*6*0,75		207,122			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		207,122			
20	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	85,000	80,00	6 800,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami částí C02 souborů cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1...Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
21	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,700	100,00	170,00	CS ÚRS 2017 01
22	K	183101214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	320,000	21,85	6 992,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) uložení odpadu na skládku, b) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
23	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	1 322,00	1 322,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) uložení odpadu na skládku, b) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
24	M	1031110	Směs ornice a kompostové zeminy v poměru 3:1 pro 50% výměnu půdy do jamek pro osazení stromů a keřů	m3	16,564	977,00	16 183,03	
25	K	184102118	Výsadba dřeviny s balem D do 1,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	903,00	903,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
26	M	026504	Strom vzrostlý listnatý obvod kmene 16-18 cm, s nasazením koruny 240 cm	kus	1,000	4 767,00	4 767,00	
27	K	18410381	Výsadba keřů do černého úhoru zabezpečeného mulčováním a chemickým ošetřením herbicidem po výsadbě	m2	80,000	310,00	24 800,00	
28	M	026520	Tavolník nízký <i>Spiraea bumalda</i> , velikost nízkých a plazivých dřevin min. 3 výhony 30-50 cm, kontejner 2,5 l.	kus	160,000	55,20	8 832,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	M	026521	Mochna křovitá <i>Potentilla fruticosa</i> , velikost nízkých a plazivých dřevin min. 3 výhonky 30-50 cm, kontejnery 2,5 l.	kus	160,000	55,20	8 832,00	
D 2			Zakládání				16 774,56	
30	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	2,592	2 365,00	6 130,08	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztiženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
VV			pro prvek 14/Z					
VV			0,60*0,60*1,20*6		2,592			
VV			Součet		2,592			
31	K	275351215	Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	17,280	509,00	8 795,52	CS ÚRS 2017 01
VV			4*0,60*1,20*6		17,280			
VV			Součet		17,280			
32	K	275351216	Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	17,280	107,00	1 848,96	CS ÚRS 2017 01
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				263 451,50	
33	K	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	8,700	4 285,00	37 279,50	CS ÚRS 2017 01
34	K	310279842	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárníc tl do 300 mm	m3	24,200	3 950,00	95 590,00	CS ÚRS 2017 01
35	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	810,000	85,00	68 850,00	CS ÚRS 2017 01
36	K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	30,800	350,00	10 780,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení rýhy nebo jámy a na dodání palisád; tyto se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny lze použít pro palisády o jakémkoli tvaru průřezu. 3. Měrnou jednotkou (u položek číslo -1131 až -1144) se rozumí metr délky palisádové stěny. 4. Výškou palisády je uvažována celková délka osazovaného prvku.					
37	M	5922841	PALISÁDA betonová přírodní v 120 cm	kus	197,000	250,00	49 250,00	
38	K	340238212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	2,000	851,00	1 702,00	CS ÚRS 2017 01
D 4			Vodorovné konstrukce				48 936,24	
39	K	430321515	Schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C 20/25 - venkovní schody	m3	3,400	3 650,00	12 410,00	CS ÚRS 2017 01
40	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce svařovanými sítěmi Kari	t	0,019	37 460,00	711,74	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	431351121	Zřízení bednění venkovních podest a schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	17,500	1 789,00	31 307,50	CS ÚRS 2017 01
42	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	17,500	130,00	2 275,00	CS ÚRS 2017 01
43	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm	m2	37,200	60,00	2 232,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze použít pro: a) lože rigolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 597. 6. 1 Rigol dlážděný, 597 17. 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z lomového kamene, b) podklad nebo lože pod dlažby (přidlažby) související s vodotečí, které se oceňují cenami částí A 01 katalogu 832-1 Hráže a úpravy na tocích - úpravy toků a kanálů. 3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zemliny, -9777 Příklad za dalších 10 mm tloušťky z prohozené zemliny, -9779 Příklad za sklon přes 1:5 z prohozené zemliny jsou započteny i náklady na prohození zemliny. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) opatření zemliny a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek částí A 01 tohoto katalogu, b) úpravu pláň, která se oceňuje u silnic cenami částí A 01, u dálnic cenami částí A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, c) odklizení odpadu po prohození zemliny, které se oceňuje cenami částí A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) svahování, které se oceňuje cenami částí A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

PSC

D 5 Komunikace 3 329,72

44	K	564531111	Zřízení podsypu nebo podkladu původním materiálem tl 100 mm	m2	223,300	13,40	2 992,22	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny, jen předepíše-li projekt zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny ze zemníku nebo z výkopu v trase. 2. V cenách nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování, které se oceňuje podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek částí částí A 01 tohoto katalogu.

PSC

45	K	57190811	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) - zpětná montáž původního kačírku	m2	13,500	25,00	337,50	
----	---	----------	--	----	--------	-------	--------	--

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 957 806,10

46	K	611325421	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	813,572	45,00	36 610,74	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch.

PSC

VV	"ST.108"	165,00	165,000
VV	"ST.109"	186,572	186,572
VV	"ST.110"	120,00	120,000
VV	"ST.113"	39,00+35,00	74,000
VV	"ST.116"	86,00	86,000
VV	"ST.117"	148,00	148,000
VV	"ST.118"	34,00	34,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		813,572			
47	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	134,000	320,00	42 880,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších 1 započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
48	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách - začištění po jádr.vrtech	kus	62,000	120,00	7 440,00	CS ÚRS 2017 01
49	K	619991099	PC učebna místnost č. 260 - Zakrytí nábytku, po dokončení pak vyčištění koberce a nábytku	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
50	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	2 571,379	165,00	424 277,54	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.					
VV			(2,40*2+2,00*2)*2		17,600			
VV			(2,39*2+2*3,055)*4+(2,39*2+2,30*2)*4		81,080			
VV			(0,63*2+0,83*2)*2		5,840			
VV			(1,90*2+1,81*2)*8+(2,40*2+1,25*2)*14+(2,30*2+1,02*2)*6		201,400			
VV			(0,90*2+1,97*2)*2		11,480			
VV			(2,30*2+2,435*2)+(2,395*2+2,38*2)+(1,00*2+2,38*2)		25,780			
VV			(1,56*2+2,99*2)+((0,555*2+1,45+1,05)*2+3,00*2)+(2,145*2+3,00*2)+(2,095*2+3,00*2)		43,080			
VV			(1,165*2+0,575*2)*3+(1,355*2+0,575*2)*6+(0,90*2+0,90*2)*2+(1,13*2+0,56*2)		44,180			
VV			(1,15*2+1,61*2)+(1,65*2+1,27*2)*3+(0,86*2+2,29*2)+(1,125*2+1,57*2)+(2,46*2+0,52*2)*4		58,570			
VV			(1,13*2+1,75*2)+1,56*3,14+(1,75*2+0,96*2)*2+(2,95*2+0,66*2)*2		35,938			
VV			0,86*2,29+1,84*0,94*5+1,46*0,85*2+1,20*1,16+1,18*0,96		15,624			
VV			(1,58*2+2,30*2)*2+(1,47*2+2,30*2)*7+(1,58*2+1,56*2)*10+(1,555*2+2,375*2)+(1,60*2+2,15*2)*2		153,960			
VV			(2,35*2+0,98*2)*3+(1,75*2+2,045*2)+(1,57*2+1,75*2)*5+(1,75*2+1,75*2)+(2,40*1,02*2)*17		151,002			
VV			1,75*3,14+(3,12*2+0,73*2)*7+(2,63*2+1,00*2)*4+(1,48*2+2,23*2)+(1,47*2+2,30*2)*2		110,935			
VV			(2,49*2+1,20*2)+(2,50*2+1,10*2)*4+(2,195*2+1,00*2)*5+(1,15*2+1,75*2)		73,930			
VV			(2,35*2+2,30*2)*72+(2,69*2+3,51*2)+(1,77*2+2,30*2)*2+(1,75*2+2,38*2)+(2,49*2+1,84*2)*3		732,520			
VV			(2,35*2+2,245*2)*12+(2,375*3,04*2)+(2,34*2+1,75*2)*44+(2,69*2+1,75*2)+(2,50*2+1,75*2)*4		527,520			
VV			(2,35*2+2,23*2)*9+(2,35*2+1,75*2)*3+(2,95*2+1,82*2)*6+(2,35*2+2,245*2)*2+((1,24*2+1,75*2)+(1,10*2+2,165*2))*2		207,680			
VV			(2,335*2+2,52*2)+(2,20*2+1,975*2)*2+(8,30*2+1,00*2)*2		63,610			
VV			(2,39*2+2,435*2)		9,650			
VV			Součet		2 571,379			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacími samolepicími	m	5 142,758	20,00	102 855,16	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.					
	VV		(2,40*2+2,00*2)*2		17,600			
	VV		(2,39*2+2*3,055)*4+(2,39*2+2,30*2)*4		81,080			
	VV		(0,63*2+0,83*2)*2		5,840			
	VV		(1,90*2+1,81*2)*8+(2,40*2+1,25*2)*14+(2,30*2+1,02*2)*6		201,400			
	VV		(0,90*2+1,97*2)*2		11,480			
	VV		(2,30*2+2,435*2)+(2,395*2+2,38*2)+(1,00*2+2,38*2)		25,780			
	VV		(1,56*2+2,99*2)+(0,555*2+1,45+1,05)*2+3,00*2+(2,145*2+3,00*2)+(2,095*2+3,00*2)		43,080			
	VV		(1,165*2+0,575*2)*3+(1,355*2+0,575*2)*6+(0,90*2+0,90*2)*2+(1,13*2+0,56*2)		44,180			
	VV		(1,15*2+1,61*2)+(1,65*2+1,27*2)*3+(0,86*2+2,29*2)+(1,125*2+1,57*2)+(2,46*2+0,52*2)*4		58,570			
	VV		(1,13*2+1,75*2)+1,56*3,14+(1,75*2+0,96*2)*2+(2,95*2+0,66*2)*2		35,938			
	VV		0,86*2,29+1,84*0,94*5+1,46*0,85*2+1,20*1,16+1,18*0,96		15,624			
	VV		(1,58*2+2,30*2)*2+(1,47*2+2,30*2)*7+(1,58*2+1,56*2)*10+(1,555*2+2,375*2)+(1,60*2+2,15*2)*2		153,960			
	VV		(2,35*2+0,98*2)*3+(1,75*2+2,045*2)+(1,57*2+1,75*2)*5+(1,75*2+1,75*2)+(2,40*1,02*2)*17		151,002			
	VV		1,75*3,14+(3,12*2+0,73*2)*7+(2,63*2+1,00*2)*4+(1,48*2+2,23*2)+(1,47*2+2,30*2)*2		110,935			
	VV		(2,49*2+1,20*2)+(2,50*2+1,10*2)*4+(2,195*2+1,00*2)*5+(1,15*2+1,75*2)		73,930			
	VV		(2,35*2+2,30*2)*72+(2,69*2+3,51*2)+(1,77*2+2,30*2)*2+(1,75*2+2,38*2)+(2,49*2+1,84*2)*3		732,520			
	VV		(2,35*2+2,245*2)*12+(2,375*3,04*2)+(2,34*2+1,75*2)*44+(2,69*2+1,75*2)+(2,50*2+1,75*2)*4		527,520			
	VV		(2,35*2+2,23*2)*9+(2,35*2+1,75*2)*3+(2,95*2+1,82*2)*6+(2,35*2+2,245*2)*2+((1,24*2+1,75*2)+(1,10*2+2,165*2))*2		207,680			
	VV		(2,335*2+2,52*2)+(2,20*2+1,975*2)*2+(8,30*2+1,00*2)*2		63,610			
	VV		(2,39*2+2,435*2)		9,650			
	VV		Součet		2 571,379			
	VV		2571,379*2 Přepočtené koeficientem množství		5 142,758			
52	M	590514760	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	5 399,896	23,00	124 197,61	CS ÚRS 2017 01
	VV		2571,379*2,1 Přepočtené koeficientem množství		5 399,896			
53	K	622211041	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm	m2	3 472,500	558,00	1 937 655,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výtuzné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m² pro podhledy a 6 ks/m² pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.

54	M	28375950	deska fasádní polystyrénová EPS tl. 100 mm, $\lambda = 0,037 \text{ W/m.K}$	m ²	2 886,450	135,00	389 670,75	
	VV		2807,70+78,75		2 886,450			
	VV		Součet		2 886,450			
55	M	283759480	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 80 mm	m ²	63,000	106,00	6 678,00	CS ÚRS 2017 01
56	M	28376426	deska z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 180 mm	m ²	693,000	542,00	375 606,00	
57	M	283764250	deska z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 160 mm	m ²	3,675	438,00	1 609,65	CS ÚRS 2017 01
58	K	622212061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 80 mm	m	1 350,000	190,00	256 500,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výtuzné tkaniny, d) osazení a dodávku rohovníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry 3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1... Montáž kontaktního zateplení.

59	M	28375945	deska fasádní polystyrénová EPS tl. 50 mm, $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$	m ²	218,400	78,00	17 035,20	
60	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	26,800	40,00	1 072,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.

61	M	59051500	profil dlatační dl. 2,5 m	m	29,480	140,00	4 127,20	
62	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m ²	324,000	220,00	71 280,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších 1 započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	622325102	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	2 770,000	60,00	166 200,00	CS ÚRS 2017 01
64	K	62252103	Tenkovrstvá omítka silitátová včetně penetrace vnějších stěn	m2	2 898,000	256,00	741 888,00	
65	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na odtrhací profil APU lišty	m2	1 546,600	35,00	54 131,00	CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začíšťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.

66	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	3 155,000	40,00	126 200,00	CS ÚRS 2017 01
67	K	63631112	Kladení dlažby z betonových dlaždic venkovní schodiště opětovná montáž původní dlažby	m2	1,350	210,00	283,50	
68	M	5924568	dlažba betonová	m2	0,135	250,00	33,75	
69	K	63721112	Okapový chodník z původních betonových dlaždic kladených do pisku se zalitím spár MC vč. očištění	m2	245,000	210,00	51 450,00	
70	M	5924573	dlažba betonová velkoformátová - doplnění z 10% původní plochy	m2	24,500	250,00	6 125,00	

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 410 164,91

71	K	7212108	Demontáž mřížky na terase s napojením na vpust šíře 150 mm	m	7,000	50,00	350,00	
72	K	721210823	Demontáž terasové vpusti s krycím košem	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2017 01
73	K	72222086	Demontáž venkovního kohoutu	kus	2,000	100,00	200,00	
74	K	7331208	Demontáž instalačního potrubí plynu na fasádě	m	3,700	400,00	1 480,00	
75	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	4 660,000	45,00	209 700,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.

PSC

76	K	941111222	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122	m2	419 400,000	1,10	461 340,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	-------------	------	------------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.

PSC

VV

4660*90 Přepočtené koeficientem množství

419 400,000

77	K	941112822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	4 660,000	45,00	209 700,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny jen pro řádová lešení, která nemají pracovní podlahy ve všech patrech. 2. Demontáž lešení řádového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.								
78	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	4 660,000	8,00	37 280,00	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.								
79	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	419 400,000	0,10	41 940,00	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.								
80	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	4 660,000	6,00	27 960,00	CS ÚRS 2017 01
81	K	95290202	Staveništní úklid	kpl	1,000	150 000,00	150 000,00	
82	K	95333205	Nástěnná klimatizační jednotka na ocel. rámu - montáž, porodloužení konstrukce přes zateplení, antikorozi úpravy, nové kotevní prvky viz PD - ozn. 5/T	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
83	K	95333206	D+M Nástěnný kamerový systém - Kamerové imitace pro instalaci na fasádní systém, montáž, přípravy kabelového systému vedení skrz fasádní systém, nové kotevní prvky viz PD - ozn. 6/T	kpl	7,000	2 500,00	17 500,00	
84	K	95333207	Fotovoltaické panely vč. napojení do el. zařízení, dočasné vyvěšení elektrických kabelů (nutná kompenzace výpadku po dobu přerušení provozu) převěšení provede majitel panelů - ozn. 7/T	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	
85	K	95333208	Nástěnné el. zařízení pro fotovoltaické panely -přemístění do nové polohy viz PD - ozn. 8/T	kpl	7,000	1 500,00	10 500,00	
86	K	95333209	Barelý na dešťovou vodu - opětovná montáž, repase nosné konstrukce, kontrola stavu barelů, viz PD - ozn. 9/T	ks	6,000	2 000,00	12 000,00	
87	K	95333210	D+M nových reflektorů se senzorem, materiál hliník a sklo, 1 světelný zdroj, max. příkon 150W, halogenový zdroj, krytí IP44 viz PD - ozn. 10/T	ks	7,000	2 500,00	17 500,00	
88	K	95333210a	D+M nových nástěnných světel bez senzoru, materiál hliník a sklo, 1 světelný zdroj, max. příkon 1x 60W, úsporná žárovka, krytí IP44 viz PD - ozn. 10/Ta	ks	8,000	1 000,00	8 000,00	
89	K	95333211	Opětovná montáž informační fasádní cedule, očištění a oprava poškozených částí, nové kotevní prvky viz PD - ozn. 11/T	ks	8,000	500,00	4 000,00	
90	K	95333212	D+M Zvonnkové tablo, dle výběru architekta, včetně propojení a kotevních prvků, ozn. 12/T	kpl	3,000	4 500,00	13 500,00	
91	K	95333213	D+M venkovních nástěnných vypínačů na světla IP44, viz PD - ozn. 13/T	ks	3,000	350,00	1 050,00	
92	K	95333214	D+M terasové vpusti s krycím košem, systémová manžeta pro napojení na izolaci, napojení na stávající odtokovou soustavu, viz PD - ozn. 14/T	ks	5,000	2 100,00	10 500,00	
93	K	95333217	Opětná montáž stávající instalační větrací soustavy na fasádě, nové kotevní prvky viz PD - pzn. 17/T	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	95333218a	D+M odpadového koše na sloupku se stříškou,oplaštěný borovými lamelami, objem 35 l,nosná zinková kotva, nerez zhášec cigaret, viz PD - ozn. 18/Ta.	ks	3,000	3 655,00	10 965,00	
95	K	95333218b	D+M poštovní schránky , nerez, uzamykatelná vč. kotvicích prvků, viz PD - ozn. 18/Tb	ks	1,000	1 070,00	1 070,00	
96	K	95333218c	D+M smaltovaný venkovní teploměr, nový dle výběru architekta, min výška 50 cm, včetně kotvicích prvků, ozn. 18/Tc	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
97	K	95333219a	D+M Větrací hlavice s sdtahovým ventilátorem 1000/1000 - viz PD - ozn. 19/T	ks	2,000	11 500,00	23 000,00	
98	K	95333219b	D+M Větrací hlavice s sdtahovým ventilátorem 400/400 - viz PD - ozn. 19/T	ks	2,000	8 500,00	17 000,00	
99	K	95333220	D+M vodovodního nezámrzného kohoutu venkovního vč. kotvicích prvků - viz PD - ozn. 20/T	ks	2,000	2 500,00	5 000,00	
100	K	95333229	Signalizační zařízení alarmu na fasádě, stávající, montáž a prodloužení el pro ukotvení na fasádě, nové kotvící prvky - ozn. 29/T	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
101	K	95333230	Odvětrávací hlavice - systémový větrací komínek prům 100 mm PVC s integrovanou manžetou v. 300 - ozn. 30/T	ks	235,000	1 200,00	282 000,00	
102	K	95333234	Oprava povrchu stávající běžecké dráhy 68,6x3m, ozn 34/T	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	
103	K	9591111	Stavební přímomoce	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
104	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	12,350	2 415,00	29 825,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		"ST.16" 94,00*(0,06+0,035)/2		4,465			
	VV		"ST.17" 166,00*(0,06+0,035)/2		7,885			
	VV		Součet		12,350			
105	K	96504223	Bourání betonové konstrukce venkovního schodiště, schodišťových stupňů včetně dlažby	m3	3,400	2 475,00	8 415,00	
106	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	19,500	1 987,00	38 746,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"ST.16" 94,00*(0,04+0,110)/2		7,050			
	VV		"ST.17" 166,00*(0,04+0,110)/2		12,450			
	VV		Součet		19,500			
107	K	965049113	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových s rabcovým pletivem, tl. do 100 mm	m3	12,350	1 105,00	13 646,75	CS ÚRS 2017 01
108	K	965049114	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových s rabcovým pletivem, tl. přes 100 mm	m3	19,500	923,00	17 998,50	CS ÚRS 2017 01
109	K	965081212	Bourání dlažby podlah a stupňů z dlaždic keramických do sutí	m2	53,640	65,00	3 486,60	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
110	K	96508122	Bourání podlah z dlaždic kameninových na terase	m2	94,000	95,00	8 930,00	
111	K	965081222	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy do 1 m2	m2	94,000	95,00	8 930,00	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		"ST.16" 94,00		94,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		94,000			
112	K	965081343	Rozebrání podlah z dlaždic betonových pro opětné použití	m2	1,350	65,00	87,75	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
113	K	966001411	Odstranění stojanu na kola kotveného šrouby	kus	24,000	150,00	3 600,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Přemístění vybouraných houpáček na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 . Vodorovná doprava vybouraných hmot katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.					
114	K	966080101	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 60 mm	m2	38,000	250,00	9 500,00	CS ÚRS 2017 01
115	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdíva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	514,276	116,00	59 656,02	CS ÚRS 2017 01
	VV		2571,379*0,20		514,276			
	VV		Součet		514,276			
116	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2	m2	9,600	167,00	1 603,20	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
	VV		4,80*2		9,600			
	VV		Součet		9,600			
117	K	968062747	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2	m2	51,194	63,60	3 255,94	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
	VV		2,39*3,055*4+2,39*2,30*4		51,194			
	VV		Součet		51,194			
118	K	96807224	Vybourání kovových mřížek a rámu anglického dvorku do sutí	m2	10,474	147,00	1 539,68	
	VV		1,97*0,74+1,50*0,74+1,94*0,80+1,95*0,70+2,62*0,85+3,25*0,85		10,474			
	VV		Součet		10,474			
119	K	968072354	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	1,046	537,00	561,70	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
	VV		0,63*0,83*2		1,046			
	VV		Součet		1,046			
120	K	968072356	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	83,588	220,00	18 389,36	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.					
	VV		1,90*1,81*8+2,40*1,25*14+2,30*1,02*6		83,588			
	VV		Součet		83,588			
121	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,546	318,00	1 127,63	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.					
	VV		0,90*1,97*2		3,546			
	VV		Součet		3,546			
122	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	13,681	246,00	3 365,53	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.					
	VV		2,30*2,435+2,395*2,38+1,00*2,38		13,681			
	VV		Součet		13,681			
123	K	968072641	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy	m2	28,634	113,00	3 235,64	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.					
	VV		1,56*2,99+(0,555+2,145+1,05)*3,00+2,145*3,00+2,095*3,00		28,634			
	VV		Součet		28,634			
124	K	96807286	Vybourání předokenních rolet	m2	504,652	65,00	32 802,38	
	VV		2,35*2,30*51+1,47*2,30+1,58*1,56*4+2,34*1,75*28+1,57*1,75*2+2,69*1,75		413,758			
	VV		2,69*1,75+2,50*1,75*4+2,35*2,23*9+2,35*1,75*3+1,48*2,23+2,335*2,52		90,894			
	VV		Součet		504,652			
125	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, plochy do 1 m2	m2	8,937	218,00	1 948,27	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámu s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových rámu. 2. V cenách - 2015 až - 2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.					
	VV		1,165*0,575*3+1,355*0,575*6+0,90*0,90*2+1,13*0,56		8,937			
	VV		Součet		8,937			
126	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, plochy přes 1 do 2 m2	m2	43,756	186,00	8 138,62	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámu s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových rámu. 2. V cenách - 2015 až - 2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,15*1,61+1,65*1,27*3+0,86*2,29+1,125*1,57+2,46*0,52*4		16,990			
	VV		1,13*1,75+0,78*0,78*3,14+1,75*0,96*2+2,95*0,66*2		11,142			
	VV		0,86*2,29+1,84*0,94*5+1,46*0,85*2+1,20*1,16+1,18*0,96		15,624			
	VV		Součet		43,756			
127	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, plochy přes 2 do 4 m2	m2	200,966	139,00	27 934,27	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámu s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových rámu. 2. V cenách - 2015 až - 2018 Jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
	VV		1,58*2,30*2+1,47*2,30*7+1,58*1,56*10+1,555*2,375+1,60*2,15*2		66,156			
	VV		2,35*0,98*3+1,75*2,045+1,57*1,75*5+1,75*1,75+2,40*1,02*17		68,904			
	VV		0,875*0,875*3,14+3,12*0,73*7+2,63*1,00*4+1,48*2,23+1,47*2,30*2		38,930			
	VV		2,49*1,20+2,50*1,10*4+2,195*1,00*5+1,15*1,75		26,976			
	VV		Součet		200,966			
128	K	968082018	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, plochy přes 4 m2	m2	840,116	120,00	100 813,92	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámu s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových rámu. 2. V cenách - 2015 až - 2018 Jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
	VV		2,35*2,30*72+2,69*3,51+1,77*2,30*2+1,75*2,38+2,49*1,84*3		424,654			
	VV		2,35*2,245*12+2,375*3,04+2,34*1,75*44+2,69*1,75+2,50*1,75*4		272,917			
	VV		2,35*2,23*9+2,35*1,75*3+2,95*1,82*6+2,35*2,245*2+(1,24*1,75+1,10*2,165)*2		111,371			
	VV		2,335*2,52+2,20*1,975*2+8,30*1,00*2		31,174			
	VV		Součet		840,116			
129	K	968082032	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat vrat, plochy přes 5 m2	m2	5,820	120,00	698,40	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámu s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových rámu. 2. V cenách - 2015 až - 2018 Jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
	VV		2,39*2,435		5,820			
	VV		Součet		5,820			
130	K	971033471	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV	kus	2,000	698,00	1 396,00	CS ÚRS 2017 01
131	K	976072221	Vybourání kovových mřížek VZT pl do 0,3 m2 ze zdiva cihelného	kus	20,000	32,00	640,00	CS ÚRS 2017 01
132	K	976072321	Vybourání kovových mřížek VZT pl přes 0,3 m2 ze zdiva cihelného	kus	8,000	36,00	288,00	CS ÚRS 2017 01
133	K	9760831	Demontáž větrací hlavice 960 x 960 mm - aula, včetně doplnění střešního souvrství podhledu	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
134	K	9760832	Demontáž větrací hlavice 400 x 400 mm - skleník, včetně doplnění střešního souvrství podhledu	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
135	K	9760833	Demontáž klimatizační jednotky na ocelovém rámu pro opětovné použití	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
136	K	9760834	Demontáž nástěnného kamerového systému	kus	6,000	500,00	3 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	K	9760835	Signalizační zařízení alarmu na fasádě - stávající demontáž pro opětnou montáž	kpl	1,000	250,00	250,00	
138	K	9760836	Fotovoltaické panely nástěnné zařízení - odborná demontáž pro další použití - provede vlastník systému	kpl	7,000	150,00	1 050,00	
139	K	9760837	Demontáž barelů na dešť. vodu na ocel. konstr. pro opětovnou montáž	ks	6,000	150,00	900,00	
140	K	9760838	Demontáž reflektorů a nástěnných světel	ks	14,000	150,00	2 100,00	
141	K	9760839	Demontáž informační fasádní cedule pro opětné použití	ks	8,000	50,00	400,00	
142	K	9760840	Demontáž žlabů pro el. vedení pro opětné použití	m	65,000	50,00	3 250,00	
143	K	9760841	Demontáž zvonkového tabla	ks	3,000	50,00	150,00	
144	K	9760842	Demontáž venkovních nástěnných vypínačů na světla	ks	3,000	50,00	150,00	
145	K	9760843	Demontáž instalační větrací sestavy na fasádě pro opětnou montáž	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
146	K	9760844	Demontáž odpadového koše	ks	1,000	150,00	150,00	
147	K	9760845	Demontáž poštovní schránky	ks	1,000	150,00	150,00	
148	K	9760846	Demontáž teploměru	ks	1,000	150,00	150,00	
149	K	978012191.1	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	696,500	126,00	87 759,00	
	VV		"ST.1" 265,00		265,000			
	VV		"ST.7" 280,00		280,000			
	VV		"ST.12" 36,50		36,500			
	VV		"ST.15" 230,00/2		115,000			
	VV		Součet		696,500			
150	K	978015341	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	2 770,000	21,00	58 170,00	CS ÚRS 2017 01
151	K	978015391	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 %	m2	324,000	70,00	22 680,00	CS ÚRS 2017 01
152	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	324,000	90,00	29 160,00	CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.

D 997

Přesun sutě

675 648,68

153	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	692,973	230,00	159 383,79	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení Investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
154	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	692,973	210,00	145 524,33	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
155	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	13 166,487	15,00	197 497,31	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
VV					692,973*19 Přepočtené koeficientem množství			
156	K	997013845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) vytryskaného materiálu se zbytky barev	t	692,973	250,00	173 243,25	
D 998							48 730,41	
157	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	180,483	270,00	48 730,41	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svíslý přesun používá zařízení Investora (např. výtah v budově), užívá se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
D PSV							26 855 991,39	
D 711							181 864,68	
158	K	71111312	Provedení izolace proti zemní vlhkosti stěrkou - anglické dvorky	m2	39,700	450,00	17 865,00	
159	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svíslé AIP nebo tkaninou	m2	334,500	18,00	6 021,00	CS ÚRS 2017 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2 a to jen při položení pásů za použití natěradel za horka.								
160	M	693111460	geotextilie	m2	401,400	20,00	8 028,00	CS ÚRS 2017 01
161	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svíslé NAIP	m2	615,340	95,00	58 457,30	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m² se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m².

162	M	628331590	pás těžký asfaltovaný	m ²	738,408	110,00	81 224,88	CS ÚRS 2017 01
163	K	71116157	Ukončovací profil L" (100x100) nerezový plech tl 2-3 mm, anglický dvorek	m	20,500	350,00	7 175,00	
164	K	71179218	Izolace proti vodě těsnění svislých dilatačních spár impregnovanými provazci a pružným tmelem	m	20,500	120,00	2 460,00	
165	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,500	181,00	633,50	CS ÚRS 2017 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 712

Povlakové krytiny

1 909 333,65

166	K	71230083	Odstranění 5-ti vrstev povlakové krytiny střechy č.16	m ²	94,000	95,00	8 930,00	
167	K	71230084	Odstranění 7-mi vrstev povlakové krytiny střechy č. 17	m ²	166,000	120,00	19 920,00	
168	K	712400832	Odstranění ze střech šikmých přes 10 st. do 30 st. krytiny povlakové dvouvrstvé	m ²	1 545,000	21,00	32 445,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"ST.12" 115,50+36,50		152,000			
	VV		"ST.13" 593,00+140,00		733,000			
	VV		"ST.14" 660,00		660,000			
	VV		Součet		1 545,000			
169	K	71246170	D+M hydroizolační folie mPVC, barva šedivá, kotvená k podkladu, včetně systémového řešení hřebene a okapní hrany, včetně systémové podložky		3 791,000	420,00	1 592 220,00	
	VV		"ST.101" 280,00		280,000			
	VV		"ST.102" 655,00		655,000			
	VV		"ST.103" 190,00		190,000			
	VV		"ST.104" 100,00		100,000			
	VV		"ST.109" 556,00		556,000			
	VV		"ST.110" 120,00		120,000			
	VV		"ST.113" 148,00		148,000			
	VV		"ST.116" 86,00		86,000			
	VV		"ST.117" 148,00		148,000			
	VV		"ST.118" 34,00		34,000			
	VV		"ST.112" 115,00+45,00		160,000			
	VV		"ST.113" 550,00+39,00+35,00		624,000			
	VV		"ST.114" 690,00		690,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3 791,000			
170	K	71246172	D+M hydroizolační folie mPVC, barva šedivá, kotvená k podkladu, včetně systémového řešení hřebene a okapní hrany, včetně systémové podložky	m2	241,020	420,00	101 228,40	
171	K	71246173	D+M parotěsné zábrany, spoje lepené páskou, včetně obvodové pásky k napojení na navazující konstrukce	m2	947,750	95,00	90 036,25	
	VV		3791,00*0,25		947,750			
	VV		Součet		947,750			
172	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	3,500	18 444,00	64 554,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

	D	713	Izolace tepelné				3 084 484,35	
173	K	713140813	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střešních plochých nadstřešních izolací volně položených přes 100 mm z vláknitých materiálů, tloušťka izolace	m2	260,000	45,00	11 700,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.					
	VV		"ST.16"	94,00		94,000		
	VV		"ST.2"	166,00		166,000		
	VV		Součet			260,000		
174	K	713141131	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá	m2	234,000	85,00	19 890,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střešních plochých atlikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované výspádované plochy střechy.					
	VV		"ST.116"	86,00		86,000		
	VV		"ST.117"	148,00		148,000		
	VV		Součet			234,000		
175	M	283759280	deska z pěnového polystyrenu EPS tl. min. 220 max 340 mm, $\lambda = 0,035 \text{ W/m.K}$	m3	68,796	2 126,00	146 260,30	CS ÚRS 2017 01
176	K	71314121	Montáž izolace tepelné volně položené náběhový klín v angl.dvorku	m	20,500	60,00	1 230,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
177	M	63152902	klín náběhový pro hydroizolaci z tepelné izolace cca 50 x 50 mm délka 1000 mm	kus	21,525	26,00	559,65	
178	K	713151111	Montáž vláknité izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	3 807,000	65,00	247 455,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olišťování zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské. 2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokví je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-.. Bednění a laťování katalogu 762 - Konstrukce tesařské.								
PSC								
VV		"ST.101"	280,00		280,000			
VV		"ST.102"	655,00		655,000			
VV		"ST.103"	190,00		190,000			
VV		"ST.104"	100,00		100,000			
VV		"ST.109"	556,00		556,000			
VV		"ST.110"	120,00		120,000			
VV		"ST.112"	115,00+45,00		160,000			
VV		"ST.113"	550,00+39,00+35,00+148,00		772,000			
VV		"ST.114"	690,00		690,000			
VV		"ST.115"	250,00		250,000			
VV		"ST.118"	34,00		34,000			
VV		Součet			3 807,000			
179	M	63148108	vláknitá tepelná izolace tl.140 mm, $\lambda = 0,037 \text{ W/mK}$	m2	1 954,320	90,00	175 888,80	
VV		"ST.102"	655,00		655,000			
VV		"ST.103"	190,00		190,000			
VV		"ST.104"	100,00		100,000			
VV		"ST.109"	556,00		556,000			
VV		"ST.110"	120,00		120,000			
VV		"ST.112"	45,00		45,000			
VV		"ST.115"	250,00		250,000			
VV		Součet			1 916,000			
VV		1916*1,02 Přepočtené koeficientem množství			1 954,320			
180	M	63148112	vláknitá tepelná izolace tl.220 mm, $\lambda = 0,037 \text{ W/mK}$	m2	1 608,540	140,00	225 195,60	
VV		"ST.112"	115,00		115,000			
VV		"ST.113"	550,00+39,00+35,00+148,00		772,000			
VV		"ST.114"	690,00		690,000			
VV		Součet			1 577,000			
VV		1577*1,02 Přepočtené koeficientem množství			1 608,540			
181	M	63148113	vláknitá tepelná izolace tl.300 mm, $\lambda = 0,037 \text{ W/mK}$	m2	285,600	196,00	55 977,60	
VV		"ST.101"	280,00		280,000			
VV		280*1,02 Přepočtené koeficientem množství			285,600			
182	K	713151121	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně pod krokve	m2	250,000	65,00	16 250,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olišťování zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské. 2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokvi je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-.. Bednění a latování katalogu 762 - Konstrukce tesařské.								
	PSC							
	VV		"ST.115" 250,00		250,000			
	VV		Součet		250,000			
183	M	63148111	vláknitá tepelná izolace tl.200 mm, $\lambda = 0,037$ W/mK	m2	255,000	128,00	32 640,00	
	VV		"ST.115" 250,00		250,000			
	VV		Součet		250,000			
	VV		250*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		255,000			
184	K	713151131	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu do 30°	m2	3 277,000	45,00	147 465,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olišťování zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské. 2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokvi je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-.. Bednění a latování katalogu 762 - Konstrukce tesařské.								
	PSC							
	VV		"ST.102" 655,00		655,000			
	VV		"ST.103" 190,00		190,000			
	VV		"ST.104" 100,00		100,000			
	VV		"ST.109" 556,00		556,000			
	VV		"ST.110" 120,00		120,000			
	VV		"ST.112" 115,00+45,00		160,000			
	VV		"ST.113" 550,00+39,00+35,00+148,00		772,000			
	VV		"ST.114" 690,00		690,000			
	VV		"ST.118" 34,00		34,000			
	VV		Součet		3 277,000			
186	M	28376496	deska izolační PIR tl 80 mm, P+D $\lambda=0,022$ W/mK	m2	3 342,540	485,00	1 621 131,90	
	VV		"ST.102" 655,00		655,000			
	VV		"ST.103" 190,00		190,000			
	VV		"ST.104" 100,00		100,000			
	VV		"ST.109" 556,00		556,000			
	VV		"ST.110" 120,00		120,000			
	VV		"ST.112" 115,00+45,00		160,000			
	VV		"ST.113" 550,00+39,00+35,00+148,00		772,000			
	VV		"ST.114" 690,00		690,000			
	VV		"ST.118" 34,00		34,000			
	VV		Součet		3 277,000			
	VV		3277*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3 342,540			
187	K	713151141	Montáž izolace tepelné střeš šikmých parotěsné reflexní tl do 5 mm	m2	3 557,000	20,00	71 140,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olišťování zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské. 2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokvi je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-.. Bednění a latování katalogu 762 - Konstrukce tesařské.								
	PSC							
	VV		"ST.101" 280,00		280,000			
	VV		"ST.102" 655,00		655,000			
	VV		"ST.103" 190,00		190,000			
	VV		"ST.104" 100,00		100,000			
	VV		"ST.109" 556,00		556,000			
	VV		"ST.110" 120,00		120,000			
	VV		"ST.112" 115,00+45,00		160,000			
	VV		"ST.113" 550,00+39,00+35,00+148		772,000			
	VV		"ST.114" 690,00		690,000			
	VV		"ST.118" 34,00		34,000			
	VV		Součet		3 557,000			
188	M	5966022	fólie účinně propustná pro vodní páru (difúzní fólie)	m2	3 912,700	35,00	136 944,50	
	VV		3557*1,1 Přepočtené koeficientem množství		3 912,700			
189	K	713151813	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střež šikmých nebo nadstřešních částí mezi krokve nebo pod krokve volně položených přes 100 mm z vláknitých materiálů, tloušťka izolace	m2	3 340,000	30,00	100 200,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.								
	PSC							
	VV		"ST.1" 265,00		265,000			
	VV		"ST.2" 625,00		625,000			
	VV		"ST.9" 528,00		528,000			
	VV		"ST.10" 115,00		115,000			
	VV		"ST.12" 115,50+36,50		152,000			
	VV		"ST.13" 593,00+140,00		733,000			
	VV		"ST.14" 660,00		660,000			
	VV		"ST.15" 230,00		230,000			
	VV		"ST.18" 32,00		32,000			
	VV		Součet		3 340,000			
190	K	713191135	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střež překrytím fólií separační z PE	m2	234,000	20,00	4 680,00	
	VV		"ST.116" 86,00		86,000			
	VV		"ST.117" 148,00		148,000			
	VV		Součet		234,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
191	M	2835530	pás parotěsný	m2	257,400	25,00	6 435,00	
	VV		234*1,1 Přepočtené koeficientem množství		257,400			
192	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	2,100	30 210,00	63 441,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D	714	Akustická a protiotřesová opatření					175 275,00	
193	K	71412080	Demontáž akustických minerálních podstropních zavěšených panelů v tělocvičnách pro výměnu cca z 10%	kus	300,000	120,00	36 000,00	
194	K	71412200	Montáž akustických volně zavěšených panelů v tělocvičnách - doplnění cca z 10% , ozn 36/T	kus	300,000	200,00	60 000,00	
195	M	5903641	Dodávka panelů akustických pro výměnu v tělocvičnách ozn. 36/T	kus	30,000	2 500,00	75 000,00	
196	K	998714202	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2,500	1 710,00	4 275,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					28 150,00	
197	K	721242116	Lapače střešních splavenin z polypropyleny (PP) DN 125	kus	26,000	950,00	24 700,00	CS ÚRS 2017 01
198	K	721242804	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125	kus	23,000	150,00	3 450,00	CS ÚRS 2017 01

D	731	Ústřední vytápění - kotelny					25 000,00	
199	K	7311006	Zaregulování soustavy	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	

D	762	Konstrukce tesařské					3 061 800,30	
200	K	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	40,000	53,00	2 120,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"St 12 krokve 120/140"		40,00			
	VV		Součet		40,00			
201	K	762332141	Montáž vázaných kří krovů pravidelných z hraněného řeziva plochy do 120 cm2 s ocelovými spojkami	m	1 301,000	120,00	156 120,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).					
202	M	605121110	Řezivo jehličnaté hranol jakost I-II	m3	34,094	8 000,00	272 752,00	CS ÚRS 2017 01
203	K	762332924	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu nastavení pozednice	m	16,000	619,00	9 904,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání střešní vazby - 1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prastorových vázaných konstrukcí.					
204	K	762341024	Bednění a latování bednění střešních rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek šroubovaných na krokve 18 mm na pero a drážku, tloušťky desek	m2	3 277,000	255,00	835 635,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střešních z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.					
	VV		"ST.102"		655,00			
	VV		"ST.103"		190,00			
	VV		"ST.104"		100,00			
	VV		"ST.109"		556,00			
	VV		"ST.110"		120,00			
	VV		"ST.112"		115,00+45,00			
	VV		"ST.113"		550,00+39,00+35,00+148,00			
	VV		"ST.114"		690,00			
	VV		"ST.118"		34,00			
	VV		Součet		3 277,000			
205	K	762341044	Bednění a latování bednění střešních rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek šroubovaných na rošt 18 mm na pero a drážku, tloušťky desek	m2	3 557,000	255,00	907 035,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střešních z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.					
	VV		"ST.101"		280,00			
	VV		"ST.102"		655,00			
	VV		"ST.103"		190,00			
	VV		"ST.104"		100,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ST.109" 556,00		556,000			
	VV		"ST.110" 120,00		120,000			
	VV		"ST.112" 115,00+45,00		160,000			
	VV		"ST.113" 550,00+39,00+35,00+148,00		772,000			
	VV		"ST.114" 690,00		690,000			
	VV		"ST.118" 34,00		34,000			
	VV		Součet		3 557,000			
206	K	762341680	Vytvoření krytí žlabu z cementotřískových na sraz	m2	88,600	500,00	44 300,00	CS ÚRS 2017 01
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dopravu spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.								
207	M	595907390	deska cementotřísková 125x335 cm tl. 1,6 cm - bez povrchové úpravy	m2	97,460	280,00	27 288,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		88,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		97,460			
208	K	762341811	Demontáž bednění a latování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	3 578,500	33,00	118 090,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"ST.1" 265,00		265,000			
	VV		"ST.2" 625,00		625,000			
	VV		"ST.3" 180,00		180,000			
	VV		"ST.4" 95,00		95,000			
	VV		"ST.9" 528,00		528,000			
	VV		"ST.10" 115,00		115,000			
	VV		"ST.12" 115,50		115,500			
	VV		"ST.13" 593,00+140,00		733,000			
	VV		"ST.14" 660,00		660,000			
	VV		"ST.15" 230,00		230,000			
	VV		"ST.18" 32,00		32,000			
	VV		Součet		3 578,500			
209	K	762341832	Demontáž bednění a latování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z desek tvrdých (cementotřískových, dřevoštěpkových apod.)	m2	2 053,000	65,00	133 445,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"ST.1" 265,00		265,000			
	VV		"ST.2" 625,00		625,000			
	VV		"ST.3" 180,00		180,000			
	VV		"ST.4" 95,00		95,000			
	VV		"ST.9" 528,00		528,000			
	VV		"ST.10" 115,00		115,000			
	VV		"ST.13" 140,00		140,000			
	VV		"ST.15" 36,50*2		73,000			
	VV		"ST.18" 32,00		32,000			
	VV		Součet		2 053,000			
210	K	762342216	Bednění a latování montáž latování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm	m2	3 557,000	45,00	160 065,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách - 1011 až - 1149 bednění střeš z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762.39-5000.								
	PSC							
	VV		"ST.101" 280,00		280,000			
	VV		"ST.102" 655,00		655,000			
	VV		"ST.103" 190,00		190,000			
	VV		"ST.104" 100,00		100,000			
	VV		"ST.109" 556,00		556,000			
	VV		"ST.110" 120,00		120,000			
	VV		"ST.112" 115,00+45,00		160,000			
	VV		"ST.113" 550,00+39,00+35,00+148		772,000			
	VV		"ST.114" 690,00		690,000			
	VV		"ST.118" 34,00		34,000			
	VV		Součet		3 557,000			
211	M	605141140	Řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	22,479	6 150,00	138 245,85	CS ÚRS 2017 01
	VV		"ST.101" 280,00/0,875*0,06*0,06*1,08		1,244			
	VV		"ST.102" 655,00/0,60*0,06*0,06*1,08		4,244			
	VV		"ST.103" 190,00/0,60*0,06*0,06*1,08		1,231			
	VV		"ST.104" 100,00/0,60*0,06*0,06*1,08		0,648			
	VV		"ST.109" 556,00/0,60*0,06*0,06*1,08		3,603			
	VV		"ST.110" 120,00/0,60*0,06*0,06*1,08		0,778			
	VV		"ST.112" (115,00+45,00)/0,60*0,06*0,06*1,08		1,037			
	VV		"ST.113" (550,00+39,00+35,00+148,00)/0,60*0,06*0,06*1,08		5,003			
	VV		"ST.114" 690,00/0,60*0,06*0,06*1,08		4,471			
	VV		"ST.118" 34,00/0,60*0,06*0,06*1,08		0,220			
	VV		Součet		22,479			
212	K	762342813	Demontáž bednění a latování latování střeš sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,50 m	m2	3 120,000	22,00	68 640,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"ST.2" 625,00		625,000			
	VV		"ST.3" 180,00		180,000			
	VV		"ST.4" 95,00		95,000			
	VV		"ST.9" 528,00		528,000			
	VV		"ST.10" 115,00		115,000			
	VV		"ST.12" 115,50+36,50		152,000			
	VV		"ST.13" 593,00+140,00		733,000			
	VV		"ST.14" 660,00		660,000			
	VV		"ST.18" 32,00		32,000			
	VV		Součet		3 120,000			
213	K	762351130	Montáž světlíku, větráku nebo dýmníku z hraněného řeziva plochy do 224 cm2	m	70,000	300,00	21 000,00	CS ÚRS 2017 01
214	M	605121110	Řezivo jehličnaté hranol jakost I-II	m3	1,294	8 000,00	10 352,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
215	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	23,773	1 050,00	24 961,65	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a latování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace železa tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.					
	VV		22,479+1,294		23,773			
	VV		Součet		23,773			
216	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	4,500	29 299,00	131 845,50	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				508 219,50	
217	K	763131411	SDK podhled desky nové 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	870,000	495,00	430 650,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	VV		"ST.101" 280,00		280,000			
	VV		"ST.107" 295,00		295,000			
	VV		"ST.112" 45,00		45,000			
	VV		"ST.115" 250,00		250,000			
	VV		Součet		870,000			
218	K	763131751	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	870,000	23,00	20 010,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

	VV		"ST.101" 280,00		280,000			
	VV		"ST.107" 295,00		295,000			
	VV		"ST.112" 45,00		45,000			
	VV		"ST.115" 250,00		250,000			
	VV		Součet		870,000			
219	M	283292100	folie parotěsná PE role 1,5 x 50 m	m2	957,000	27,00	25 839,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		870*1,1 Přepočtené koeficientem množství		957,000			
220	K	7631355	Podhledová deska cementová vč nosného ocelového roštu - včetně bočního opláštění nad dveřmi a bočním prosklením v. cca 25 cm	m2	9,000	1 093,00	9 837,00	
	VV		"PP.1" 9,00		9,000			
	VV		Součet		9,000			
221	K	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	4,500	4 863,00	21 883,50	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

	D	764	Konstrukce klempířské				1 956 324,25	
222	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí	m2	1 405,000	30,00	42 150,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"ST.12" 115,50+36,50		152,000			
	VV		"ST.13" 593,00		593,000			
	VV		"ST.14" 660,00		660,000			
	VV		Součet		1 405,000			
223	K	76400185	Demontáž oplechování horního okraje střechy, čela a podbití hřebene do sutí	m	283,000	30,00	8 490,00	
	VV		4,00+29,00+19,00+19,00+106,00+76,00+30,00		283,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		283,000			
224	K	76400281	Demontáž okapní lišty r.š.150 do suti v krytině skládané	m	277,000	30,00	8 310,00	
	VV		200,00+37,00+40,00		277,000			
	VV		Součet		277,000			
225	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové	m	295,000	30,00	8 850,00	CS ÚRS 2017 01
226	K	764002812	Demontáž okapového plechu okraje terasy do suti	m	2,000	30,00	60,00	CS ÚRS 2017 01
227	K	76400283	Demontáž oplechování bočního okraje střechy do suti	m	182,000	30,00	5 460,00	
	VV		19,00+90,00+55,00+8,00+10,00		182,000			
	VV		Součet		182,000			
228	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	10,500	30,00	315,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,50+7,00		10,500			
	VV		Součet		10,500			
229	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	754,000	30,00	22 620,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		17,00+17,00+610,00+90,00+20,00		754,000			
	VV		Součet		754,000			
230	K	764002861	Demontáž oplechování čelní římsy slunolamu a krycích říms žlabu do suti	m	242,000	30,00	7 260,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		186,00+35,00+21,00		242,000			
	VV		Součet		242,000			
231	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	405,000	30,00	12 150,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		10,00+300,00+95,00		405,000			
	VV		Součet		405,000			
232	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	310,000	30,00	9 300,00	CS ÚRS 2017 01
233	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	225,000	30,00	6 750,00	CS ÚRS 2017 01
234	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	2,000	1 317,00	2 634,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D	764-K1	Systém odvodnění střechy					761 997,50	
235	K	764-K1.1	Svody kruhové včetně objímek, koten, odskoků z TiZn plechu průměru 120 mm ozn K1.1	m	241,000	820,00	197 620,00	
236	K	764-K1.2	Okapní žlab podstřešní, hranatý, včetně háků a kotvících prvků z TiZn plechu rš 500 mm ozn K1.2	m	339,500	935,00	317 432,50	
237	K	764-K1.3	Horní okapnice, poplastovaný plech r.š. 420 ozn K1.3	m	303,000	410,00	124 230,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> z důvodu plynulého přechodu srážkové vody do podstřešních žlabů Systémový prvek - poplastovaný plech - bude určeno dodavatelem střešní fólie					
238	K	764-K1.4	Okapníčka, z TiZn plechu r.š. 250 ozn K1.4	m	303,000	380,00	115 140,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> z důvodu odvodu odvodnění pojistné hydroizolace do podstřešních žlabů					
239	K	764-K1.5	Větrací střešní mřížka, PVC, barva černá r.š. 100 ozn K1.5	m	303,000	25,00	7 575,00	
D		764-K2	Slunolamy				102 376,00	
240	K	764-K2.1	Oplechování čelní desky slunolamu z TiZn plechu r.š. 430mm ozn K2.1	m	191,000	536,00	102 376,00	
D		764-K3	Parapety				277 261,00	
241	K	767-K3.1	Okenní parapet z TiZn plechu r.š. 210mm ozn K3.1	m	460,500	416,00	191 568,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Pro okna v hloubce 100mm. Líc nadpraží okna a parapet okna je ve stejné úrovni, popř. líc nadpraží předstupuje před parapet okna					
242	K	767-K3.2	Okenní parapet z TiZn plechu r.š. 335mm ozn K3.2	m	52,000	484,00	25 168,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Pro okna v hloubce 225mm. Líc nadpraží okna ustupuje před parapet okna					
243	K	767-K3.3	Okenní parapet z TiZn plechu r.š. 230mm ozn K3.3	m	10,000	427,00	4 270,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Pro okna v hloubce 120mm. Líc nadpraží předstupuje před parapet okna a před oknem je předokenní roleta, parapet okna je zateplen EPS 120mm (4 pozlce v 2.NP)					
244	K	767-K3.4	Okenní parapet z TiZn plechu r.š. 280mm ozn K3.4	m	27,000	454,00	12 258,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Pro okna v hloubce 160-170mm -okenní otvory č. 136 a č. 160					
245	K	767-K3.5a	Okenní parapet z TiZn plechu r.š. 335mm ozn K3.5	m	24,000	484,00	11 616,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Pro okna v hloubce 225mm - průběžný prvek pro okenní otvory č. 142. Před mezlokenním plířem hloubka cca 125mm. Šířka oken: 3150mm, šířka plířů 700mm.					
246	K	767-K3.5b	Okenní parapet z TiZn plechu r.š. 235mm ozn K3.5	m	4,000	427,00	1 708,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Pro okna v hloubce 225mm - průběžný prvek pro okenní otvory č. 142. Před mezlokenním plířem hloubka cca 125mm. Šířka oken: 3150mm, šířka plířů 700mm.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
247	K	767-K3.6a	Okenní parapet z TiZn plechu r.š. 415mm ozn K3.6	m	9,500	528,00	5 016,00	
	P		Poznámka k položce: Pro okna v hloubce 300mm - stávající okenní otvory v anglickém dvorku u bazénu. Pro okna v hloubce 230mm - stávající okenní otvory v anglickém dvorku.					
248	K	767-K3.6b	Okenní parapet z TiZn plechu r.š. 345mm ozn K3.6	m	5,500	490,00	2 695,00	
	P		Poznámka k položce: Pro okna v hloubce 300mm - stávající okenní otvory v anglickém dvorku u bazénu. Pro okna v hloubce 230mm - stávající okenní otvory v anglickém dvorku.					
249	K	767-K3.7a	Okenní parapet z TiZn plechu r.š. 335mm ozn K3.7a	m	11,000	484,00	5 324,00	
	P		Poznámka k položce: Pro luxfery v hloubce 225mm					
250	K	767-K3.7b	Okenní parapet z TiZn plechu r.š. 360mm ozn K3.7b	m	11,000	498,00	5 478,00	
	P		Poznámka k položce: Pro luxfery v hloubce 250mm					
251	K	767-K3.7c	Okenní parapet z TiZn plechu r.š. 560mm ozn K3.7c	m	20,000	608,00	12 160,00	
	P		Poznámka k položce: Pro luxfery v hloubce 450mm (velká tělocvična)					
	D	764-K4	Opláštěná roletová schránka nad oknem pod střechou				172 647,00	
252	K	764-K4.1	Oplechování nadpraží okna z TiZn plechu r.š. 360mm ozn K4.1	m	191,000	498,00	95 118,00	
	P		Poznámka k položce: Svislé oplechování bednění z OSB desek před roletovou schránkou					
253	K	764-K4.2a	Oplechování nadpraží okna z TiZn plechu r.š. 140mm ozn K4.2a	m	65,500	377,00	24 693,50	
	P		Poznámka k položce: Vodorovné oplechování bednění z OSB desek pod roletovou schránkou - v místě mezi okny					
254	K	764-K4.2b	Oplechování nadpraží okna z TiZn plechu r.š. 220mm ozn K4.2b	m	125,500	421,00	52 835,50	
	P		Poznámka k položce: Vodorovné oplechování bednění z OSB desek pod roletovou schránkou - v místě oken					
	D	764-K5	Střecha se sbíjeným vazníkem (ST.101)				44 888,00	
255	K	K5.1	Oplechování bočního okraje střechy z TiZn plechu r.š. 610mm ozn K5.1	m	19,500	636,00	12 402,00	
	P		Poznámka k položce: Výška lemu 395 + 60 mm Svislé oplechování čela bednění z OSB desek					
256	K	K5.2	Oplechování bočního okraje střechy z TiZn plechu r.š. 440mm ozn K5.2	m	19,500	542,00	10 569,00	
	P		Poznámka k položce: přesah střechy 370mm Vodorovné oplechování spodní strany bednění z OSB desek					
257	K	K5.3	Oplechování horního okraje střechy z TiZn plechu r.š. 740mm ozn K5.3	m	31,000	707,00	21 917,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Výška od vodorovné roviny 395 + 60 mm Svislé oplechování čela bednění z OSB desek při střetnutí se střešou 112, 113 přetažení fólie přes kolizní místo								
P								
D		764-K6	Střecha s ocelovými krokvemi a vlašskými vazníky (ST.102, ST.103, ST.104, ST. 109, ST.115)				232 868,75	
258	K	764-K6.1	Oplechování bočního okraje střechy z TiZn plechu r.š. 600 ozn K6.1	m	84,000	630,00	52 920,00	
Poznámka k položce: Výška lemu 390 + 60 mm Svislé oplechování čela bednění z OSB desek								
P								
259	K	764-K6.2	Oplechování bočního okraje střechy z TiZn plechu r.š. 450 ozn K6.2	m	93,500	548,00	51 238,00	
Poznámka k položce: přesah střechy 370mm Vodorovné oplechování spodní strany bednění z OSB desek								
P								
260	K	764-K6.3	Oplechování bočního okraje střechy ST. 115 z TiZn plechu r.š. 680 ozn K6.3	m	9,500	363,00	3 448,50	
Poznámka k položce: Výška lemu 265 + 185 mm Svislé oplechování čela bednění z OSB desek								
P								
261	K	764-K6.4	Oplechování horního okraje střechy z TiZn plechu r.š. 600 ozn K6.4	m	83,500	630,00	52 605,00	
Poznámka k položce: Výška od vodorovné roviny 390 + 60 mm Svislé oplechování čela bednění z OSB desek								
P								
262	K	764-K6.5	Oplechování horního okraje střechy z TiZn plechu r.š. 340 ozn K6.5	m	83,500	487,00	40 664,50	
Poznámka k položce: přesah střechy 290mm Vodorovné oplechování spodní strany bednění								
P								
263	K	764-K6.6	Oplechování horního okraje střechy ST.115 z TiZn plechu r.š. 650 ozn K6.6	m	29,500	657,50	19 396,25	
Poznámka k položce: Výška od vodorovné roviny 250+200 mm Svislé oplechování čela bednění z OSB desek								
P								
264	K	764-K6.7	Oplechování horního okraje střechy ST.115 z TiZn plechu r.š. 230 ozn K6.7	m	29,500	427,00	12 596,50	
Poznámka k položce: přesah střechy 175mm Vodorovné oplechování spodní strany bednění								
P								
D		764-K7	Střecha s lepenými vazníky a dřevěnými krokvemi				157 973,00	
265	K	764-K7.1	Oplechování čelního krytí žlabu z TiZn plechu r.š. 520mm ozn K.7.1	m	59,500	614,00	36 533,00	
266	K	764-K7.2a	Oplechování dolního okraje pultové střechy ST. 114 z TiZn plechu r.š. 280mm ozn K.7.2a	m	7,500	454,00	3 405,00	