

**Soupis prací**

termín plnění: říjen 2018

č.smlouvy E639 -S-2151/2018

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	155212116	Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou hloubky do 5 m přenosnými vrtacími kladivy průměru do 56 mm, v hornině tř. V a VI	m			108 871,00
	31319160	sít' na skálu s oky 8x10 cm pozinkovaná ø 3,0 mm, 50x2 m	m2			150 480,00
	155214311	Záchytný plot prováděný horolezeckou technikou sloupky osazené do vrtů včetně vystředění a zalití cementovou injekční směsí pro plot lehký betonářská výztuž délky do 3 m, průměru do 32 mm	kus			84 100,00
	155214511	Záchytný plot prováděný horolezeckou technikou ukotvení sloupků lany	kus			16 588,00
	155214521	Záchytný plot prováděný horolezeckou technikou montáž pletiva na sloupky	m2			246 240,00
	155214525	Záchytný plot prováděný horolezeckou technikou montáž ztužujících lan k pletivu	m			41 952,00
	31452105	lano ocelové šestipramenné Pz 6 x19 drátů D 6,3mm	m			35 328,00
	5914095010	Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od vegetace a porostů.	m2			192 930,00
	5914095020	Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od zvětralé horniny.	m3			44 100,00
	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t			92 400,00
	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus			15 800,00
	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t			254 100,00
	011002000	Průzkumné práce pro opravy	%			36 000,00
	030001000	Zařízení a vybavení staveniště	%			36 000,00
	5904040140	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm.	kus			131 240,00
					<b>celkem Kč / akce</b>	<b>1 486 129,00</b>

**upřesňující podmínky akce**

ST Brno - TO Tišnov , sanace skály Borač