



Dohoda o změně obsahu závazku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. TSKZaH/0233/18-SD ze dne 28. 03. 2018

uzavřená ve smyslu § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
ID datové schránky: 56zbpub
zástupce: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava
ve věcech smluvních: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava
ve věcech technických:

peněžní ústav:

číslo účtu:

Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000009

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasilací adresa

na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“

a

HYDOR s.r.o.

sídlo: Fügnerova 778/23, Přívoz, 702 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19025
doručovací adresa: Československé armády 877/20, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
ID datové schránky: nxfa65t
zástupce: Jiří Kunz, jednatel
ve věcech smluvních: Jiří Kunz, jednatel

ve věcech technických:

IČO: 25818457

DIČ: CZ25818457

bankovní ústav:

číslo účtu:

je plátcem DPH: ano

číslo smlouvy:

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o změně obsahu závazku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. TSKZaH/0233/18-SD ze dne 28. 03. 2018, ve znění dle Dohody o změně obsahu závazku č. 1 ze dne 27. 6. 2018 (dále jen „Dohoda“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 3. 2018 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 4399/RMOB-Sle/1418/77 ze dne 5. 3. 2018) o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu, v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. TSKZaH/0233/18-SD, jejímž předmětem bylo provedení díla pod názvem „Trojice-restaurování pomníku obětím hornické stávký 1894 – zpevněné plochy“, a to v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Ing. Milanem Palákem, Rudná 76, 700 30 Ostrava, IČO: 14567971, v 10/2016, přičemž dosavadní cena za dílo dle uzavřené Dohody o změně obsahu závazku č. 1 činí 1 611 644,62 Kč bez DPH, tj. 1 950 089,99 Kč vč. DPH (dále jen „Smlouva“).
2. V průběhu realizace předmětného díla se vyskytly nepředpokládané úkony, které způsobily změny v pracovním postupu a následně i provedení víceprací ze strany zhotovitele. Při stavebních pracích objektu „SO 100d – Nástupní schodiště z ul. Těšínské“ bylo zjištěno uložení kabelového vedení v trase objektu, což znamenalo zajištění nového geodetického zaměření schodiště a jeho technickou úpravu (z dvouramenného s podestou na jednoramenné s více stupni). Při bouracích pracích objektu „SO 100f – Spojovací chodník z ul. Těšínské“ byl zjištěn větší objem podkladních vrstev, než bylo uvedeno v projektové dokumentaci, a nutnost doplnění obrubníků podél chodníku.
3. Z důvodu výše uvedených změn, které jsou jen malého rozsahu, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na uzavření Dohody o níže uvedeném obsahu, přičemž tyto změny jsou nezbytné pro řádné dokončení předmětu Smlouvy.

Článek II.

Předmět Dohody

1. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

1. Cena za Dílo ve výši 1 748 251,36 Kč bez DPH, tj. 2 115 384,15 Kč vč. DPH je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele a Dohody o změně závazku č. 2 (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy a je její nedílnou součástí a s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu Dohody o změně závazku č. 2 a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě.

2. Ostatní ujednání Smlouvy touto Dohodou nedotčená zůstávají v platnosti.

Článek III.

Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z této Dohody, uzavřené v souladu s českým právním řádem a touto Dohodou neupravené, se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy souvisejícími.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv



v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této Dohody svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.

3. Dohoda je vyhotovena v 5 stejnopisech majících platnost originálu, z nichž si Objednatel ponechá 3 stejnopisy podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran a Zhotovitel 2 takovéto stejnopisy.
4. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), ve znění pozdějších předpisů, povinen uveřejnit Dohodu prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření Dohody.
5. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv.

Článek IV.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:


O uzavření této Dohody o změně obsahu závazku č. 2 rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 5115/RMOB-Sle/1418/87 ze dne 12. 9. 2018.

Za Objednatele


Za Zhotovitele

Datum:
Místo: Ostrava

Datum:
Místo: Ostrava



MVDr. Barbora Jelonková
starostka



Jiří Kunz
jednatel

Příloha: - Položkový rozpočet

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 16305b
Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávky 1894 - zpevněné plochy
JKSO: 822 59 33
Místo: Ostrava
CZ-CPV: 45233160-8stav.práce

CC-CZ:
Datum: 5. 2. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
Hydor s.r.o.

IČ: 25818457
DIČ: CZ25818457

Projektant:
ing Milan Palák

IČ: 14567971
DIČ: CZ500617088

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 1 748 251,40
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 1 748 251,40

DPH základní	21,00%	ze	1 748 251,40	367 132,79
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 115 384,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 16305b
Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávký 1894 - zpevněné plochy
Místo: Ostrava Datum: 5. 2. 2018
Objednatel: Projektant: ing Milan Palák
Zhotovitel: Hydor s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 748 251,40	2 115 384,19
163051	SO 100a-Plocha kolem pylonů a kovové plastiky	270 769,15	327 630,67
163052	SO 100b-Plocha kolem pamětních desek	95 189,27	115 179,02
163053	SO 100c-Vyrovnávací stupně pod pylony	105 868,59	128 100,99
163054	SO 100d-Nástupní schodiště z ul.Těšínské	214 412,17	259 438,73
163055	SO 100e-Ovál kolem pylonů	449 334,17	543 694,35
163056	SO 100f-Spojovací chodník z ul.Těšínské	556 248,05	673 060,14
163057	Vedlejší a ostatní náklady	56 430,00	68 280,30
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 748 251,40	2 115 384,19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávký 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163051 - SO 100a-Plocha kolem pylonů a kovové plastiky

JKSO: 822 59 33

Místo: Ostrava

CZ-CPV: 45233160-8stav.práce

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Hydor s.r.o.

IČ:

25818457

DIČ:

CZ25818457

Projektant:

ing Milan Palák

IČ:

14567971

DIČ:

CZ500617088

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

270 769,15

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

270 769,15

DPH základní

21,00%

ze

270 769,15

56 861,52

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

327 630,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávký 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163051 - SO 100a-Plocha kolem pylonů a kovové plastiky

Místo: Ostrava

Datum: 5. 2. 2018

Objednatel:

Projektant: ing Milan Palák

Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	270 769,15
HSV - Práce a dodávky HSV	270 769,15
1 - Zemní práce	59 664,50
5 - Komunikace pozemní	148 105,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	34 974,00
997 - Přesun sutě	23 984,42
998 - Přesun hmot	4 041,23
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	270 769,15

ROZPOČET

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávký 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163051 - SO 100a-Plocha kolem pylonů a kovové plastiky

Místo: Ostrava Datum: 5. 2. 2018
 Objednatel: Projektant: ing Milan Palák
 Zhotovitel: Hydor s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							270 769,15
HSV - Práce a dodávky HSV							270 769,15
1 - Zemní práce							59 664,50
1	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	60,000	208,00	12 480,00
2	K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	60,000	681,00	40 860,00
3	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	60,000	65,80	3 948,00
4	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkůvých ležatých	m	35,000	67,90	2 376,50
5 - Komunikace pozemní							148 105,00
5	K	564831111	Podklad ze štěrku tl 100 mm	m2	60,000	61,00	3 660,00
6	K	564861111	Podklad ze štěrku tl 200 mm	m2	65,000	113,00	7 345,00
7	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	60,000	335,00	20 100,00
8	M	5838011NC	kostka dlažební drobná, žula ezano-štipaná, I.jakost, velikost 10/10/8 cm	m2	60,000	1 950,00	117 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							34 974,00
9	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	35,000	164,00	5 740,00
10	M	5838022NC	Obrubník silniční kamenný, (bSM) žula, G 3 10x20x100	m	35,000	750,00	26 250,00
1 bm = 57 kg							
11	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	80,000	37,30	2 984,00
997 - Přesun sutě							23 984,42
12	K	997221111	Vodorovná doprava sutí ze syvkých materiálů nošením do 50 m	t	49,980	161,00	8 046,78
58,03-8,05							49,980
13	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	8,050	399,00	3 211,95
14	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze syvkých materiálů do 1 km	t	49,980	31,70	1 584,37
15	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze syvkých materiálů	t	549,780	7,06	3 881,45
49,98*11							549,780
16	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	8,050	35,60	286,58
17	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	88,550	8,99	796,06
8,05*11							88,550
18	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	38,050	101,00	3 843,05
19	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	5,880	126,00	740,88
20	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	14,100	113,00	1 593,30
998 - Přesun hmot							4 041,23

21	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	29,498	137,00	4 041,23
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávký 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163052 - SO 100b-Plocha kolem pamětních desek

JKSO: 822 59 33
Místo: Ostrava
CZ-CPV: 45233160-8stav.práce

CC-CZ:
Datum: 5. 2. 2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Hydor s.r.o.

IČ: 25818457
DIČ: CZ25818457

Projektant:
ing Milan Palák

IČ: 14567971
DIČ: CZ500617088

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 95 189,27
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 95 189,27

DPH základní	21,00%	ze	95 189,23	19 989,74
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 115 179,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávký 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163052 - SO 100b-Plocha kolem pamětních desek

Místo: Ostrava

Datum: 5. 2. 2018

Objednatel:

Projektant: ing Milan Palák

Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	95 189,27
HSV - Práce a dodávky HSV	95 189,27
1 - Zemní práce	5 840,00
5 - Komunikace pozemní	49 909,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 969,44
998 - Přesun hmot	1 470,83
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	95 189,27

ROZPOČET

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávký 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163052 - SO 100b-Plocha kolem pamětních desek

Místo: Ostrava Datum: 5. 2. 2018
 Objednatel: Projektant: ing Milan Palák
 Zhotovitel: Hydor s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							95 189,27
HSV - Práce a dodávky HSV							95 189,27
1 - Zemní práce							5 840,00
1	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	20,000	158,00	3 160,00
2	K	120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 20,000*0,5	m3	10,000	268,00	2 680,00
5 - Komunikace pozemní							49 909,00
3	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	23,000	50,60	1 163,80
4	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	23,000	61,00	1 403,00
5	K	564841111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm	m2	23,000	71,40	1 642,20
6	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	20,000	335,00	6 700,00
7	M	5838011NC	<i>kostka dlažební drobná, žula řezano-štípaná, I.jakost, velikost 10x10x8 cm</i>	m2	20,000	1 950,00	39 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							37 969,44
8	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,500	164,00	2 050,00
9	M	5838022NC	<i>Obrubník silniční kamenný, (bSM) žula, řezaný 10x20x100</i> <i>1 bm = 57 kg</i>	m	12,500	750,00	9 375,00
10	K	919 PRC 1	Kvadr Slezská žula 200x60x30 cm dodávka+montáž na cementový tmel 5cm+Sokrat	soubor	1,000	25 500,00	25 500,00
11	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	28,000	37,30	1 044,40
998 - Přesun hmot							1 470,83
12	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	10,736	137,00	1 470,83

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávký 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163053 - SO 100c-Vyrovnávací stupně pod pylony

JKSO: 815 98 3

Místo: Ostrava

CZ-CPV: 45454100-5stav.práce

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Hydor s.r.o.

IČ: 25818457

DIČ: CZ25818457

Projektant:

ing Milan Palák

IČ: 14567971

DIČ: CZ500617088

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

105 868,59

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

105 868,59

DPH základní

21,00%

ze

105 868,59

22 232,40

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

128 100,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávký 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163053 - SO 100c-Vyrovnávací stupně pod pylony

Místo: Ostrava

Datum: 5. 2. 2018

Objednatel:

Projektant: ing Milan Palák

Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	105 868,59
HSV - Práce a dodávky HSV	105 868,59
2 - Zakládání	9 943,00
4 - Vodorovné konstrukce	66 432,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 309,57
997 - Přesun sutě	2 948,12
998 - Přesun hmot	14 235,90
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	105 868,59

ROZPOČET

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávký 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163053 - SO 100c-Vyrovnávací stupně pod pylony

Místo: Ostrava Datum: 5. 2. 2018
 Objednatel: Projektant: ing Milan Palák
 Zhotovitel: Hydor s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							105 868,59
HSV - Práce a dodávky HSV							105 868,59
2 - Zakládání							9 943,00
1	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 14,0*1,25*0,004	t	0,070	21 000,00	1 470,00
2	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 2*4,0*0,25*0,8+4,0*1,7*0,3+0,06	m3	3,700	2 290,00	8 473,00
4 - Vodorovné konstrukce							66 432,00
3	K	434191421	Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených nebo leštěných na desku montáž vč.cementového tmelu a Sokratu 2*2,0*6	m	24,000	368,00	8 832,00
4	M	5838801NC	stupeň schodišťový žulový,řezaný plný 150x350x2000 mm rovný tryskaný(podstupnice a nástupnice)	kus	12,000	4 800,00	57 600,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							12 309,57
5	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého 1,8*4,2*0,3	m3	2,268	2 040,00	4 626,72
6	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě 4,2*9	m	37,800	129,00	4 876,20
7	K	965081523	Bourání podlah litých epoxidových, polyuretanových nebo silikátových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 LA 4,2*0,25*9	m2	9,450	297,00	2 806,65
997 - Přesun sutě							2 948,12
8	K	997221111	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů nošením do 50 m	t	7,891	161,00	1 270,45
9	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	7,891	31,70	250,14
10	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů 7,891*11	t	86,801	7,06	612,82
11	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 7,891-0,709	t	7,182	101,00	725,38
12	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,709	126,00	89,33
998 - Přesun hmot							14 235,90
13	K	998153211	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m	t	13,558	1 050,00	14 235,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávký 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163054 - SO 100d-Nástupní schodiště z ul.Těšínské

JKSO: 815 98 3

Místo: Ostrava

CZ-CPV: 45454100stav.práce

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Hydor s.r.o.

IČ:

25818457

DIČ:

CZ25818457

Projektant:

ing Milan Palák

IČ:

14567971

DIČ:

CZ500617088

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

214 412,17

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

214 412,17

DPH základní

21,00

ze

214 412,17

45 026,56

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

259 438,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávký 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163054 - SO 100d-Nástupní schodiště z ul.Těšínské

Místo: Ostrava

Datum: 5. 2. 2018

Objednatel:

Projektant: ing Milan Palák

Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	214 412,17
HSV - Práce a dodávky HSV	151 623,11
1 - Zemní práce	16 931,45
2 - Zakládání	17 956,05
3 - Svislé a kompletní konstrukce	876,00
4 - Vodorovné konstrukce	104 560,00
5 - Komunikace pozemní	-20 886,65
8 - Trubní vedení	224,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-6 994,80
997 - Přesun sutě	14 466,11
998 - Přesun hmot	24 490,20
PSV - Práce a dodávky PSV	62 789,06
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	10 538,35
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	16 065,00
767 - Konstrukce zámečnické	36 185,71
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	214 412,17

ROZPOČET

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávký 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163054 - SO 100d-Nástupní schodiště z ul.Těšínské

Místo: Ostrava Datum: 5. 2. 2018
 Objednatel: Projektant: ing Milan Palák
 Zhotovitel: Hydor s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							214 412,17
HSV - Práce a dodávky HSV							151 623,11
1 - Zemní práce							16 931,45
1	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	20,000	158,00	3 160,00
2	K	120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	10,000	268,00	2 680,00
			20,000*0,5		10,000		
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,450	458,00	1 122,10
			pro chráničky				
			3,0*0,3*0,5+3,0*0,3*0,5*4+0,2		2,450		
32	K	132201101a	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,800	458,00	4 946,40
			"úprava terénu po zapuštění schodiště do svahu"6*1*0,9*2		10,800		
33	K	132201109a	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	10,800	161,00	1 738,80
			10,8		10,800		
34	K	120001101a	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	10,800	268,00	2 894,40
4	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	0,343	661,00	226,72
			patky				
			0,35*0,35*0,7*4		0,343		
5	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhtuňených	m3	0,343	15,30	5,25
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhtuňením	m3	2,450	64,40	157,78
2 - Zakládání							17 956,05
7	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,150	21 000,00	3 150,00
			20,0*1,25*0,006		0,150		
8	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	6,000	2 290,00	13 740,00
			8*2,5*0,25*0,8+2*2,5*1,3*0,3+0,05		6,000		
9	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,515	2 070,00	1 066,05
			0,35*0,35*0,7*6		0,515		
3 - Svislé a kompletní konstrukce							876,00
10	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr ocelových v 2,00 m se zabetonováním	kus	4,000	219,00	876,00
			4		4,000		
4 - Vodorovné konstrukce							104 560,00
11	K	434191421	Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených nebo leštěných na desku montáž vč.cementového tmelu a Sokratu	m	30,000	368,00	11 040,00
			1,25*6*2*2"navýšení stupňů o dva"		30,000		

12	M	5838801NC	stupeň schodišťový žulový plný 150x350x1250 mm rovný tryskaný, (podstupnice a nástupnice)	kus	24,000	3 850,00	92 400,00
			20+4"počet stupňů ze navýšil o dva, celkem 12"		24,000		
13	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop podkladní beton pod chráničky	m3	0,500	2 240,00	1 120,00
			3,0*0,3*0,1+0,01		0,100		
			3,0*0,3*0,1*4+0,04		0,400		
			Součet		0,500		
5 - Komunikace pozemní							-20 886,65
14	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	-9,500	50,60	-480,70
			-9,5"neprovedeno"		-9,500		
15	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	-8,500	35,90	-305,15
			-8,5"neprovedeno"		-8,500		
16	K	564841111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm	m2	-9,500	71,40	-678,30
			-9,5"neprovedeno"		-9,500		
17	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	-8,500	335,00	-2 847,50
			-8,5"neprovedeno"		-8,500		
18	M	5838011NC	kostka dlažební drobná, žula, řezano-štipaná I. jakost, velikost 10x10x8 cm	t	-8,500	1 950,00	-16 575,00
			-8,5"neprovedeno"		-8,500		
8 - Trubní vedení							224,75
19	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	25,000	8,99	224,75
			5,0+20,0		25,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							-6 994,80
20	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-7,000	164,00	-1 148,00
			-7"neprovedeno"		-7,000		
21	M	5838022NC	obrubník silniční kamenný, (BSM) žula, řezaný 10x20x100cm	m	-7,000	750,00	-5 250,00
			1 bm = 57 kg				
			-7"Neprovedeno"		-7,000		
22	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	-16,000	37,30	-596,80
			-16"neprovedeno"		-16,000		
997 - Přesun sutě							14 466,11
35	K	997221111	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t	23,324	161,00	3 755,16
36	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	23,324	31,70	739,37
37	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	329,824	7,06	2 328,56
			29,984*11		329,824		
39	K	997221611	Nakládání sypaniny na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	29,984	146,00	4 377,66
40	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	23,324	140,00	3 265,36
998 - Přesun hmot							24 490,20
23	K	998153211	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m	t	23,324	1 050,00	24 490,20
PSV - Práce a dodávky PSV							62 789,06
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							10 538,35
24	K	721173608	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 150	m	15,000	701,00	10 515,00
			prostup				
			15,0		15,000		

30	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,056	417,00	23,35
743 - Elektromontáže - hrubá montáž							
25	K	743552311	Montáž žlab šířky do 170 mm s vikem 12,0+15,0	m	27,000	243,00	6 561,00
26	M	592131010	žlab kabelový betonový ZK2 50 x 25/14,6 x 16,5 cm	kus	54,000	135,30	7 306,20
27	M	592131040	deska krycí DK2 50 x 23/15,4 x 4,5 cm	kus	54,000	40,70	2 197,80
767 - Konstrukce zámečnické							
28	K	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 20 kg	m	10,600	141,00	1 494,60
29	M	553 PRC	Výroba+dodání zábradlí trubky d54/3,6mm pozinkované	soubor	1,000	34 582,50	34 582,50
31	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,138	787,00	108,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávký 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163055 - SO 100e-Ovál kolem pylonů

JKSO: 8225933

Místo: Ostrava

CZ-CPV: 45233160-8stav.práce

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Hydor s.r.o.

IČ: 25818457

DIČ: CZ25818457

Projektant:

ing Milan Palák

IČ: 14567971

DIČ: CZ500617088

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	449 334,17
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 449 334,17

DPH základní	21,00%	ze	449 334,17	94 360,18
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 543 694,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávký 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163055 - SO 100e-Ovál kolem pylonů

Místo: Ostrava

Datum: 5. 2. 2018

Objednatel:

Projektant: ing Milan Palák

Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	449 334,17
HSV - Práce a dodávky HSV	449 334,17
1 - Zemní práce	74 975,50
5 - Komunikace pozemní	206 501,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	125 197,85
997 - Přesun sutě	35 871,88
998 - Přesun hmot	6 787,94
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	449 334,17

ROZPOČET

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávký 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163055 - SO 100e-Ovál kolem pylonů

Místo: Ostrava Datum: 5. 2. 2018
 Objednatel: Projektant: ing Milan Palák
 Zhotovitel: Hydor s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							449 334,17
HSV - Práce a dodávky HSV							449 334,17
1 - Zemní práce							74 975,50
1	K	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	70,000	139,00	9 730,00
2	K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	70,000	681,00	47 670,00
3	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	70,000	65,80	4 606,00
4	K	113201111	Vytrhání obrub chodnikových ležatých	m	105,000	67,90	7 129,50
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	20,000	158,00	3 160,00
6	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 20,000*0,5	m3	10,000	268,00	2 680,00
5 - Komunikace pozemní							206 501,00
7	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 100 mm	m2	100,000	50,60	5 060,00
8	K	564811111	Podklad ze štěrkodeřtě ŠD tl 50 mm	m2	90,000	35,90	3 231,00
9	K	564841111	Podklad ze štěrkodeřtě ŠD tl 120 mm	m2	100,000	71,40	7 140,00
10	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	90,000	473,00	42 570,00
11	M	5838001NC	mozaika dlažební, žula, řezano štipaná velikost 6x6x4 cm	m2	90,000	1 650,00	148 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							125 197,85
12	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	120,000	164,00	19 680,00
13	M	5838022NC	Obrubník silniční kamenný, (bSM) žula, řezaný 10x20x50 cm 1 bm = 57 kg	m	120,000	790,00	94 800,00
14	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	140,000	37,30	5 222,00
15	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého 1,8*2,0*0,3	m3	1,080	2 040,00	2 203,20
16	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě 1,8*9	m	16,200	129,00	2 089,80
17	K	965081523	Bourání podlah litých epoxidových, polyuretanových nebo silikátových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 LA 1,8*0,25*9	m2	4,050	297,00	1 202,85
997 - Přesun sutě							35 871,88
18	K	997221111	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m 78,708-24,15	t	54,558	161,00	8 783,84
19	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	24,150	399,00	9 635,85

20	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	54,558	31,70	1 729,49
21	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 54,558*11	t	600,138 600,138	7,06	4 236,97
22	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	24,150	35,60	859,74
23	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 24,15*11	t	265,650 265,650	8,99	2 388,19
24	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 78,708-7,164-9,1	t	62,444 62,444	101,00	6 306,84
25	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) 0,304+6,86	t	7,164 7,164	126,00	902,66
26	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	9,100	113,00	1 028,30
			998 - Přesun hmot				6 787,94
27	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	49,547	137,00	6 787,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávký 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163056 - SO 100f-Spojovací chodník z ul.Těšínské

JKSO: 8225933
Místo: Ostrava
CZ-CPV: 45233160-8stav.práce

CC-CZ:
Datum: 5. 2. 2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Hydor s.r.o.

IČ: 25818457
DIČ: CZ25818457

Projektant:
ing Milan Palák

IČ: 14567971
DIČ: CZ500617088

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				556 248,05
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				556 248,05
DPH základní	21,00%	ze	556 248,05	116 812,09
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	673 060,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávký 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163056 - SO 100f-Spojovací chodník z ul.Těšínské

Místo: Ostrava

Datum: 5. 2. 2018

Objednatel:

Projektant: ing Milan Palák

Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	556 248,05
HSV - Práce a dodávky HSV	556 248,05
1 - Zemní práce	277 573,50
5 - Komunikace pozemní	105 497,61
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	74 876,32
997 - Přesun sutě	89 127,78
998 - Přesun hmot	9 172,84
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	556 248,05

ROZPOČET

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávký 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163056 - SO 100f-Spojovací chodník z ul.Těšínské

Místo: Ostrava Datum: 5. 2. 2018
 Objednatel: Projektant: ing Milan Palák
 Zhotovitel: Hydor s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							556 248,05
HSV - Práce a dodávky HSV							556 248,05
1 - Zemní práce							277 573,50
1	K	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 100 mm	m2	205,000	139,00	28 495,00
2	K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	105,000	681,00	71 505,00
			205-100"odpočet betonu-větší tloušťka"		105,000		
31	K	113107133	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 400 mm	m2	100,000	1 010,00	101 000,00
			"větší tloušťka betonu"50*2		100,000		
3	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	205,000	65,80	13 489,00
4	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	155,000	67,90	10 524,50
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	180,000	158,00	28 440,00
6	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	90,000	268,00	24 120,00
			180,000*0,5		90,000		
5 - Komunikace pozemní							105 497,61
7	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	130,000	50,60	6 578,00
8	K	564811111	Podklad ze štěrku tl 50 mm	m2	115,000	35,90	4 128,50
9	K	564841113	Podklad ze štěrku tl 140 mm	m2	130,000	81,00	10 530,00
10	K	596811122	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 300 m2	m2	116,000	148,00	17 168,00
			115,0+1,0		116,000		
11	M	59245262PRC	dlažba BEST-Belisima tl.80mm	m2	117,300	567,00	66 509,10
			115*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		117,300		
12	M	592451190PRC2	dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x8 cm barevná	m2	1,030	567,00	584,01
			spotřeba: 50 kus/m2				
			1*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		1,030		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							74 876,32
13	K	913121PRC	Montáž a demontáž dočasného dopravního značení	sada	1,000	19 400,00	19 400,00
29	K	916231213.1	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C16/20	m	148,000	193,00	28 564,00
			73+75		148,000		
			Součet		148,000		
30	M	592174160	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	155,400	105,80	16 441,32
			148*1,05		155,400		
			Součet		155,400		
14	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	190,000	37,30	7 087,00
15	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,900	2 040,00	1 836,00
			1,5*2,0*0,3		0,900		

16	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě 1,5*8	m	12,000 12,000	129,00	1 548,00
997 - Přesun sutě							89 127,78
17	K	997221111	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m 212,530-35,65	t	176,880 176,880	161,00	28 477,68
18	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	35,650	399,00	14 224,35
19	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	176,880	31,70	5 607,10
20	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 176,88*11	t	1 945,680 1 945,680	7,06	13 736,50
21	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	35,650	35,60	1 269,14
22	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 35,65*11	t	392,150 392,150	8,99	3 525,43
23	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 212,53-20,09-26,65	t	165,790 165,790	101,00	16 744,79
24	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	20,090	126,00	2 531,34
25	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	26,650	113,00	3 011,45
998 - Přesun hmot							9 172,84
26	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	66,955	137,00	9 172,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávký 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163057 - Vedlejší a ostatní náklady

JKSO: 822 59 33

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Hydor s.r.o.

IČ:

25818457

DIČ:

CZ25818457

Projektant:

ing Milan Palák

IČ:

14567971

DIČ:

CZ500617088

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

56 430,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

56 430,00

DPH základní

21,00%

ze

56 430,00

11 850,30

snižena

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

68 280,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávký 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163057 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Ostrava

Datum: 5. 2. 2018

Objednatel:

Projektant: ing Milan Palák

Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	56 430,00
OST - Ostatní	29 800,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	26 630,00
VRN2 - Příprava staveniště	4 460,00
VRN3 - Zařízení staveniště	22 170,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	56 430,00

ROZPOČET

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávký 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163057 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Ostrava

Datum: 5. 2. 2018

Objednatel:

Projektant: ing Milan Palák

Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							56 430,00
OST - Ostatní							29 800,00
5	K	012103000	Geodetické práce před a v průběhu realizace stavby <i>Nové propočtení výškových úrovní a nových bodů pro umístění objektu stavby-zpevněné plochy,schodiště.</i>	kč	1,000	29 800,00	29 800,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							26 630,00
VRN2 - Příprava staveniště							4 460,00
1	K	020001000	Příprava staveniště	soud or	1,000	4 460,00	4 460,00
VRN3 - Zařízení staveniště							22 170,00
2	K	030001000	Zařízení staveniště	soud	1,000	10 500,00	10 500,00
3	K	034002000	Zabezpečení staveniště	soud	1,000	6 080,00	6 080,00
4	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soud or	1,000	5 590,00	5 590,00

