

Položkový rozpočet

S:	180406	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE BD SOUČKOVA 416, BUČOVICE
O:	010	Zateplení objektu
R:	01	Rozpočet - Způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				0,00
1	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2	m3			
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3			
3	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3			
4	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3			
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
6	601011181RT6	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, akrylátová, zatíraná, tloušťka vrstvy, 1,5 mm, bílá	m2			
7	601016195R00	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí, hloubková penetrace stropů silikátová	m2			
8	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2			
9	622322732RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s, výztužnou tkaninou,	m2			
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
10	602011188RU6	Omítky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm,, probarvená	m2			
11	602016191R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr, stěn akrylátový	m2			
12	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2			
13	622322522RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2			
14	622323333RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s reflexní úpravou, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou, s výztužnou tkaninou,	m2			
15	622322553RV1	Zateplení ostění extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2			
16	622323353RV1	Zateplení ostění expandovaným polystyrénem s reflexní úpravou, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s, výztužnou tkaninou	m2			
17	622323013R00	Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 120 mm	m			
18	622422311R00	Oprava vnějších omítek vápenných stupeň členitosti 1 a 2 v množství opravované plochy přes 20 do, 30 % , hladkých	m2			
19	622421491R00	Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta, profil rohový s okapničkou; plast+tkanina; l = 2000 mm	m			
20	622421492R00	Doplňky zateplovacích systémů okenní lišta, profil okenní; plast+tkanina; l = 1400 mm	m			
21	622421494R00	Doplňky zateplovacích systémů podparapetní lišta s tkaninou, profil podparapetní; plast+tkanina; l =, 2000 mm	m			
22	622481291R00	Výztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez, dodávky materiálu	m			

Položkový rozpočet

S:	180406	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE BD SOUČKOVA 416, BUČOVICE
O:	010	Zateplení objektu
R:	01	Rozpočet - Způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
23	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2			
24	6202	Úprava KZS pro rozvodné skříně ve fasádě	kus			
25	6221	Demontáž stáv. mřížek, prodloužení odvětrání, nové mřížky větrání	kus			
26	6222	Úprava KZS pro HUP	kus			
27	622473188R00	Příplatek za ukončovací okenní lištu, včetně dodávky lišty	m			
28	28350206R	profil dilatační rohový; plast+tkanina	m			
Díl: 64 Výplně otvorů						
29	6401	Kompletní dodávka a kompletní montáž plastového okna, 900/450 mm OS	kus			
30	6402	Kompletní dodávka a kompletní montáž euro okna, 1500/1500 mm OS+O	kus			
31	6403	Kompletní dodávka a kompletní montáž euro okna, 2100/1500 mm 2xOS+O	kus			
32	6404	Kompletní dodávka a kompletní montáž euro okna vč. vnitřn, 600/1500 mm OS	kus			
33	6405	Kompletní dodávka a kompletní montáž euro okna, 1200/1500 mm OS+O	kus			
34	6406	Kompletní dodávka a kompletní montáž euro dveří vč. zárubně 900/2000 mm	kus			
35	6407	Kompletní dodávka a kompletní montáž euro dveří vč. zárubně 2350/2700 mm, stěna s dveřmi - viz PD	kus			
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
36	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2			
37	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc, použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2			
38	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2			
39	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2			
40	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2			
41	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z, umělých vláken	m2			
42	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2			
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
43	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus			
44	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus			
45	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2	m2			
46	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2	m2			
47	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2	m2			
48	968071112R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus			

Položkový rozpočet

S:	180406	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE BD SOUČKOVA 416, BUČOVICE
O:	010	Zateplení objektu
R:	01	Rozpočet - Způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
49	968072244R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a, pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2	m2			
50	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a, pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2			
51	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a, pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2			
Díl: 97 Prorážení otvorů						
52	978015241R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1., až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %	m2			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
53	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších pláštů dosavadních objektů, výšky do 25 m	t			
Díl: 711 Izolace proti vodě						
54	289970111R00	Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2			
55	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích, prvků	m2			
56	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%			
Díl: 713 Izolace tepelné						
57	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá	m2			
58	713111231RS2	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana stropů shora s přelepením spojů, včetně dodávky, fólie	m2			
59	765799313RO9	Fólie parotěsné a difúzní Fólie podstřešní difúzní na bednění, s přelepením spojů	m2			
60	28375856R	deska izolační EPS 150 S; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel, tepelné vodivosti 0,030 W/mK; R = 3,330 m2K/W; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m2			
61	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%			
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
62	764813125R00	Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m			
63	764908106RT2	Žlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v barvě šedé,, černé, červené, bílé, zelené, průměr 190 mm, dodávka a montáž	m			
64	764908103R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kónický, z lakovaného pozinkovaného plechu, s povrchem z polyuretanu v barvě hnědé, pro žlab šířky 190 mm, dodávka a montáž	kus			
65	764908303RT2	Oplechování parapetů včetně rohů, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru v ostatních barvách, tl. 0,5 mm, rš 330 mm, dodávka a montáž	m			

Položkový rozpočet

S:	180406	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE BD SOUČKOVA 416, BUČOVICE
O:	010	Zateplení objektu
R:	01	Rozpočet - Způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
66	764352811R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m			
67	764359811R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu přes 30 do 45°	kus			
68	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m			
69	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m			
70	764908110RT2	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém odpadní trouby kruhové, ocelový žárově, zinkovaný plech s povrchovou úpravou, průměr 120 mm, v ostatních barvách	m			
71	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%			
Díl: M21		Elektromontáže				
72	210	Demontáž hromosvodu (pro KZS), nový svod hromosvodu, kotvení, revize, materiál	m			
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
73	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t			
74	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t			
75	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t			
76	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t			
77	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
78	00528R	Podmínky dotačních programů - Způsobilý výdaj vedlejší	Soubor			

Celkem	2 200 256,33
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání