




## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	0	0	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>1</b>	<b>1</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>056-2016</b>	<b>rekonstrukce topného systému tělocvičny Slezké</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Bytprům výrobní družstvo v Ostravě		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	97 039	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	612 689	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Mimostaveništní doprava	12 500
N	M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště	0
ZRN	celkem	709 728	Provoz investora	0
			Kompletační činnost (IČD)	0
HZS		4 044	Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS		713 772	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		726 272	Ostatní náklady celkem	12 500

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Milan Plaček	Jméno : Milan Plaček	Jméno : Ing. T. Lefner
Datum :	Datum : 7. 11. 2016	Datum :  - 4 - 11 - 2016
Podpis :	Podpis:  výrobní družstvo Výrobní družstvo IČ: 00021446 B. O. Ostrava tel. 595 70 272	Podpis:  Statutární město Ostrava Městský obvod Nová Ves Rolnická 139/32, 709 00 Ostrava <b>OSTRAVA!!!</b> NOVÁ VES

Základ pro DPH	15,0 %	726 272 Kč
DPH	15,0 %	108 941 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>835 213 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : 056-2016 rekonstrukce topného systému tělocvičny Slez  
 Objekt : 1 1 Rozpočet :

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	13 558	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	26 845	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	1 147	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	3 900	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 780	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	16 464	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 278	0	0	0	0
F0807 Elektroinstalace	25 846	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	5 568	0	0	0
714 Izolace akustické a protiotřesové	0	1 224	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	1 016	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	5 641	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	64 089	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	2 210	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	0	0	0	0
731 Kotelny	0	137 133	0	0	4 044
732 Strojovny	0	1 325	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	77 221	0	0	0
734 Armatury	0	5 347	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	38 551	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	247 470	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	11 154	0	0	0
781 Obklady keramické	0	7 124	0	0	0
784 Malby	0	7 616	0	0	0
999 Poplatky za skládky	1 104	0	0	0	0
D96 Přesuny suť a vybouraných hmot	4 118	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>97 039</b>	<b>612 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 044</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	709 728	0
Oborová přírážka	0	0,0	709 728	0
Mimostaveništní doprava	12 500	0,0	709 728	12 500
Zařízení staveniště	0	0,0	709 728	0
Provoz investora	0	0,0	709 728	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	709 728	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	709 728	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>12 500</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	056-2016 rekonstrukce topného systému tělocvičny	Rozpočet:
Objekt :	1 1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	311101214R00	Vytvoření prostupů pl. do 0,20 m <sup>2</sup> v zdech	ks	16,00	109,00	1 744,00
2	317168112R00	Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm	kus	1,00	574,00	574,00
3	340235212R00	Zazdívka otvorů 0,0225 m <sup>2</sup> cihlami, tl.zdi nad 10cm elektro, vypínčů	kus	12,00	346,00	4 152,00
4	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m <sup>2</sup>	8,20	850,00	6 970,00
5	346234311R00	Zazdívka rýh 15 x 30 cm a vytvoření průduchu	m <sup>2</sup>	0,60	196,00	117,60
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>13 557,60</b>
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				
6	602011144R00	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 113 ručně	m <sup>2</sup>	69,00	94,00	6 486,00
7	612401191R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m <sup>2</sup>	kus	12,00	170,00	2 040,00
8	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou el. a ZTI	m	138,00	98,00	13 524,00
9	613473115R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	3,00	190,00	570,00
10	619481118U00	Potažení ploch sklovlákno+tmel	m <sup>2</sup>	16,40	99,00	1 623,60
11	619991001U00	Zakrytí podlah fólie+páska	m <sup>2</sup>	60,00	23,00	1 380,00
12	619991011U00	Zakrytí konstrukcí fólie+páska	m <sup>2</sup>	12,00	47,00	564,00
13	622422021R00	Oprava vnitřních omítek štukových. hlad,	kpl	1,00	657,00	657,00
<b>Celkem za</b>		<b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>26 844,60</b>
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				
14	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	4,00	143,00	572,00
15	55330318	Zárubeň ocelová H 110 600x1970x110 L	kus	1,00	575,00	575,00
<b>Celkem za</b>		<b>64 Výplně otvorů</b>				<b>1 147,00</b>
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
16	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m <sup>2</sup>	60,00	65,00	3 900,00
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>3 900,00</b>
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
17	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m <sup>2</sup>	160,00	7,00	1 120,00
18	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m <sup>2</sup>	55,00	12,00	660,00
<b>Celkem za</b>		<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>1 780,00</b>
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				
19	970031030R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 30 mm	m	12,00	348,00	4 176,00
20	971028451R00	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 0,25 m <sup>2</sup> ,	kus	2,00	795,00	1 590,00
21	973031345R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m <sup>2</sup> , hl. 30 cm	kus	4,00	288,00	1 152,00
22	974036131R00	Vysek rýh zdi ci hl 10cm s 15cm	m	79,00	66,00	5 214,00
23	974042539R00	Příplatek za dalších 10 cm šířky rýhy hl. do 5 cm	m	79,00	24,00	1 896,00
24	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m <sup>2</sup>	14,00	46,00	644,00
25	978059541U00	Příplatek za odsek. malých ploch vnitř. obkladu keramického	m <sup>2</sup>	14,00	128,00	1 792,00
<b>Celkem za</b>		<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>16 464,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
26	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,57	885,00	2 277,99
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 277,99</b>
<b>Díl: F0807</b>		<b>Elektroinstalace</b>				
27	740991100U00	Celk prohlídka elrozvodu -revize	kus	1,00	2 419,00	2 419,00
28	740991110U00	Výsek rýh zdi hl 5 cm s 5 cm pro elektroinstalaci	m	34,00	63,00	2 142,00
29	742221130U00	Mtž rozváděč sestava	kus	1,00	2 241,00	2 241,00
30	742223300U00	Mtž rozváděč skříňka přechod+viko	kus	1,00	1 769,00	1 769,00
31	742263100U00	Mtž skříň svorkovnicová	kus	2,00	1 054,00	2 108,00
32	742281730U00	Mtž rozváděč vn vnitřní	kus	1,00	5 338,00	5 338,00
33	742311920U00	Mtž konstrukce pro uchyc skříní	kus	2,00	282,00	564,00
34	742891210U00	Zhotovení otvorů vývodek do 16mm	kus	4,00	104,00	416,00
35	742996100U00	Oživení rozváděče se slož výstrojí	kus	1,00	2 465,00	2 465,00



## Položkový rozpočet

Stavba :	056-2016 rekonstrukce topného systému tělocvičny	Rozpočet:
Objekt :	1 1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	743411112U00	Mtž krabice zapuště PH 1904				
37	744211215U01	D+M vodič Cu-3x2,5	kus	4,00	100,00	400,00
38	744211216U02	D+M vodič Cu-3x1,0	m	38,00	31,00	1 178,00
39	744221221U00	D+M Čidlo regulace severní	m	25,00	23,00	575,00
40	745902560U00	Rozvin+střih kabel -2,5kg/m dl-30m	ks	1,00	1 657,00	1 657,00
41	746212160U00	Ukončení vodič na svorkov -25mm2	kus	1,00	1 060,00	1 060,00
42	747111113U00	Mtž vypínač nástěn 2-2pól obyč	kus	8,00	77,00	616,00
43	747231150U00	Mtž jistič 1pól nn -25A ve skříní	kus	2,00	151,00	302,00
	<b>Celkem za</b>	<b>F0807 Elektroinstalace</b>	kus	4,00	149,00	596,00
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>25 846,00</b>
44	713100115RA0	Tepelně izolační potrubní pouzdra 15x6				
45	713100122RA0	Tepelně izolační potrubní pouzdra 18x6	m	28,00	52,42	1 467,76
46	713100128RA0	Tepelně izolační potrubní pouzdra 22x6	m	15,00	52,42	786,30
47	713100135RA0	Tepelně izolační potrubní pouzdra 28x6	m	16,00	57,54	920,64
	<b>Celkem za</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>	m	52,00	46,03	2 393,56
<b>Díl: 714</b>		<b>Izolace akustické a protiotřesové</b>				<b>5 568,26</b>
48	714110802R00	Demontáž obkladů a dlažeb keramických	kpl	1,00	1 224,00	1 224,00
	<b>Celkem za</b>	<b>714 Izolace akustické a protiotřesové</b>				<b>1 224,00</b>
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>1 224,00</b>
49	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	7,00	91,00	637,00
50	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	3,00	62,00	186,00
51	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00	193,00	193,00
	<b>Celkem za</b>	<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>193,00</b>
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>1 016,00</b>
52	722172331R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20/3,4 mm	m	12,00	102,00	1 224,00
53	722175223R00	Kotvící technika	soubor	1,00	657,00	657,00
54	722176332R00	Tvarovky z plastů k polyfúz. svařování do DN 32	soubor	1,00	1 723,00	1 723,00
55	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00	100,00	200,00
56	722201212R00	Nástěnka K FRIATEC pro pevné trubky 20xR1/2	kus	7,00	85,00	595,00
57	722202412R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 20	kus	3,00	212,00	636,00
58	722235522R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. IVAR FIV.08412 DN 20	kus	1,00	277,00	277,00
59	722235523R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. IVAR FIV.08412 DN 25	kus	1,00	281,00	281,00
60	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	6,00	8,00	48,00
	<b>Celkem za</b>	<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>48,00</b>
<b>Díl: 723</b>		<b>Vnitřní plynovod</b>				<b>5 641,00</b>
61	723160204R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1	soubor	1,00	1 132,91	1 132,91
62	723160334R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1	soubor	1,00	246,77	246,77
63	723163105R00	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m	2,00	703,23	1 406,46
64	723163106R00	Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm- plyn	m	42,00	901,42	37 859,64
65	723164106RT3	Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm spoj lisovaný	m	42,00	139,37	5 853,54
66	733162207R00	Vybavení plyn - hup (plynoměr) sada	soub	1,00	7 560,41	7 560,41
67	733164407R00	Press pčechod 28-1"	kus	4,00	305,59	1 222,36
68	733165507R00	Press pčechod 35-1"	kus	2,00	506,33	1 012,66
69	733165511R00	Nátěr plynového potrubí 2x vrchní	m	42,00	79,27	3 329,34
70	733169907R00	Plynová revizní zpráva	kus	1,00	2 261,86	2 261,86
71	998723331R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod	kpl	1,00	2 203,04	2 203,04
	<b>Celkem za</b>	<b>723 Vnitřní plynovod</b>				<b>2 203,04</b>
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>64 088,99</b>
72	725210912R01	Demontáž umyvadla s 1stoj ventilem	kus	1,00	509,00	509,00
73	725210915R00	Zpětná montáž umyvadla s 1stoj ventilem	kus	1,00	591,00	591,00
74	725210984R00	Odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	1,00	55,00	55,00



## Položkový rozpočet

Stavba :	056-2016 rekonstrukce topného systému tělocvičny	Rozpočet:
Objekt :	1 1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
75	725210985R00	Zpětná montáž rohového ventilu G 1/2, růžice	kus	1,00	97,00	97,00
76	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	1,00	277,00	277,00
77	725820890R00	Zpětná montáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00	244,00	244,00
78	725850800R00	Demontáž ventilu odpadního	kus	1,00	193,00	193,00
79	725850822R00	Zpětná montáž ventilu odpadního	kus	1,00	244,00	244,00
<b>Celkem za</b>		<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>2 210,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>730</b>	<b>Ústřední vytápění</b>				
80	904 R02	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci Topná zkouška	hod	12,00	185,00	2 220,00
81	913 T00	Hzs-vedení do provozu (oživení kotle)	hod	3,00	304,00	912,00
82	919 T00	Hzs-vyregulování sytémů	hod	3,00	304,00	912,00
<b>Celkem za</b>		<b>730 Ústřední vytápění</b>				<b>4 044,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>731</b>	<b>Kotelny</b>				
83	731119917R03	Regulace RGI QAA 73 vč. interface řídicí jednotka	kus	1,00	1 723,00	1 723,00
84	731119997R03	Čidlo teplotní drát k regulaci RGI QAA 73	kus	1,00	657,00	657,00
85	731119998R03	MAR zapojení a zprovoznění regulace	soubor	1,00	1 603,00	1 603,00
86	731119999R03	Kabeláž k regulaci sada	kus	1,00	674,00	674,00
87	731249111R00	Montáž kotle kondenzačního teplov. do 30 kW	soubor	1,00	4 490,00	4 490,00
88	731249111R01	Dodávka kotle kondenzačního 38 kW	ks	1,00	73 990,00	73 990,00
89	731249111R02	Ventil 3cestný kulový TG/XBZ el. pohon	ks	1,00	2 611,00	2 611,00
90	731341220R00	Automatické dopouštění 1/2"	ks	1,00	1 219,00	1 219,00
91	731391811R00	Vypouštění vody z top.systému samospádem	kus	1,00	1 989,00	1 989,00
92	731391822R00	Napouštění vody do top.systému vč.odvzd.	kus	2,00	1 551,00	3 102,00
93	731411232R00	Odkouření-montáž komín + připojení na komín 80/125 pevné potrubí	soub	1,00	8 561,56	8 561,56
94	731411234R00	Odkouření-LIK Redukce 60/100-80/125	kus	1,00	819,59	819,59
95	731411235R00	Odkouření-LIK koleno 80/125 90st.	kus	1,00	796,57	796,57
96	731411236R00	Odkouření-LIK revizní díl 80/125 0,5m	kus	1,00	1 337,42	1 337,42
97	731411237R00	Odkouření-LIK trubka s hrdlem 80/125 0,5m	kus	2,00	773,56	1 547,12
98	731411238R00	Odkouření-LAB koleno s trubkou 80/125	kus	2,00	1 540,72	3 081,44
99	731411239R01	Odkouření-LAB Ukončení ustí s přísáváním	kus	1,00	1 057,41	1 057,41
100	731411240R01	Odkouření-LIK trubka s hrdlem 80/125 1m	kus	1,00	779,95	779,95
101	731411241R01	Odkouření-manžeta krycí DN 125	kus	1,00	730,08	730,08
102	731411242R01	Odkouření-LAB trubka s hrdlem DN 80/125 1m	kus	12,00	983,25	11 799,00
103	731411243R01	Odkouření-spona na spevnění spoje	kus	2,00	574,09	1 148,18
104	731411244R01	Odkouření-objímka boční DN 125	kus	6,00	1 149,47	6 896,82
105	731411245R01	Odkouření-pronájem plošiny	kpl	1,00	4 972,50	4 972,50
106	731411250R00	Revizní komínová zpráva	kus	1,00	1 547,11	1 547,11
<b>Celkem za</b>		<b>731 Kotelny</b>				<b>137 132,75</b>
<b>Díl:</b>	<b>732</b>	<b>Strojovny</b>				
107	732331514R00	Nádoby expanzní tlak.s memb.Expansomat I, 35 l	soubor	1,00	1 172,00	1 172,00
108	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,63	242,00	152,94
<b>Celkem za</b>		<b>732 Strojovny</b>				<b>1 324,94</b>
<b>Díl:</b>	<b>733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>				
109	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	30,50	40,00	1 220,00
110	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	28,00	47,00	1 316,00
111	733163103R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	15,00	149,00	2 235,00
112	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	69,00	287,00	19 803,00
113	733163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0mm	m	16,00	194,00	3 104,00
114	733163105R00	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m	52,00	616,00	32 032,00
115	733165002R00	Montáž tvar.Cu pájené na měkko D 15-22 mm 1 spoj	kus	46,00	21,00	966,00
116	733165003R00	Montáž tvar.Cu pájené na měkko D 28 mm 1 spoj	kus	32,00	37,00	1 184,00
117	733165662R00	Montáž tvar.Cu pájené na měkko D 15-22 mm 2 spoje	soubor	1,00	1 369,00	1 369,00



## Položkový rozpočet

Stavba :	056-2016 rekonstrukce topného systému tělocvičny	Rozpočet:
Objekt :	11	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
118	733167713R00	Montáž tvar.Cu pájené na měkko D 28 mm 2 spoje	soubor	1,00	3 865,00	3 865,00
119	733191914R00	Zaslepení potrubí zavařením DN 20	kus	6,00	150,00	900,00
120	733191916R00	Zaslepení potrubí zavařením DN 32	kus	4,00	230,00	920,00
121	733193810R00	Rozřezání konzol pro potrubí z úhel.L 50x50x5 mm	kus	24,00	253,00	6 072,00
122	733193917R00	Oprava-zaslepení potrubí dýnkem do D 51 mm	kus	8,00	130,00	1 040,00
123	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	kpl	1,00	1 195,00	1 195,00
<b>Celkem za</b>		<b>733 Rozvod potrubí</b>				<b>1 195,00</b>
<b>Díl: 734</b>		<b>Armatury</b>				<b>77 221,00</b>
124	734226112RT1	Termostatická hlavice hlavice	kus	6,00	293,00	1 758,00
125	734226332RT2	Ventil Verafix pro OT-VK.přímý, V-exakt DN 15	kus	6,00	195,00	1 170,00
126	734229915R00	Šroubení kul.regul.vnitř.-vnitř z	kus	6,00	99,00	594,00
127	734231613R00	Ventily uzavírací V 10-131-606, G 1/2	kus	3,00	265,00	795,00
128	734255121R00	Ventil pojistný, GIACOMINI R140 DN 20 x 2,5 bar	kus	1,00	436,00	436,00
129	734263313R00	Šroubení topenářské, přímé, IVAR.SP 603 DN 20	kus	6,00	99,00	594,00
<b>Celkem za</b>		<b>734 Armatury</b>				<b>5 347,00</b>
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				<b>38 550,84</b>
130	735111810R00	Demontáž těles otopných ocelových deskových	m2	6,16	24,00	147,84
131	735156767R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33 600/1200	kus	4,00	5 420,00	21 680,00
132	735156768R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33 600/1400	kus	1,00	4 373,00	4 373,00
133	735156769R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33 600/1600	kus	1,00	4 742,00	4 742,00
134	735159330R00	Montáž panelových těles 3řadých do délky 1980 mm	kus	6,00	243,00	1 458,00
135	735171302R00	Sada konzolí navrtávacích	kus	6,00	781,00	4 686,00
136	735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	24,00	10,00	240,00
137	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	kpl	1,00	1 224,00	1 224,00
<b>Celkem za</b>		<b>735 Otopná tělesa</b>				<b>38 550,84</b>
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>247 470,24</b>
138	766411821R00	Demontáž obložení-kryt radiátoru	m2	9,72	442,00	4 296,24
139	766411833R00	D+M obložení-kryt radiátoru	ks	5,00	16 026,00	80 130,00
140	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,00	2 500,00	2 500,00
141	611002	Dveře vnitřní plné 1 kříd. 80x197 cm prof.	kus	1,00	1 544,00	1 544,00
142	6114	Obklad stěn tělocvičny vč. roštu, výška obložení 2800 mm	m	50,00	3 180,00	159 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>247 470,24</b>
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>11 153,50</b>
143	771475034R00	Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 10 cm	m	4,00	150,00	600,00
144	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	4,00	80,00	320,00
145	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	12,00	54,00	648,00
146	771579191U00	Přípl podlaha keram plocha -5m2	m2	3,00	47,00	141,00
147	771579196U00	Přípl podl keram spára tmel 2složky	m2	3,00	55,00	165,00
148	771773912U00	Mítě dlažba keramika lepení	m2	6,20	350,00	2 170,00
149	771773944U00	Dodávka obklad keramiký	m2	10,00	450,00	4 500,00
150	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	1,00	595,00	595,00
151	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	0,05	666,00	33,30
152	59763160	Dlažba slinutá protiskluz 300x300	m2	7,80	254,00	1 981,20
<b>Celkem za</b>		<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>11 153,50</b>
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>1 170,00</b>
153	781111115R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm	kus	5,00	234,00	1 170,00
154	781475116RV2	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x20 cm CARO FK flex (lepidlo), ASO-Fugenbunt (spára)	m2	14,00	316,00	4 424,00
155	585820001	Tmel lepicí Rifix	kg	50,00	13,00	650,00
156	585866004	Tmel spárovací Rigidur 511581	kpl	3,00	80,00	240,00
157	585866006	Ravak tmel silikon	bm	8,00	80,00	640,00



## Položkový rozpočet

Stavba :	056-2016 rekonstrukce topného systému tělocvičny	Rozpočet:
Objekt :	1 1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	<b>Celkem za</b>	<b>781 Obklady keramické</b>				<b>7 124,00</b>
Díl:	<b>784</b>	<b>Malby</b>				
158	784125201R00	Penetrace podkladu malby	m2	224,00	9,00	2 016,00
159	784125212R00	Malba tekutá Jupol Classic, bílá, bez penetrace,2x	m2	224,00	25,00	5 600,00
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				<b>7 616,00</b>
Díl:	<b>999</b>	<b>Poplatky za skládky</b>				
160	199000000R00	Poplatek za skládku sutí	t	3,68	300,00	1 104,00
	<b>Celkem za</b>	<b>999 Poplatky za skládky</b>				<b>1 104,00</b>
Díl:	<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				
161	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,68	171,00	629,28
162	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	55,20	17,00	938,40
163	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,68	165,00	607,20
164	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	29,44	66,00	1 943,04
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>4 117,92</b>