

Stavební rozpočet

Název stavby:	Komunitní centrum Kopřivnice	Doba výstavby:	Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12
Druh stavby:	Stavební úpravy - ZL 02 - Bourání bet. podlah nad rámeč rozpočtu	Začátek výstavby:	14.03.2018
Lokalita:	Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice	Konec výstavby:	
JKSO:	8019923	Zpracováno dne:	15.06.2018
			Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.
			Zhotovitel: BDSTAV MORAVA s.r.o.
			Zpracoval: BDSTAV Morava

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
SO 01.1							0,00	60 978,87	60 978,87			41,10
SO 01.1 96							0,00	22 344,87	22 344,87			41,10
33	SO 01.1	965042141RT3	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 36,45+20,745+5,9+13,069+3,348-55,715-5,114	m3	18,683	1 196,00	0,00	22 344,87	22 344,87	2,20	41,10	RTS I / 2018
SO 01.1 S							0,00	38 634,00	38 634,00			0,00
73	SO 01.1	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 41,1	t	41,100	112,00	0,00	4 603,20	4 603,20	0,00	0,00	RTS I / 2018
74	SO 01.1	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 41,1*5	t	205,500	11,00	0,00	2 260,50	2 260,50	0,00	0,00	RTS I / 2018
75	SO 01.1	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti 41,1	t	41,100	53,00	0,00	2 178,30	2 178,30	0,00	0,00	RTS I / 2018
76	SO 01.1	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 41,1	t	41,100	156,00	0,00	6 411,60	6 411,60	0,00	0,00	RTS I / 2018
77	SO 01.1	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 41,1*9	t	369,900	12,00	0,00	4 438,80	4 438,80	0,00	0,00	RTS I / 2018
84	SO 01.1	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti 41,1	t	41,100	456,00	0,00	18 741,60	18 741,60	0,00	0,00	RTS I / 2018
Celkem:									60 978,87			

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Komunitní centrum Kopřivnice	Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12
Druh stavby:	Stavební úpravy - ZL 02 - Bourání bet. podlah nad rámec rozpočtu	Projektant:	ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.
Lokalita:	Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice	Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o.
Zpracoval:	BDSTAV Morava	Zpracováno dne:	15.06.2018

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO 01.1		Rek. a opravy vnitřních prostor - Bourací práce	0,00	60 978,87	60 978,87	41,10
SO 01.1	96	Bourání konstrukcí	0,00	22 344,87	22 344,87	41,10
SO 01.1	S	Přesuny sutí	0,00	38 634,00	38 634,00	0,00
Celkem:					60 978,87	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Komunitní centrum Kopřivnice	Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12	IČ/DIČ:	00298077/
Druh stavby:	Stavební úpravy - ZL 02 - Bourání bet. podlah nad rámec rozpočtu	Projektant:	ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.	IČ/DIČ:	29029210/CZ29029210
Lokalita:	Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice	Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o.	IČ/DIČ:	26807947/
Začátek výstavby:	14.03.2018	Konec výstavby:		Položek:	7
JKSO:	8019923	Zpracoval:	BDSTAV Morava	Datum:	15.06.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	22 344,87	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		38 634,00				
ZRN celkem		60 978,87	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 60 978,87
Základ 21%	60 978,87	DPH 21%	12 805,56	Celkem včetně DPH 73 784,43

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: